

21.067/11/04



MILIK PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH - NOPEMBER

TUGAS AKHIR

**MODIFIKASI STRUKTUR TOWER BAJA 80M
PADA PROYEK PEMBANGUNAN RBS CDNA
PT. MOBILE 8 TELECOM DENGAN 3 (TIGA) ALTERNATIF**

OLEH : TRI WINARTO

NRP 3102.109.515



R55
690.15
Tri
01-1
2004

DOSEN PEMBIMBING

Ir. R. SOEWARDJO, MSc

| PERPUSTAKAAN ITS | |
|---------------------|----------|
| Tgl. Terima | 7-7-2004 |
| Terima Dari | FI |
| No. Agenda Prp. | 220278 |

**PROGRAM SARJANA (S-1)
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2004**

TUGAS AKHIR

MODIFIKASI STRUKTUR TOWER BAJA 80M PADA PROYEK PEMBANGUNAN RBS CDNA PT. MOBILE 8 TELECOM DENGAN 3 (TIGA) ALTERNATIF

**SURABAYA, JUNI 2004
MENGETAHUI/MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING**



Ir. R. SOEWARDJO, MSc
NIP 130.520.307

**PROGRAM SARJANA (S-1)
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2004**

**MODIFIKASI STRUKTUR TOWER BAJA 80 M
PADA PROYEK PEMBANGUNAN RBS CDMA
PT. MOBILE 8 TELECOM DENGAN 3 (TIGA) ALTERNATIF**

Oleh : Tri Winarto
NRP 3102.109.515

Abstrak

Salah satu alat telekomunikasi yang semakin banyak penggunaannya adalah telepon seluler. PT. Mobile 8 Telecom sebagai salah satu operator telepon seluler membangun fasilitas untuk memperluas jangkauannya, yaitu dengan membangun tower rangka baja yang digunakan sebagai pemancar. Dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan modifikasi bentuk tower dengan ketinggian 80 meter sebanyak 3 (tiga) alternatif dengan menggunakan TIA/EIA Standard 1996, UBC 1997 (Uniform Building Code) dan konsep LRFD (Load and Resistance Factor Design). Setelah dilakukan analisa struktur dengan SAP2000 dan dilakukan kontrol terhadap gaya – gaya yang terjadi, maka desain alternatif 1 mempunyai berat 27196 kg, berat desain alternatif 2 sebesar 25310 kg dan berat dari alternatif 3 adalah 28755 kg. Dengan demikian alternatif 2 adalah terpilih sebagai tower dengan berat paling ringan, selanjutnya dilakukan perhitungan sambungan dan perhitungan pondasi pada struktur tower alternatif 2 tersebut. Dari hasil perhitungan dapat digambarkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya

Kata kunci : *steel, antenna, tower, telekomunikasi, seluler, modifikasi, beban*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah SWT, hanya karena-Nyalah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para pengikut – pengikutnya yang senantiasa setia melaksanakan ajarannya.

Tugas akhir ini berjudul **"Modifikasi struktur tower baja 80 m pada proyek pembangunan RBS CDMA PT. Mobile 8 Telecom dengan 3 (tiga) alternatif "** merupakan syarat menyelesaikan program studi jurusan Teknik Sipil Lintas Jalur Ekstensi ITS , serta dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya dalam hal ini bidang studi konstruksi baja.

Bagi pembaca yang kemungkinan membuka laporan tugas akhir ini baik yang hanya membaca maupun mempelajari untuk sumber referensi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sadar dengan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan struktur tower baja ini. Oleh karena itu saran dan kritik selalu kami terima demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

Pada akhir prakata kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. R. Soewardojo, MSc selaku dosen pembimbing
2. Ibu Dr,Ir. Ria Asih selaku dosen wali
3. Bapak dan Ibu dosen Teknik Sipil Lintas Jalur Ekstensi FTSP ITS.
4. Kedua orang tua yang kami cintai atas do'a restunya
5. Mbak Dian, Mbak Eni, Mas Tego, Mbak Yuyun, Mbak Yanti, Mbak Lia atas dukungannya.
6. Imam Mahmud, Udanto, Wahyu Eka, Mukminin dan teman-teman seperjuangan di kampus ITS
7. Bapak Arif Gunawan dan Bapak Dedy atas bantuannya.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada kita semua, Amin.

Surabaya, Mei 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Abstrak | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4. Batasan Masalah | 2 |
| 1.5. Metodologi | 3 |
| BAB II DATA-DATA PERENCANAAN | 5 |
| 2.1. Data-data Tower | 5 |
| 2.2. Data Tanah | 5 |
| 2.3. Mutu Bahan | 5 |
| 2.4. Modifikasi Alternatif Desain | 5 |
| BAB III DASAR-DASAR PERENCANAAN | 10 |
| 3.1. Pedoman Perhitungan | 10 |
| 3.1.1. Perhitungan Akibat Gaya Tarik dan Tekan | 10 |
| 3.1.2. Kekuatan Baut | 12 |
| 3.2. Kriteria Desain | 13 |
| 3.3. Peraturan yang Dipakai | 13 |
| BAB IV PERHITUNGAN PEMBEBANAN | 14 |
| 4.1. Perhitungan Beban Mati | 14 |
| 4.2. Perhitungan Beban Hidup | 14 |
| 4.3. Perhitungan Beban Angin | 15 |
| 4.3.1. Beban Angin Pada Struktur Tower | 15 |
| 4.3.2. Beban Angin Pada Antena | 19 |
| 4.4. Perhitungan Beban Gempa | 20 |

| | |
|--|----|
| 4.5. Analisa Struktur Tower | 21 |
| 4.6. Kombinasi Pembebanan | 22 |
| BAB V PERHITUNGAN STRUKTUR TOWER | 42 |
| 5.1. Perhitungan Struktur | 42 |
| 5.1.1. Kontrol Penampang | 42 |
| 5.1.2. Kontrol Komponen Struktur | 43 |
| 5.1.3. Kontrol Defleksi | 43 |
| 5.1.4. Kontrol Sway | 44 |
| 5.1.5. Kontrol Twist | 44 |
| 5.2. Pemilihan Alternatif Desain yang Paling Ekonomis | 44 |
| 5.3. Perhitungan Sambungan | 46 |
| 5.3.1. Kontrol Kekuatan Pelat Simpul | 48 |
| 5.3.1.1. Kontrol kekuatan pelat simpul batang tepi menerus .. | 48 |
| 5.3.1.2. Kontrol kekuatan pelat simpul batang tepi terputus .. | 51 |
| BAB VI PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN BAWAH | 69 |
| 6.1. Data Perencanaan | 69 |
| 6.2. Perencanaan Tiang Pancang | 69 |
| 6.3. Kontrol tiang terhadap gaya lateral | 72 |
| 6.4. Perencanaan Pile Cap (Poer) | 73 |
| 6.4.1. Penulangan Lentur | 74 |
| 6.4.2. Penulangan Geser | 74 |
| 6.4.3. Kontrol Geser Pons Akibat Kolom Pedestal | 75 |
| 6.4.4. Kontrol Geser Pons Akibat Tiang Pancang | 76 |
| 6.4. Perhitungan Base Plate | 77 |
| 6.5. Perhitungan Baut Angker | 79 |
| 6.6. Perhitungan tulangan sloof | 80 |
| 6.7. Perhitungan tulangan pedestal | 82 |
| BAB VII KESIMPULAN | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1. Berat dan perletakan antena pada tower | 14 |
| Tabel 4.2. Perhitungan beban hidup pada bordes | 15 |
| Tabel 4.3. Perhitungan beban angin desain alternatif 1 | 22 |
| Tabel 4.4 Perhitungan beban angin desain alternatif 2 | 24 |
| Tabel 4.5 Perhitungan beban angin desain alternatif 3 | 26 |
| Tabel.4.6 Perhitungan beban angin pada antena | 28 |
| Tabel 4.7. Perhitungan massa desain alternatif 1 | 29 |
| Tabel 4.8. Perhitungan massa desain alternatif 2 | 32 |
| Tabel 4.9. Perhitungan massa desain alternatif 3 | 35 |
| Tabel 4.10. Koefesien gempa dasar | 41 |
| Tabel 5.1. Kontrol tegangan struktur tower alternatif 1 | 54 |
| Tabel 5.2. Kontrol tegangan struktur tower alternatif 2 | 55 |
| Tabel 5.3. Kontrol tegangan struktur tower alternatif 3 | 56 |
| Tabel 5.4. Kontrol defleksi desain alternatif 1 | 57 |
| Tabel 5.5. Kontrol defleksi desain alternatif 2 | 58 |
| Tabel 5.6. Kontrol defleksi desain alternatif 3 | 59 |
| Tabel 5.7. Kontrol sway desain alternatif 1 | 60 |
| Tabel 5.8. Kontrol sway desain alternatif 2 | 61 |
| Tabel 5.9. Kontrol sway desain alternatif 3 | 62 |
| Tabel 5.10 Kontrol twist desain alternatif 1 | 63 |
| Tabel 5.11 Kontrol twist desain alternatif 2 | 64 |
| Tabel 5.12 Kontrol twist desain alternatif 3 | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Desain sebelum modifikasi | 6 |
| Gambar 2.2. Desain modifikasi alternatif 1 | 7 |
| Gambar 2.3. Desain modifikasi alternatif 2 | 8 |
| Gambar 2.4. Desain modifikasi alternatif 3 | 9 |
| Gambar 4.1. Pembebanan angin tampak samping alternatif 1 | 38 |
| Gambar 4.2. Pembebanan angin tampak samping alternatif 2 | 39 |
| Gambar 4.3. Pembebanan angin tampak samping alternatif 3 | 40 |
| Gambar 4.4. Contoh perletakan beban antena tower | 41 |
| Gambar.5.1. Sambungan batang tepi menerus pelat simpul A | 49 |
| Gambar 5.2. Sambungan batang tepi terputus pelat simpul B | 51 |
| Gambar 5.3. Geometri tower alternatif 1 | 66 |
| Gambar 5.4. Geometri tower alternatif 2 | 67 |
| Gambar 5.5. Geometri tower alternatif 2 | 68 |
| Gambar 6.1. Tampak samping pondasi | 70 |
| Gambar 6.2. Tampak atas pondasi | 70 |
| Gambar 6.3. Daerah geser pons akibat kolom pedestal | 75 |
| Gambar 6.4. Daerah geser pons akibat tiang pancang | 76 |
| Gambar 6.5. Tampak atas base plate | 77 |
| Gambar 6.6. Posisi angker pada base plate | 79 |



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Di masa sekarang ini, teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dan dapat bertelekomunikasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Salah satu alat telekomunikasi yang semakin banyak penggunaannya adalah telepon seluler. Untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat tersebut, maka PT. Mobile 8 Telccom sebagai salah satu operator dari telepon seluler membangun fasilitas untuk memperluas jangkauannya yaitu dengan membangun tower yang digunakan sebagai pemancar.

Tower dirancang dengan konstruksi baja, yang merupakan salah satu dari bahan konstruksi yang paling penting. Sifat-sifat yang terutama penting dalam penggunaan konstruksi adalah kekuatannya yang tinggi, dibandingkan dengan bahan lain yang tersedia. Baja juga mempunyai sifat ductile (kenyal), yaitu kesanggupan menerima perubahan bentuk yang besar tanpa mengalami kerusakan. Struktur tower baja tersebut didesain dengan konstruksi rangka baja. Konstruksi rangka baja mempunyai keistimewaan, yaitu dapat mencapai panjang atau ketinggian yang cukup besar akan mempunyai berat yang lebih ringan. Pada Tugas Akhir ini akan di coba untuk memodifikasi bentuk tower tipe SST 80 meter, sehingga mendapatkan bobot struktur yang terkecil tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan fungsi dari tower tersebut.

1.2. Permasalahan

Di dalam penulisan tugas akhir ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Bagaimana merencanakan struktur tower baja yang paling ekonomis dari beberapa variasi desain rangka dengan tinggi sama, yakni 80 m.

2. Bagaimana kontrol terhadap defleksi dan sway / goyangan dan twist/puntir yang terjadi akibat beban-beban lateral, agar struktur tower dapat berfungsi sebagai pemancar dengan hasil yang baik.
3. Bagaimana merencanakan sambungan profil struktur tower tersebut, agar antar profil tersebut dapat tersambung dengan kuat dan aman serta efisien.
4. Bagaimana merencanakan pondasi untuk menahan beban-beban yang terjadi dalam struktur tower baja tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS.

Adapun tujuan yang diharapkan dari perencanaan struktur tower ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merencanakan struktur tower baja yang kuat dan aman didalam menahan beban yang terjadi.
2. Bisa mendapatkan dimensi penampang yang kuat, ekonomis dan efisien.
3. Bisa merencanakan sambungan dan kebutuhan baut seminimal mungkin.
4. Dapat merencanakan struktur pondasi yang aman, untuk menahan beban-beban yang terjadi pada struktur.
5. Untuk menerapkan kegiatan perencanaan struktur baja, yang selama ini baru kami kenal melalui teori dari dalam kuliah.

1.4 Batasan Masalah

Pada penulisan tugas akhir ini dilakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan, yaitu:


1. Modifikasi tower /struktur atas sebanyak 3 (tiga) alternatif)
2. Pemilihan alternatif berdasarkan bobot/berat tower yang terkecil
3. Perencanaan struktur bawah/pondasi berdasarkan alteratif yang terpilih
4. Pada tugas akhir ini tidak membahas fabrikasi dan pelaksanaan di lapangan


1.5 Metodologi

Dalam penulisan tugas akhir ini direncanakan serangkaian tahapan kegiatan yang akan ditempuh, yaitu:

1. Pengumpulan data-data yang diperlukan.
2. Studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perencanaan struktur tower baja.
3. Proses perhitungan struktur, meliputi:
 - menentukan beberapa alternatif desain struktur tower.
 - pembebanan struktur tower baja.
 - analisa struktur dengan menggunakan program SAP2000.
 - kontrol terhadap beban yang terjadi.
 - kontrol terhadap defleksi.
 - kontrol terhadap sway / goyangan.
 - Kontrol terhadap twist/puntir
 - pemilihan alternatif desain yang paling ekonomis.
 - perhitungan sambungan dari alternatif desain yang terpilih.
 - perhitungan struktur bawah.
4. Penggambaran struktur.
5. Penyusunan laporan tugas akhir.
6. Evaluasi.
7. Penjilidan laporan tugas akhir.

PROSEDUR PERENCANAAN





BAB II

DATA-DATA PERENCANAAN



MILIK PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH - NOPEMBER

BAB II

DATA – DATA PERENCANAAN

2.1. Data – Data Tower

1. Tinggi tower : 80 m
2. Lebar dasar tower : 8,9 m
3. Lebar puncak tower : 1,3 m
4. Lokasi proyek : Jl. Ikan Duyung-Bangil, Pasuruan

2.2. Data Tanah


1. Sondir (terlampir)
2. Boring(terlampir)

2.3. Mutu Bahan


1. Baja siku BJ 37 ; $f_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ $f_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$
2. Pelat BJ 37 ; $f_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ $f_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$
3. Baut ; $f_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ $f_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$
4. Tulangan beton $f_y = 400 \text{ Mpa}$
5. Mutu beton $f_c' = 250 \text{ Mpa}$

2.4. Modifikasi Alternatif Desain

Bentuk dari berbagai bentuk modifikasi bracing tersebut dapat di gambarkan pada gambar berikut ;



Gambar 2.1. Desain sebelum modifikasi



| TIPE ANTENA | BERAT | JUMLAH | LETAK |
|------------------|-------|--------|-------|
| Sector/CDMA | 15 kg | 4 buah | +76 m |
| Solid dish 1.2 m | 90kg | 4 buah | +62 m |
| Solid dish 0.6 m | 35kg | 4 buah | +70 m |



SEGMENT G



SEGMENT F



SEGMENT E




SEGMENT D



SEGMENT C



SEGMENT B



SEGMENT A



SEGMENT R



SEGMENT P, Q, S



SEGMENT O



SEGMENT N



SEGMENT M



SEGMENT L



SEGMENT K



SEGMENT J




SEGMENT I




SEGMENT H

Gambar2.2 : Desain alternatif 1



Gambar 2.3. Desain alternatif 2



Gambar 2.4. Desain alternatif 3



BAB III

DASAR-DASAR PERENCANAAN

BAB III

DASAR-DASAR PERENCANAAN

3.1. Pedoman Perhitungan

Pada tugas akhir ini perhitungan menggunakan konsep LRFD dari Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung tahun 2000. LRFD adalah konsep berdasarkan filosofi limit states (keadaan batas), yaitu suatu kondisi dimana struktur atau beberapa bagian dari struktur menunjukkan perilaku tidak dapat berfungsi.

Bagian perhitungan sesuai konsep Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung tahun 2000 adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perhitungan Akibat Gaya Tarik Dan Tekan

Struktur tower baja diharapkan dapat menahan gaya tarik dan gaya tekan aksial akibat adanya beban – beban yang bekerja. Komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor N_u harus memenuhi:

$$N_u \leq \phi N_n$$

Dengan ϕN_n adalah kuat tarik rencana yang besarnya diambil sebagai nilai terendah diantara dua perhitungan menggunakan harga – harga ϕ dan N_n di bawah ini:

$$\phi = 0,9$$

$$N_n = A_g F_y$$

dan

$$\phi = 0,75$$

$$N_n = A_e F_u$$

Dimana A_g = luas penampang bruto (mm^2)

A_e = luas penampang efektif (mm^2)


F_y = tegangan leleh (Mpa)

F_u = tegangan tarik putus (Mpa)

$$A_e = A U$$

A = luas penampang netto

U = adalah faktor reduksi = $1 - (x/L) \leq 0,9$



x = eksentrisitas sambungan, jarak tegak lurus arah gaya tarik antara titik berat penampang komponen yang disambung dengan bidang sambungan (mm)

Sedangkan suatu struktur yang mengalami gaya tekan akibat beban terfaktor N_u , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

$$1. N_u \leq \phi N_n$$

Keterangan:

ϕ adalah faktor reduksi kekuatan sebesar 0,85

N_n adalah kuat tekan nominal komponen struktur yang ditentukan berdasarkan butir 7.6.2 (Tata cara PSBUBG)

$$N_n = A_g \frac{F_y}{w}$$

$$\text{Kelangsingan kolom } (\lambda_c) = \frac{1}{\pi} \lambda \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

$$\lambda = \frac{L_k}{r}$$

$$\lambda_c \leq 0,25 \Rightarrow w = 1$$

$$0,25 < \lambda_c < 1,2 \Rightarrow w = \frac{1,43}{1,6 - 0,67\lambda_c}$$

$$\lambda_c > 1,2 \Rightarrow w = 1,25\lambda_c^2$$

2. Perbandingan kelangsingan.

- kelangsingan elemen penampang $< \lambda_r$ (lihat tabel 7.5-1 PSBUBG)

$$\text{Untuk profil siku } b/t < \lambda_r = \frac{200}{\sqrt{f_y}}$$

- kelangsingan komponen struktur tekan, $\lambda = \frac{L_k}{r} < 200$

L_k = panjang tekuk

$$L_k = K_c \times L$$

Untuk batang tekan dalam struktur segitiga Lk tidak boleh diambil kurang dari panjang teoritis batang.

K_c = faktor tekuk

L = panjang batang

r = jari – jari girasi

3.1.2. Kekuatan Baut

Suatu baut yang memikul gaya terfaktor, R_u , harus memenuhi:

$$R_u \leq \phi R_n$$

Dimana : ϕ = faktor reduksi kekuatan

R_n = kuat nominal baut

Kekuatan baut tipe tumpu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kuat geser : } \phi R_n = 0,75 \times (0,5 \times F_u) \times n \times b$$

F_u = tegangan putus baut.

A_b = luas penampang baut.

$$\text{Kuat tumpu : } \phi R_n = 0,75 \times (2,4 \times d \times t_p \times F_u)$$

F_u = tegangan putus baut/pelat mana yang kecil

d = diameter baut

t_p = tebal pelat terkecil

ϕR_n = harga terkecil dari kuat geser dan kuat tumpu.

$$\text{Banyaknya baut (} n \text{)} = \frac{V_u}{\phi R_n}$$

n = minimal 2 baut

Kontrol kekuatan pelat penyambung :

$$\left[\left(\frac{N_u}{\phi_t N_{nt}} \right) + \left(\frac{M_u}{\phi_b M_n} \right) \right]^2 + \left(\frac{V_u}{\phi_v V_n} \right)^2 \leq 1$$

Nut = gaya normal

Mu = momen

Vu = gaya lintang / geser

$\phi_t \times N_{nt}$ = harga terkecil dari

$$= 0,9 \times F_y \times A_g$$

$$= 0,75 \times F_u \times A_n$$

$$\phi_b \times M_n = 0,9 \times Z \times F_y$$

$$\phi_v \times V_n = 0,75 \times (0,6 \times A_n \times F_u)$$

3.2. Kriteria Desain

Berdasarkan standart EIA – 222F "Structural Standards for Steel Antenna Towers And Antenna Supporting Structures", struktur tower harus memenuhi syarat-syarat agar dalam pelayanan dapat berfungsi dengan baik yaitu:

- Defleksi $\leq \frac{H}{100}$, dimana H = tinggi tower. (H dalam meter)
- Sway / goyangan $\leq 0,5^\circ$.
- Twits/puntir $\leq 0,5^\circ$.

3.3. PERATURAN YANG DIPAKAI

- Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung Menggunakan Metoda LRFD.
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.
- Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03.
- Uniform Building Code (UBC), 1997



BAB IV

PERHITUNGAN PEMBEBANAN

BAB IV

PERHITUNGAN PEMBEBANAN

4.1. Perhitungan Beban Mati

Beban mati ialah berat dari semua bagian struktur yang bersifat tetap. Ada dua jenis beban mati yang digunakan untuk perhitungan struktur tower, meliputi :

4.1.1 Berat sendiri struktur tower.

Perhitungan berat sendiri dalam analisa struktur dengan menggunakan program SAP2000, langsung bisa dihitung pada menu Define/Static Load Case dengan pengali berat sendiri ialah satu.

4.1.2 Beban antenna.

Struktur tower ini didesain dengan beban antenna sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk struktur tower dengan tinggi 80 meter beban antenna sebagai berikut:

Tabel 4.1. Berat dan perletakan antenna pada tower

| Type Antena | Berat | Jumlah | Letak Antenna | Sudut antena |
|---------------------------|-------|--------|---------------|-----------------------|
| Sector/CDMA | 15 kg | 4 buah | 76 m | 0°, 110°, 230°, 340° |
| Solid dish diameter 1,2 m | 90 kg | 4 buah | 62 m | 0°, 150°, 220°, 310° |
| Solid dish diameter 0,6 m | 35 kg | 4 buah | 70 m | 90°, 130°, 260°, 320° |

4.2. Perhitungan Beban Hidup

Beban hidup ialah semua beban yang terjadi akibat penggunaan tower.

4.2.1. Beban hidup pada anak tangga dan pelindung

Berdasarkan TIA/EIA-222-F (bagian 13.2.2) beban hidup pada anak tangga dan pelindung adalah sebesar 1,1 kN (110 kg)

4.2.2. Beban hidup pada pegangan bordes (guardril) dan pegangan tangga

Berdasarkan TIA/EIA-222-F (bagian 13.2.5) beban hidup pada anak tangga dan pelindung adalah sebesar 0,67 kN (67 kg)

4.2.3 Beban hidup pada bordes

Beban hidup pada bordes ini direncanakan sebesar 1,2 kPa (120 kg/m²), (TIA/EIA-222-F bagian 13.2.4) terdistribusi pada joint-joint platform/bordes.

Perhitungan beban hidup tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perhitungan beban hidup pada bordes

$$q_L = 120 \text{ kg/m}^2$$

| Nomer | Segmen | Elevasi Bordes (m) | Pajang Bordes1 (m) | Panjang Bordes2 | Lebar Bordes (m) | Luas Bordes (m ²) | Beban (kg) | Jumlah Titik (bh) | Beban Perjoint (kg) |
|-------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | C | 15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 67.50 | 4 | 16.88 |
| 2 | E | 27 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 43.20 | 4 | 10.80 |
| 3 | G | 37.5 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 43.20 | 4 | 10.80 |
| 4 | J | 52 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.42 | 50.40 | 4 | 12.60 |
| 5 | M | 64 | 0.53 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 18.44 | 4 | 4.61 |
| 6 | S | 79 | 0.65 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 19.40 | 5 | 3.88 |

4.3. Perhitungan Beban Angin

4.3.1. Beban Angin Pada Struktur Tower

Beban angin pada struktur tower baja ini, dihitung sesuai dengan standart TIA/EIA-222-F (Teleominications Industry Association/Electronic Industries Association-Bagian 2 Loading). Gaya tiup angin ditentukan berdasarkan rumus .

$$F = q_z \cdot G_H (C_F A_E + \sum C_A \cdot A_A), \text{ namun tidak boleh melebihi } = 2 \cdot q_z \cdot G_H \cdot A_G$$

$$q_z = 0.613 \cdot K_z \cdot V^2$$

$$K_z = (z/10)^{2/7}$$

$$G_H = 0.65 + 0.6 (h/10)^{1/7}$$

$$C_F = 3.4e^2 - 4.7e + 3.4$$

$$A_E = D_F \cdot A_F$$

$$e = A_F / A_G$$

Dimana: F = Gaya tiup angin (N)

q_z = Tekanan angin (N/m²)

K_z = Koefisien angin karena ketinggian tower

$$1 < K_z < 2.58$$

G_H = Faktor respon hembusan angin

$$1 < G_H < 1.25$$

h = Tinggi total struktur tower (m)

z = Tinggi segmen (m)

e = solidity ratio

V = Kecepatan angin (120 kph = 33,33 m/det)

A_E = Luasan efektif persegmen

A_F = Luas penampang material per segmen(m^2).

A_G = Luas persegmen (m^2).

C_F = Koefesien gaya pada struktur tower

Sebagai contoh perhitungan beban angin untuk modifikasi tower 80 meter desain alternatif awal pada segmen A dengan ketinggian 3 m sebagai berikut;

a. Penentuan luas penampang material persegmen (A_F)

Luas penampang persegmen dihitung berdasarkan penempag material yang terkena tiupan angin.

- Panjang tiang utama $\cong 12$ m (L 200.200.20), $A_F = 12 \times 0,2 = 2,4 \text{ m}^2$
- Panjang sub tiang $\cong 3,2$ m (L 60.60.6), $A_F = 3,2 \times 0,06 = 0,16 \text{ m}^2$
- Panjang horizontal utama $\cong 8,6$ m (L 70.70.7), $A_F = 8,6 \times 0,07 = 0,6 \text{ m}^2$
- Panjang sub horizontal $\cong 16$ m (L 60.60.6), $A_F = 16 \times 0,06 = 0,96 \text{ m}^2$
- Panjang diagonal utama $\cong 20$ m (L 100.100.10), $A_F = 20 \times 0,1 = 2 \text{ m}^2$
- Panjang sub diagonal $\cong 14,4$ m (L 60.60.6), $A_F = 14,4 \times 0,06 = 0,86 \text{ m}^2$
- Jumlah A_F segmen A $= 6,99 \text{ m}^2$

b. Menentukan luas persegemen (A_G)

Luasan persegemen merupakan area yang dicakup oleh segmen tersebut, dan dihitung berdasarkan perkalian antara lebar segmen dengan selisih tinggi antara segmen yang ditinjau dengan segmen dibawah dan segmen di atasnya Khusus untuk segmen A(dasar), luasan segmen dihitung dari dasar tower sampai setengah bentang antara segmen A dan segmen B dikalikan dengan lebar segmen A.

Untuk nilai A_G pada segmen A $= 8,59 \times 6 = 51,55 \text{ m}^2$

c. Menentukan koefesien angin karena ketinggian tower (K_z)

$K_z = (z/10)^{2/7}$, dimana pada segmen A nilai $z = 3$ meter, sehingga;

$K_z = (3/10)^{2/7} = 0,7$ karena persyaratan $1 < K_z < 2,58$ tidak terpenuhi, maka diambil nilai $K_z=1$

d. Menentukan nilai tekanan angin (q_z)

$q_z = 0.613.K_z.V^2$, dimana $K_z=1$, $V=33,33$ m/det

$q_z = 681,1$ Pa (N/m²) = 68,11 kg/m²

e. Menentukan faktor respon hembusan angin (G_H)

$G_H = 0.65 + 0.6 (h/10)^{1/7}$, dimana $h= 80$ meter

$G_H = 1,10$

f. Menentukan nilai solidity ratio (e)

$e = A_F / A_G$, dimana $A_F=6,99$ m², $A_G=51,55$ m²

$e = 0,14$

g. Menentukan nilai koefisien gaya pada struktur tower (C_F)

$C_F = 3.4e^2 - 4.7e + 3.4$, dimana $e = 0,14$

$C_F = 3,27$

h. Menentukan nilai factor arah angin (D_F)

Faktor arah angin dapat dilihat di table 2 TIA/EIA, untuk tower segiempat dengan arah angin normal nilai D_F adalah 1, sedangkan untuk arah angin $\pm 45^\circ$ adalah $1-0.75e(1,2mak)$

i. Menentukan nilai luasan efektif persegmen (A_E)

Nilai luasan efektif persegmen (A_E) dapat dicari dengan perumusan sebagai berikut;

$A_E = D_F.A_F$, dimana $D_F= 1$, $A_F= 6,99$ m²

$A_E= 6,99$

j. Menentukan nilai luas penampang perlengkapan tower (A_A)

Yang dimaksud dengan perlengkapan tower adalah tangga beserta pelindungnya.

Luas penampang perlengkapan tower (A_A) persegmen dihitung tegak lurus berdasarkan arah angin. Pada tower PT. Mobile 8 Telecom ini hanya mempunyai satu buah tangga beserta pelindungnya. Bila diketahui pada segmen A lebar tangga (L_A) adalah 0,5m dan tinggi segmen (h_A) = 6 m maka ;

$A_A = L_A h_A$

$A_A = 3$ m²

k. Menentukan nilai coefesien perlengkapan tower (C_A)

Nilai C_A ditentukan berdasarkan table 3 TIA/EIA, apabila nilai aspek rasio tidak terdapat di table, maka dapat dilakukan interpolasi data. Aspek rasio adalah perbandingan dari tinggi segmen (h_A) dan lebar segemen (L_A). Bila diketahui pada segmen A lebar tangga (L_A) adalah 0,5m dan tinggi segmen (h_A) =6 m maka ;

Aspec ratio = $h_A / L_A = 12$.Nilai aspek rasio tersebut tidak terdapat pada tabel tersebut, sehingga dapat dicari dengan interpolasi. Dari hasil iterpolasi didapat

$$C_A = 1,42$$

l. Menentukan gaya tiup angin (F)

Nilai gaya tiup angin (F) dihitung berdasarkan perumusan;

$$F = qz \cdot G_H (C_F A_E + \Sigma C_A A_A), \text{ namun tidak boleh melebihi } = 2 \cdot qz \cdot G_H \cdot A_G$$

Bila pada segemen A diketahui;

$$qz = 68,11 \text{ kg/m}^2$$

$$G_H = 1,10$$

$$C_F = 3,27$$

$$A_E = 6,99$$

$$A_G = 51,55 \text{ m}^2$$

Karena pada tower PT. Mobile 8 Telecom ini hanya mempunyai 1(satu) buah tangga dan pelidungnya, maka ;

$$\Sigma C_A A_A = 1,42 \times 4,2 = 5,96 \text{ m}^2$$

$$\text{Maka } F = qz \cdot G_H (C_F A_E + \Sigma C_A A_A) = 2325,3 \text{ kg}$$

$$= 2 \cdot qz \cdot G_H \cdot A_G = 77244 \text{ kg, maka di pilih nilai } F = 2325,3 \text{ kg}$$

m. Menentukan pembebanan pada tiap-tiap joint/titik (H)

Untuk menentukan pembebanan pada masing-masing joint, kita melakukan pembagian nilai gaya tiup angin (F) dibagi dengan jumlah join/titik.

Pada kasus segmen A, banyaknya joint/titik (n) adalah 33 titik sehingga gaya yang bekerja pada tiap-tiap joint (H) adalah $F/n = 70,4 \text{ kg}$

Secara keseluruhan penentuan beban angin untuk 3 (tiga) alternatif modifikasi tower tersebut dapat dilihat pada tabel *Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5*

4.3.2 Beban Angin pada Antena

Beban angin pada antena dihitung seperti beban angin pada struktur tower di atas, sesuai dengan rumus :

$$F_A = C_A \cdot A \cdot K_z \cdot G_H \cdot V^2 \text{ (lb)}$$

$$F_S = C_S \cdot A \cdot K_z \cdot G_H \cdot V^2 \text{ (lb)}$$

$$K_z = (z/10)^{2/7}$$

$$G_H = 0,65 + 0,6 (h/10)^{1/7}$$

Dimana : F_A = Gaya axial pada antenna

F_S = Gaya samping pada antenna

A = Luas permukaan antenna (sq ft)

K_z = Coefficient angin karena ketinggian tower ($1 < K_z < 2,58$)

G_H = Faktor respon hembusan angin ($1 < G_H < 1,25$)

V = Kecepatan angin (120 kph = 33,33 m/det = 74,57 mph)

C_A, C_S = Koefisien gaya (table B1-B6 TIA/EIA)

Sebagai contoh perhitungan diambil tipe antenna solid dish diameter 1,2 m (3,9 ft) pada elevasi/ ketinggian 62m dengan sudut 0° dari arah utara :

- a. Menentukan faktor respon hembusan angin (G_H)

$$G_H = 0,65 + 0,6 (h/10)^{1/7}, \text{dimana } h = 62 \text{ meter}$$

$$G_H = 1,11$$

- b. Menentukan koefisien angin karena ketinggian antenna (K_z)

$$K_z = (z/10)^{2/7}, \text{dimana pada segmen A nilai } z = 65 \text{ meter, sehingga;}$$

$$K_z = (62/10)^{2/7} = 1,68$$

- c. Menentukan koefisien antenna (C_A dan C_S)

Nilai C_A dan C_S berdasarkan table B3 adalah 0,0023 dan 0,0000

- d. Menentukan gaya axial pada antenna (F_A)

$$F_A = C_A \cdot A \cdot K_z \cdot G_H \cdot V^2$$

$$= 0,0023 \times 0,25 \cdot \pi \cdot 3,9^2 \times 1,68 \times 1,11 \times 74,57^2 = 102,36 \text{ lb}$$

- e. Menentukan gaya samping pada antenna (F_S)

$$F_S = C_S \cdot A \cdot K_z \cdot G_H \cdot V^2$$

$$= 0,0000 \times 0,25 \cdot \pi \cdot 3,9^2 \times 1,68 \times 1,11 \times 74,57^2 = 0 \text{ lb}$$

Secara keseluruhan penentuan beban angin untuk 3 (tiga) alternatif modifikasi tower tersebut dapat dilihat pada tabel *Tabel 4.6*

4.4. Perhitungan Beban Gempa

Perhitungan beban gempa pada struktur tower ini, dilakukan dengan analisa gempa dinamis. Sesuai dengan Pedoman UBC 1997 analisa dinamis harus dilakukan untuk struktur yang tingginya lebih dari 40 m. Struktur tower ini mempunyai ketinggian 80 m ,tentunya harus digunakan analisa gempa dinamis. Dalam hal ini analisa beban gempa dinamis menggunakan analisa respons spektrum. Analisa respons sepektrum adalah suatu cara analisa dinamik struktur, dimana pada suatu model matematik dari struktur diberlakukan suatu spectrum respons gempa rencana,dan berdasarkan hal tersebut ditentukan respons struktur terhadap gempa rencana tersebut melalui superposisi dari respon masing-masing ragamnya.

Data-data yang diperlukan untuk perhitungan gempa dinamis adalah;

- Berdasarkan data tanah dari laboratorium, nilai Undrained Shear Strength rata-rata adalah 1150 Kpa, sehingga sesuai dengan tabel 16 J UBC-Soil ProfileType termasuk dalam criteria SD (Stiff Soil Profile)
- Koefesien Gempa $C_a = 0,36$ (tabel 16-R) dan $C_v = 0,54$ (tabel 16-Q)
- Perhitungan periode gempa (period) dan koefesien percepatan (spectral acceleration) di tabelkan di table 4.10
- Selanjutnya untuk perhitungan gempa analisa dimanis dengan data respon spectrum yang dilakukan oleh program SAP 2000. Perhitungan massa tiap segmen diperoleh dari berat tiap segmen dibagi dengan percepatan gravitasi ($9,81 \text{ m/dt}^2$)

Masing-masing dari segmen tersebut dihitung massanya dan ditentukan pusat massa tersebut pada tengah – tengah diapragma yang ditentukan. Sebelumnya diapragma masing-masing segmen tersebut harus diconstrint, sehingga semua joint yang diconstrain tersebut dapat bergerak bersama sebagai diapragma kaku . Perilaku diapragma tersebut diwakili oleh sebuah master of joint yang terletak pada pusat massa dari masing-masing segmen tersebut.



MILIK PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH – NOPEMBER

4.5. Analisa Struktur Tower

Pada dasarnya tujuan utama analisa struktur adalah untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya dalam yang diterima setiap elemen struktur. Pada perencanaan struktur tower ini analisa struktur dilakukan dengan bantuan program SAP2000 (Structural Analysis Program 2000), dengan model struktur frame 3 dimensi. Untuk menyalurkan gaya lateral supaya diterima oleh elemen struktur penahan gaya lateral, maka struktur dibagi menjadi segmen-segmen dimodelkan sebagai diaphragma yang kaku. Jadi seluruh joint dalam satu bidang dengan pusat massa pada segmen masing-masing diconstrain, sehingga joint-joint tersebut dapat bergerak bersama-sama. Dengan penggunaan diaphragma ini massa tiap segmen dapat diberikan pada salah satu joint saja.

4.6. Kombinasi Pembebanan

Kombinasi pembebanan diambil dari peraturan Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Kombinasi 1 = 1,4D

Kombinasi 2 = 1,2D + 1,6L

Kombinasi 3 = 1,2D + 0,5L + 1,3 ($W_1 + W_3$)

Kombinasi 4 = 1,2D + 0,5L + 1,3 ($W_2 + W_3$)

Kombinasi 5 = 1,2D + 0,5L + 1E

Kombinasi 6 = 0,9D - 1,3 ($W_1 + W_3$)

Kombinasi 7 = 0,9D - 1,3 ($W_2 + W_3$)

Kombinasi 8 = 0,9D - 1E

Dimana :

D = beban mati

L = beban hidup

W_1 = beban angin arah tegak lurus rangka

W_2 = beban angin arah 45° terhadap rangka

W_3 = beban angin terhadap antena

E = beban gempa

Tabel 4.3 PERHITUNGAN PEMBEBANAN ANGIN TOWER (ALTERNATIF 1)
Rumus perhitungan pembebanan angin mengacu TIA/EIA-222-F

Proyek: TUGAS AKHIR
Lokasi : BANGIL
Tinggi Tower : 80 meter

Kecepatan angin: 120 kph
33.33 m.s⁻¹
Faktor kec.angin: 0.613

ARAH ANGIN : NORMAL

$D_f = 1$ Tabel 2 TIA

$C_A = 1.42$ Tabel 3 TIA

| SEC. | Elevasi (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | A _f (m ²) | A _G (m ²) | K _z | q _z (kg/m ²) | G _H | e (A _f /A _G) | C _F | D _F | A _f (m ²) | A _A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | F _i (Kg/Titik) |
|------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| A | 6.00 | 8.28 | 9.00 | 9.12 | 75.94 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 9.12 | 6.30 | 2946.82 | 17 | 173.34 |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.74 | 46.01 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.00 | 5.74 | 4.20 | 1970.61 | 11 | 179.15 |
| C | 18.00 | 7.05 | 6.00 | 5.30 | 42.31 | 1.183 | 80.57 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 5.30 | 4.20 | 2081.41 | 11 | 189.22 |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.86 | 38.61 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 4.86 | 4.20 | 2117.23 | 11 | 192.48 |
| E | 30.00 | 5.82 | 5.50 | 4.04 | 32.15 | 1.369 | 93.23 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 4.04 | 3.85 | 1930.46 | 11 | 175.50 |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.00 | 3.34 | 26.53 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 3.34 | 3.50 | 1713.81 | 11 | 155.80 |
| G | 40.00 | 4.79 | 5.00 | 3.03 | 23.96 | 1.486 | 101.21 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 3.03 | 3.50 | 1665.94 | 11 | 151.45 |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.72 | 21.39 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 2.72 | 3.50 | 1604.52 | 11 | 145.87 |
| I | 50.00 | 3.76 | 4.50 | 2.17 | 17.06 | 1.584 | 107.88 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 2.17 | 3.15 | 1379.42 | 11 | 125.40 |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.00 | 1.71 | 13.42 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.71 | 2.80 | 1164.55 | 7 | 166.36 |
| K | 58.00 | 2.94 | 4.00 | 1.51 | 11.77 | 1.652 | 112.55 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.51 | 2.80 | 1107.06 | 7 | 158.15 |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.31 | 10.13 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.00 | 1.31 | 2.80 | 1045.25 | 7 | 149.32 |
| M | 66.00 | 2.12 | 4.00 | 1.12 | 8.49 | 1.715 | 116.78 | 1.10 | 0.13 | 3.29 | 1.00 | 1.12 | 2.80 | 979.46 | 7 | 139.92 |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.92 | 6.84 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.00 | 0.92 | 2.80 | 909.95 | 7 | 129.99 |
| O | 74.00 | 1.30 | 2.50 | 0.45 | 3.51 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 0.45 | 1.75 | 526.01 | 2 | 263.01 |
| P | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.23 | 1.05 | 301.93 | 5 | 60.39 |
| Q | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 405.62 | 5 | 81.12 |
| R | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 408.60 | 5 | 81.72 |

ARAH ANGIN : 45

$D_F = 1 + 0,75e < 1,2$ Tabel 2 TIA

$C_A = 1,42$ Tabel 3 TIA

| SEC. | ELEV. (m) | Width (m) | mid point (m) | A_f (m ²) | A_G (m ²) | Kz | qz (kg/m ²) | G_{H1} | c (AF/AG) | CF | DF | A_E (m ²) | A_A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | Fi (Kg/Titik) |
|------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------|--------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | 6.00 | 8.28 | 9.00 | 9.12 | 74.55 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.12 | 3.34 | 1.09 | 9.95 | 6.30 | 3147.68 | 17 | 185.16 |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.74 | 46.01 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 6.28 | 4.20 | 2111.19 | 11 | 191.93 |
| C | 18.00 | 7.05 | 6.00 | 5.30 | 42.31 | 1.183 | 80.57 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 5.80 | 4.20 | 2227.47 | 11 | 202.50 |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.86 | 38.61 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 5.31 | 4.20 | 2262.99 | 11 | 205.73 |
| E | 30.00 | 5.82 | 5.50 | 4.04 | 32.00 | 1.369 | 93.23 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 4.43 | 3.85 | 2059.25 | 11 | 187.20 |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.00 | 3.34 | 26.53 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 3.65 | 3.50 | 1825.45 | 11 | 165.95 |
| G | 40.00 | 4.79 | 5.00 | 3.03 | 23.96 | 1.486 | 101.21 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 3.32 | 3.50 | 1771.65 | 11 | 161.06 |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.72 | 21.39 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 2.98 | 3.50 | 1703.21 | 11 | 154.84 |
| I | 50.00 | 3.76 | 4.50 | 2.17 | 16.94 | 1.584 | 107.88 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 2.38 | 3.15 | 1460.01 | 11 | 132.73 |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.00 | 1.71 | 13.42 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 1.87 | 2.80 | 1229.89 | 7 | 175.70 |
| K | 58.00 | 2.94 | 4.00 | 1.51 | 11.77 | 1.652 | 112.55 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 1.66 | 2.80 | 1166.43 | 7 | 166.63 |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.31 | 10.13 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.10 | 1.44 | 2.80 | 1098.32 | 7 | 156.90 |
| M | 66.00 | 2.12 | 4.00 | 1.12 | 8.49 | 1.715 | 116.78 | 1.10 | 0.13 | 3.29 | 1.10 | 1.23 | 2.80 | 1025.92 | 7 | 146.56 |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.92 | 6.84 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.10 | 1.01 | 2.80 | 949.52 | 7 | 135.65 |
| O | 74.00 | 1.30 | 2.50 | 0.45 | 3.25 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.14 | 3.26 | 1.10 | 0.50 | 1.75 | 543.35 | 2 | 271.68 |
| P | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.26 | 1.05 | 311.30 | 5 | 62.26 |
| Q | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 418.19 | 5 | 83.64 |
| R | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 421.27 | 5 | 84.25 |

Tabel 4.4 PERHITUNGAN PEMBEBANAN ANGIN TOWER (ALTERATIF 2)
Rumus perhitungan pembebanan angin mengacu TIA/EIA-222-F

Proyek: TUGAS AKHIR
Lokasi : BANGIL
Tinggi Tower : 80 meter

Kecelakaan angin: 120 kph
33.33 m.s⁻¹
Faktor kec.angin: 0.613

ARAH ANGIN : NORMAL

D_f = 1Tabel 2 TIA

C_A = 1.42Tabel 3 TIA

| SEC. | Elevasi (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | A _f (m ²) | A _G (m ²) | K _z | q _z (kg/m ²) | G _H | e (A _f /A _G) | C _F | D _f | A _E (m ²) | A _A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | Fi (Kg/Titik) |
|------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| A | 3.00 | 8.59 | 7.50 | 7.74 | 63.86 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.12 | 3.34 | 1.00 | 7.74 | 5.25 | 2487.25 | 28 | 88.83 |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.85 | 46.93 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.00 | 5.85 | 4.20 | 1999.83 | 15 | 133.32 |
| C | 15.00 | 7.36 | 6.00 | 5.41 | 48.38 | 1.123 | 76.48 | 1.10 | 0.11 | 3.39 | 1.00 | 5.41 | 4.20 | 2036.78 | 11 | 185.16 |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.97 | 34.39 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.14 | 3.23 | 1.00 | 4.97 | 4.20 | 2109.75 | 15 | 140.65 |
| E | 27.00 | 6.13 | 5.50 | 4.15 | 55.04 | 1.328 | 90.46 | 1.10 | 0.08 | 3.58 | 1.00 | 4.15 | 3.85 | 2012.38 | 11 | 182.94 |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.25 | 3.60 | 6.55 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.55 | 1.97 | 1.00 | 3.60 | 3.68 | 1312.75 | 15 | 87.52 |
| G | 37.50 | 5.05 | 5.00 | 3.11 | 24.60 | 1.459 | 99.36 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 3.11 | 3.50 | 1663.61 | 9 | 184.85 |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.80 | 22.03 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 2.80 | 3.50 | 1634.13 | 15 | 108.94 |
| I | 47.50 | 4.02 | 4.50 | 2.24 | 17.64 | 1.561 | 106.31 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 2.24 | 3.15 | 1386.42 | 8 | 173.30 |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.25 | 1.88 | 14.75 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.88 | 2.98 | 1263.33 | 7 | 180.48 |
| K | 56.00 | 3.15 | 4.00 | 1.56 | 12.18 | 1.636 | 111.43 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.56 | 2.80 | 1116.19 | 13 | 85.86 |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.36 | 10.54 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.00 | 1.36 | 2.80 | 1066.03 | 7 | 152.29 |
| M | 64.00 | 2.33 | 4.00 | 1.17 | 8.90 | 1.700 | 115.76 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.00 | 1.17 | 2.80 | 991.86 | 13 | 76.30 |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.97 | 7.25 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.00 | 0.97 | 2.80 | 931.49 | 11 | 84.68 |
| O | 72.00 | 1.51 | 2.00 | 0.39 | 3.01 | 1.758 | 119.72 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 0.39 | 1.40 | 428.37 | 7 | 61.20 |
| P | 74.00 | 1.30 | 1.50 | 0.25 | 1.95 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.00 | 0.25 | 1.05 | 307.41 | 2 | 153.71 |
| Q | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.23 | 1.05 | 301.93 | 5 | 60.39 |
| R | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 405.62 | 5 | 81.12 |
| S | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 408.60 | 5 | 81.72 |

Tinggi Tower : 80 meter

TUGAS AKHIR

ARAH ANGIN : 45

$D_F = 1 + 0,75e < 1,2$ Tabel 2 TIA

$C_A = 1,42$ Tabel 3 TIA

| SEC. | ELEV. (m) | Width (m) | mid point (m) | A_F (m ²) | A_G (m ²) | Kz | qz (kg/m2) | G_H | e (AF/AG) | CF | DF | A_E (m ²) | A_A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | Fi (Kg/Titik) |
|------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|--------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| A | 3.00 | 8.59 | 7.50 | 7.74 | 64.44 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 8.43 | 5.25 | 2664.48 | 28 | 95.16 |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.85 | 46.01 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 6.41 | 4.20 | 2139.74 | 15 | 142.65 |
| C | 15.00 | 7.36 | 6.00 | 5.41 | 44.16 | 1.123 | 76.48 | 1.10 | 0.12 | 3.34 | 1.09 | 5.91 | 4.20 | 2151.75 | 11 | 195.61 |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.97 | 38.61 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 5.45 | 4.20 | 2297.72 | 15 | 153.18 |
| E | 27.00 | 6.13 | 5.50 | 4.15 | 33.70 | 1.328 | 90.46 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 4.53 | 3.85 | 2038.72 | 11 | 185.34 |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.25 | 3.60 | 27.85 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.10 | 3.95 | 3.68 | 1950.54 | 15 | 130.04 |
| G | 37.50 | 5.05 | 5.00 | 3.11 | 25.24 | 1.459 | 99.36 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 3.39 | 3.50 | 1773.02 | 9 | 197.00 |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.80 | 21.39 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.10 | 3.07 | 3.50 | 1731.98 | 15 | 115.47 |
| I | 47.50 | 4.02 | 4.50 | 2.24 | 18.10 | 1.561 | 106.31 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 2.45 | 3.15 | 1471.32 | 8 | 183.91 |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.25 | 1.88 | 14.25 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.29 | 1.10 | 2.07 | 2.98 | 1332.49 | 7 | 190.36 |
| K | 56.00 | 3.15 | 4.00 | 1.56 | 12.59 | 1.636 | 111.43 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 1.71 | 2.80 | 1179.06 | 13 | 90.70 |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.36 | 10.13 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.10 | 1.50 | 2.80 | 1118.39 | 7 | 159.77 |
| M | 64.00 | 2.33 | 4.00 | 1.17 | 9.31 | 1.700 | 115.76 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 1.28 | 2.80 | 1042.24 | 13 | 80.17 |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.97 | 6.84 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.14 | 3.24 | 1.11 | 1.07 | 2.80 | 970.10 | 11 | 88.19 |
| O | 72.00 | 1.51 | 2.00 | 0.39 | 3.01 | 1.758 | 119.72 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 0.42 | 1.40 | 444.48 | 7 | 63.50 |
| P | 74.00 | 1.30 | 1.50 | 0.25 | 1.95 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.10 | 0.28 | 1.05 | 318.12 | 2 | 159.06 |
| Q | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.26 | 1.05 | 311.30 | 5 | 62.26 |
| R | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 418.19 | 5 | 83.64 |
| S | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 421.27 | 5 | 84.25 |

Tabel 4.3 PERHITUNGAN PEMBEBANAN ANGIN TOWER (ALTERNATIF 3)
Rumus perhitungan pembebanan angin mengacu TIA/EIA-222-F

Proyek: TUGAS AKHIR
Lokasi: BANGIL
Tinggi Tower: 80 meter

Kecepatan angin: 120 kph
33.33 m.s⁻¹
Faktor kec.angin: 0.613

ARAH ANGIN : NORMAL

$D_f = 1$ Tabel 2 TIA

$C_A = 1.42$ Tabel 3 TIA

| SEC. | Elevasi (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | A_f (m ²) | A_G (m ²) | K_z | q_z (kg/m ²) | G_H | e (A_f/A_G) | C_f | D_f | A_E (m ²) | A_A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | F_t (Kg/Titik) |
|------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | 6.00 | 8.28 | 9.00 | 9.12 | 36.93 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.25 | 2.79 | 1.00 | 9.12 | 6.30 | 2564.33 | 15 | 170.96 |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.74 | 46.01 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.00 | 5.74 | 4.20 | 1970.61 | 13 | 151.59 |
| C | 18.00 | 7.05 | 6.00 | 5.30 | 42.31 | 1.183 | 80.57 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 5.30 | 4.20 | 2081.41 | 13 | 160.11 |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.86 | 38.61 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 4.86 | 4.20 | 2117.23 | 13 | 162.86 |
| E | 30.00 | 5.82 | 5.50 | 4.04 | 32.15 | 1.369 | 93.23 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 4.04 | 3.85 | 1930.46 | 13 | 148.50 |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.00 | 3.34 | 26.53 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 3.34 | 3.50 | 1713.81 | 13 | 131.83 |
| G | 40.00 | 4.79 | 5.00 | 3.03 | 23.96 | 1.486 | 101.21 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.00 | 3.03 | 3.50 | 1665.94 | 13 | 128.15 |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.72 | 21.39 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 2.72 | 3.50 | 1604.52 | 13 | 123.42 |
| I | 50.00 | 3.76 | 4.50 | 2.17 | 17.06 | 1.584 | 107.88 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 2.17 | 3.15 | 1379.42 | 13 | 106.11 |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.00 | 1.71 | 13.42 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.71 | 2.80 | 1164.55 | 7 | 166.36 |
| K | 58.00 | 2.94 | 4.00 | 1.51 | 11.77 | 1.652 | 112.55 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 1.51 | 2.80 | 1107.06 | 7 | 158.15 |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.31 | 10.13 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.00 | 1.31 | 2.80 | 1045.25 | 7 | 149.32 |
| M | 66.00 | 2.12 | 4.00 | 1.12 | 8.49 | 1.715 | 116.78 | 1.10 | 0.13 | 3.29 | 1.00 | 1.12 | 2.80 | 979.46 | 7 | 139.92 |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.92 | 6.84 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.00 | 0.92 | 2.80 | 909.95 | 7 | 129.99 |
| O | 74.00 | 1.30 | 2.50 | 0.45 | 3.51 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.00 | 0.45 | 1.75 | 526.01 | 2 | 263.01 |
| P | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.23 | 1.05 | 301.93 | 5 | 60.39 |
| Q | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 405.62 | 5 | 81.12 |
| R | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.00 | 0.31 | 1.40 | 408.60 | 5 | 81.72 |

ARAH ANGIN : 45

$D_f = 1 + 0.75e < 1.2$ Tabel 2 TIA

$C_A = 1.42$ Tabel 3 TIA

| SEC. | ELEV. (m) | Width (m) | mid point (m) | A _f (m ²) | A _G (m ²) | K _z | q _z (kg/m ²) | G _H | e (AF/AG) | CF | DF | A _f (m ²) | A _A (m ²) | F (Kg) | n (titik) | Fi (Kg/Titik) | |
|------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--------------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | 6.00 | 8.28 | 9.00 | 9.12 | 74.55 | 1.000 | 68.11 | 1.10 | 0.12 | 3.34 | 1.09 | 9.95 | 6.30 | 3147.68 | 15 | 209.85 | |
| B | 12.00 | 7.67 | 6.00 | 5.74 | 46.01 | 1.053 | 71.75 | 1.10 | 0.12 | 3.33 | 1.09 | 6.28 | 4.20 | 2111.19 | 13 | 162.40 | |
| C | 18.00 | 7.05 | 6.00 | 5.30 | 42.31 | 1.183 | 80.57 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 5.80 | 4.20 | 2227.47 | 13 | 171.34 | |
| D | 24.00 | 6.44 | 6.00 | 4.86 | 38.61 | 1.284 | 87.47 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 5.31 | 4.20 | 2262.99 | 13 | 174.08 | |
| E | 30.00 | 5.82 | 5.50 | 4.04 | 32.00 | 1.369 | 93.23 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 4.43 | 3.85 | 2059.25 | 13 | 158.40 | |
| F | 35.00 | 5.31 | 5.00 | 3.34 | 26.53 | 1.430 | 97.42 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 3.65 | 3.50 | 1825.45 | 13 | 140.42 | |
| G | 40.00 | 4.79 | 5.00 | 3.03 | 23.96 | 1.486 | 101.21 | 1.10 | 0.13 | 3.32 | 1.09 | 3.32 | 3.50 | 1771.65 | 13 | 136.28 | |
| H | 45.00 | 4.28 | 5.00 | 2.72 | 21.39 | 1.537 | 104.68 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 2.98 | 3.50 | 1703.21 | 13 | 131.02 | |
| I | 50.00 | 3.76 | 4.50 | 2.17 | 16.94 | 1.584 | 107.88 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 2.38 | 3.15 | 1460.01 | 13 | 112.31 | |
| J | 54.00 | 3.35 | 4.00 | 1.71 | 13.42 | 1.619 | 110.27 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 1.87 | 2.80 | 1229.89 | 7 | 175.70 | |
| K | 58.00 | 2.94 | 4.00 | 1.51 | 11.77 | 1.652 | 112.55 | 1.10 | 0.13 | 3.31 | 1.10 | 1.66 | 2.80 | 1166.43 | 7 | 166.63 | |
| L | 62.00 | 2.53 | 4.00 | 1.31 | 10.13 | 1.684 | 114.71 | 1.10 | 0.13 | 3.30 | 1.10 | 1.44 | 2.80 | 1098.32 | 7 | 156.90 | |
| M | 66.00 | 2.12 | 4.00 | 1.12 | 8.49 | 1.715 | 116.78 | 1.10 | 0.13 | 3.29 | 1.10 | 1.23 | 2.80 | 1025.92 | 7 | 146.56 | |
| N | 70.00 | 1.71 | 4.00 | 0.92 | 6.84 | 1.744 | 118.76 | 1.10 | 0.13 | 3.28 | 1.10 | 1.01 | 2.80 | 949.52 | 7 | 135.65 | |
| O | 74.00 | 1.30 | 2.50 | 0.45 | 3.25 | 1.772 | 120.66 | 1.10 | 0.14 | 3.26 | 1.10 | 0.50 | 1.75 | 543.35 | 2 | 271.68 | |
| P | 75.00 | 1.30 | 1.50 | 0.23 | 1.95 | 1.778 | 121.13 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.26 | 1.05 | 311.30 | 5 | 62.26 | |
| Q | 77.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.792 | 122.04 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 418.19 | 5 | 83.64 | |
| R | 79.00 | 1.30 | 2.00 | 0.31 | 2.60 | 1.805 | 122.94 | 1.10 | 0.12 | 3.35 | 1.09 | 0.34 | 1.40 | 421.27 | 5 | 84.25 | |

Tabel 4.6. PERHITUNGAN PEMBEBANAN ANGIN ANTENNA TOWER UNTUK SEMUA ALTERNATIF

Rumus perhitungan pembebanan angin mengacu TIA/EIA-222-F

Kecepatan angin:

$$\begin{aligned}
 120 & \text{ kph} \\
 33.33 & \text{ m s}^{-1} = 74.57 \text{ mph} \\
 1.00 & \text{ m} = 0.3048 \text{ ft} \\
 1.00 & \text{ kg} = 0.448 \text{ lb}
 \end{aligned}$$

Arah angin 0°

| Tipe Antenna | Panjang Antenna (m) | Lebar Antenna (m) | Diameter Antenna (m) | Diameter Antenna (ft) | Elv. Antenna (m) | Sudut Antenna (degree) | CA | CS | Kz | GH | A _A (sq ft) | F _S (lb) | F _A (lb) | F _S (kg) | F _A (kg) | Berat Antenna (kg) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|----------|------|------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Solid dish | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 0 | 0.00323 | 0.00000 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | 0.00 | 102.36 | 0.00 | 45.86 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 110 | -0.00138 | 0.00136 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | 43.10 | -43.73 | 19.31 | -19.59 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 230 | -0.00182 | -0.00080 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | -25.35 | -57.67 | -11.36 | -25.84 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 340 | 0.00320 | -0.00045 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | -14.26 | 101.41 | -6.39 | 45.43 | 90 |
| Solid dish | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 0 | -0.00104 | -0.00060 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -4.89 | -8.47 | -2.19 | -3.79 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 150 | -0.00245 | -0.00045 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -3.66 | -19.95 | -1.64 | -8.94 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 220 | -0.00239 | -0.00059 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -4.80 | -19.46 | -2.15 | -8.72 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 310 | 0.00278 | -0.00078 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -6.35 | 22.64 | -2.85 | 10.14 | 35 |
| Sector | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 0 | 0.00351 | 0.00000 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | 0.00 | 111.29 | 0.00 | 49.86 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 130 | 0.00348 | 0.00029 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | 9.20 | 110.34 | 4.12 | 49.43 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 260 | -0.00108 | -0.00035 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | -11.10 | -34.24 | -4.97 | -15.34 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 320 | 0.00309 | -0.00013 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | -4.12 | 97.98 | -1.85 | 43.89 | 15 |

Arah angin 45°

| Tipe Antenna | Panjang Antenna (m) | Lebar Antenna (m) | Diameter Antenna (m) | Diameter Antenna (ft) | Elv. Antenna (m) | Sudut Antenna (degree) | CA | CS | Kz | GH | A _A (sq ft) | F _S (lb) | F _A (lb) | F _S (kg) | F _A (kg) | Berat Antenna (kg) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|----------|------|------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Solid dish | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 45 | 0.00287 | 0.00075 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | 23.77 | 90.95 | 10.65 | 40.75 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 155 | -0.00247 | 0.00042 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | 13.31 | -78.27 | 5.96 | -35.07 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 275 | 0.00021 | -0.00154 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | -48.80 | 6.65 | -21.86 | 2.98 | 90 |
| | - | - | 1.20 | 3.94 | 62.00 | 25 | 0.00315 | -0.00052 | 1.68 | 1.11 | 3.042 | -16.48 | 99.82 | -7.38 | 44.72 | 90 |
| Solid dish | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 45 | 0.00287 | 0.00075 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | 6.11 | 23.37 | 2.74 | 10.47 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 195 | 0.00379 | -0.00044 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -3.58 | 30.86 | -1.61 | 13.83 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 265 | 0.00058 | 0.00157 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | 12.79 | 4.72 | 5.73 | 2.12 | 35 |
| | - | - | 0.60 | 1.97 | 70.00 | 355 | 0.00287 | -0.00013 | 1.74 | 1.10 | 0.760 | -1.02 | 23.37 | -0.46 | 10.47 | 35 |
| Sector | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 45 | 0.00305 | 0.00015 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | 4.76 | 96.71 | 2.13 | 43.33 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 175 | 0.00402 | 0.00004 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | 1.27 | 127.47 | 0.57 | 57.10 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 305 | -0.00291 | -0.00020 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | -6.34 | -92.27 | -2.84 | -41.34 | 15 |
| | 1.80 | 0.15 | - | - | 76.00 | 5 | 0.00349 | -0.00002 | 1.79 | 1.10 | 2.906 | -0.63 | 110.66 | -0.28 | 49.58 | 15 |

Tabel. 4.7 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 1

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 40.100 | 1353.375 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 91.297 | 1378.585 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 173.328 | 939.4378 | 4.488.63 | 457.557 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 33.184 | 244.8979 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 46.913 | 572.3386 | | |
| B | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 24.060 | 812.025 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 57.504 | 868.3104 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 130.914 | 709.5539 | 2.958.49 | 301.5785 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 30.712 | 226.6546 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 28.028 | 341.9415 | | |
| C | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 24.06 | 812.025 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 60.09 | 907.359 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 118.814 | 643.9719 | 2.932.53 | 298.9329 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 28.248 | 208.4702 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 29.566 | 360.7052 | | |
| D | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 24.060 | 812.025 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 43.546 | 657.5446 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 113.076 | 612.8719 | 2.556.88 | 260.6401 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 25.776 | 190.2269 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 23.296 | 284.2112 | | |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 8.020 | 160.4 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 13.364 | 201.7964 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 48.491 | 262.8212 | 1.660.14 | 169.2295 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 105.932 | 781.7782 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 20.766 | 253.3452 | | |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 20.048 | 400.96 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 49.803 | 752.0253 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 93.464 | 506.5749 | 2,071.34 | 211,1456 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 21.248 | 156.8102 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 20.899 | 254.9678 | | |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 20.048 | 400.96 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 29.608 | 447.0808 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 67.084 | 363.5953 | 1.588.93 | 161.9706 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 18.442 | 136.102 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 19.770 | 241.194 | | |

Tabel. 4.7 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 1

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 37.627 | 752.54 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 41.997 | 309.9379 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 39.752 | 215.4558 | 1,643.88 | 167.5722 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 41.177 | 264.3563 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 13.766 | 101.5931 | | |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 14.708 | 308.868 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 41.997 | 309.9379 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 25.732 | 139.4674 | 1,134.61 | 115.6582 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 29.368 | 188.5426 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 25.446 | 187.7915 | | |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 14.708 | 308.868 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 41.997 | 309.9379 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 25.732 | 139.4674 | 1,134.61 | 115.6582 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 29.368 | 188.5426 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 25.446 | 187.7915 | | |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.020 | 160.4 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 8.024 | 59.21712 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 17.704 | 95.95568 | 725.81 | 73.98676 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 17.376 | 111.5539 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 40.472 | 298.6834 | | |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.044 | 320.88 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 34.440 | 186.6648 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 40.374 | 338.3341 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 15.480 | 83.9016 | 993.36 | 101.2604 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 9.904 | 63.58368 | | |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 12.032 | 240.64 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 30.492 | 165.2666 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 20.196 | 109.4823 | 674.80 | 68.78661 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 13.448 | 86.33616 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 9.904 | 73.09152 | | |
| N | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 20.052 | 401.04 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 41.292 | 346.027 | | |

Tabel. 4.7 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 1

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 42.463 | 230.1495 | 1.049.04 | 106.9361 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 11.188 | 71.82696 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 9.904 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.020 | 160.4 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 8.020 | 67.2076 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 35.422 | 191.9872 | 699.29 | 71.2833 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 21.902 | 140.6108 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 18.846 | 139.0835 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.020 | 160.4 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 20.560 | 111.4352 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 18.846 | 102.1453 | 407.36 | 41.52544 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.000 | 160 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | 296.84 | 30.25902 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | | |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 8.000 | 43.36 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | 180.20 | 18.36911 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | | |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Berat Total | | | | | 27.196.75 | |

Tabel. 4.8 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 2

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 33.750 | 15.040 | 507.6 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 53.502 | 807.8802 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 114.498 | 620.5792 | 2.575.23 | 262.5105 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 34.418 | 253.9901 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 31.572 | 385.1784 | | |
| B | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 33.750 | 22.056 | 744.39 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 77.912 | 1176.471 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 112.236 | 608.3191 | 2.858.66 | 291.4023 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 30.712 | 226.6546 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 8.428 | 102.8216 | | |
| C | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 33.750 | 24.064 | 812.16 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 75.696 | 1143.01 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 120.500 | 653.11 | 3.107.01 | 316.7188 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 28.400 | 209.592 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 23.700 | 289.14 | | |
| D | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 33.750 | 24.060 | 812.025 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 55.752 | 841.8552 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 96.980 | 525.6316 | 2.719.00 | 277.1657 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 30.490 | 225.0162 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 25.776 | 314.4672 | | |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 18.048 | 360.96 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 51.096 | 771.5496 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 83.038 | 450.066 | 2.117.53 | 215.8547 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 24.544 | 181.1347 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 29.002 | 353.8244 | | |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 18.048 | 360.96 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 60.936 | 920.1336 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 80.168 | 434.5106 | 2.177.78 | 221.996 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 21.248 | 156.8102 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 25.030 | 305.366 | | |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 15.036 | 300.72 | | |
| | DIAG.UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 42.344 | 639.3944 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 62.782 | 340.2784 | 1.719.78 | 175.3085 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 20.216 | 149.1941 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 23.786 | 290.1892 | | |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 25.060 | 501.2 | | |

Tabel. 4.8 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 2

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 44.416 | 327.7901 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 73.728 | 399.6058 | 1.514.47 | 154.3803 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 12.112 | 77.75904 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 28.200 | 208.116 | | |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 15.036 | 315.756 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 38.248 | 282.2702 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 44.752 | 242.5558 | 1.047.58 | 106.7875 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 16.104 | 103.3877 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 14.040 | 103.6152 | | |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 16.040 | 336.84 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 35.408 | 261.311 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 34.780 | 188.5076 | 957.64 | 97.61916 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 13.432 | 86.23344 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 11.484 | 84.75192 | | |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 20.056 | 401.12 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 17.072 | 125.9914 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 75.910 | 411.4322 | 1.098.39 | 111.9668 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 12.608 | 80.94336 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 10.692 | 78.90696 | | |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 12.032 | 240.64 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 9.480 | 51.3816 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 17.072 | 143.0634 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 29.888 | 161.993 | 699.41 | 71.29514 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 10.136 | 65.07312 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 5.048 | 37.25424 | | |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 20.056 | 401.12 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 46.152 | 250.1438 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 12.736 | 69.02912 | 858.47 | 87.50931 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 9.312 | 59.78304 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 10.622 | 78.39036 | | |
| | | | | | 0 | | |
| N | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 12.032 | 240.64 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 16.576 | 138.9069 | 458.37 | 46.72502 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 6.432 | 34.86144 | | |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 6.848 | 43.96416 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 7.642 | 56.39796 | | |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 12.032 | 240.64 | | |

Tabel. 4.8 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 2

| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 16.576 | 138.9069 | 458.37 | 46.72502 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 6.432 | 34.86144 | | |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 6.848 | 43.96416 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 7.642 | 56.39796 | | |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 4.012 | 80.24 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 17.968 | 97.38656 | | 0 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 3.008 | 16.30336 | 285.74 | 29.12701 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 14.300 | 91.806 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 4.392 | 32.41296 | | |
| | | | | | 0 | | |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.000 | 160 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | 296.84 | 30.25902 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 8.000 | 43.36 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | 180.20 | 18.36911 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| S | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 8.000 | 43.36 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | 180.20 | 18.36911 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | Berat Total | | | | | 25,310.67 | |

Tabel. 4.9 Perhitungan berat persegmen dari massa persegmen alternatif 3


| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 15.04 | 678.304 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 83.88 | 1266.588 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 209.996 | 1138.178 | 3.650.17 | 372.0866 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 33.136 | 244.5437 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 26.439 | 322.5558 | | |
| B | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 24.064 | 1085.286 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 79.896 | 1206.43 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 149.680 | 811.2656 | 3.629.35 | 369.9644 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 30.672 | 226.3594 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 24.591 | 300.0102 | | |
| C | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 45.100 | 24.064 | 1085.286 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 56.072 | 846.6872 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 78.476 | 425.3399 | 2.910.67 | 296.7048 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 36.523 | 269.5397 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 23.264 | 283.8208 | | |
| D | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 33.750 | 24.060 | 812.025 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 55.752 | 841.8552 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 96.980 | 525.6316 | 2.719.00 | 277.1657 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 30.490 | 225.0162 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 25.776 | 314.4672 | | |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 24.064 | 481.28 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 54.808 | 827.6008 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 84.64 | 458.7488 | 2.274.59 | 231.8649 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 23.28 | 171.8064 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 27.472 | 335.1584 | | |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 20.048 | 400.96 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 52.656 | 795.1056 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 73.58 | 398.8036 | 2.019.37 | 205.8478 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 21.244 | 156.7807 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 21.944 | 267.7168 | | |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 52.656 | 1053.12 | | |
| | DIAG. UTAMA | L80.80.8 | 15.100 | 16.032 | 242.0832 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.60 | 5.420 | 50.504 | 273.7317 | 2.264.67 | 230.8532 |
| | HOR. UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 62.52 | 461.3976 | | |
| | PLATFORM | L90.90.9 | 12.200 | 19.208 | 234.3376 | | |

Tabel. 4.9 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 3


| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 20.000 | 52.656 | 1053.12 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 105.312 | 777.2026 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 12.016 | 65.12672 | 2.585.64 | 263.5723 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 48.352 | 310.4198 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 51.46 | 379.7748 | | |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 15.036 | 315.756 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 38.248 | 282.2702 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 44.752 | 242.5558 | 1.047.58 | 106.7875 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 16.104 | 103.3877 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 14.040 | 103.6152 | | |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 21.000 | 16.040 | 336.84 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 44.048 | 325.0742 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 28.528 | 154.6218 | 949.86 | 96.82595 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 13.100 | 84.102 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 6.670 | 49.2246 | | |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.040 | 320.8 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 7.380 | 41.896 | 309.1925 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 28.528 | 154.6218 | 895.50 | 91.28411 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 11.064 | 71.03088 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 5.400 | 39.852 | | |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.040 | 320.8 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 39.744 | 215.4125 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 28.528 | 239.0646 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 9.028 | 48.93176 | 851.81 | 86.83128 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 4.300 | 27.606 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | | 0 | | |
| Jumlah | | | | | | | |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.040 | 320.8 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 37.592 | 203.7486 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 28.528 | 154.6218 | 755.79 | 77.04312 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 6.992 | 44.88864 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 4.300 | 31.734 | | |
| N | | | | | 0 | | |
| | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.040 | 320.8 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 35.868 | 300.5738 | 783.08 | 79.82434 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 22.076 | 119.6519 | | |

Tabel. 4.9 Perhitungan berat persegmen dan massa persegmen alternatif 3


| SEGMENT | ELEMEN BATANG | JENIS PROFIL | BERAT Kg/m' | PANJANG m | BERAT Kg | BERAT Kg | MASSA (kg.dt2/m) |
|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 6.550 | 42.051 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | 3.000 | 22.14 | | |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 16.040 | 320.8 | | |
| | DIAG.UTAMA | L70.70.7 | 8.380 | 24.576 | 205.9469 | 644.81 | 65.73017 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 15.624 | 84.68208 | | |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | | 0 | | |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.000 | 160 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | 0 |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | | 0 | 296.84 | 30.25902 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | PLATFORM | L70.70.7 | 7.380 | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 20.000 | 8.000 | 160 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | 296.84 | 30.25902 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 8.000 | 43.36 | | |
| | DIAG.UTAMA | L60.60.6 | 5.420 | 19.088 | 103.457 | | |
| | REDUNDANT | L60.60.6 | 5.420 | 0.000 | 0 | 180.20 | 18.36911 |
| | HOR. UTAMA | L60.60.6 | 6.420 | 5.200 | 33.384 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Berat Total | | | | | 28,755.79 | |




Gambar 4.1 Pembebanan angin tampak samping tower alternatif 1




Gambar 4.3 Pembebanan angin tampak samping tower alternatif 2



Gambar 4.4 Pembebanan angin tampak samping tower alternatif 3



Gambar 4.4 Pembebanan antenna tampak samping tower alternatif 2



BAB V

PERHITUNGAN STRUKTUR TOWER


BAB V

PERHITUNGAN STRUKTUR TOWER

5.1. Perhitungan Struktur

Perhitungan Struktur tower ini menggunakan konsep LRFD dari Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Gedung tahun 2000. Dari hasil analisa struktur dengan SAP 2000 ternyata dihasilkan gaya aksial tekan pada frame-frame tower tersebut. Frame-frame tersebut harus mampu menahan gaya aksial yang bekerja, sehingga harus dilakukan kontrol perhitungan dengan menggunakan konsep LRFD.

Sebagai contoh perhitungan struktur tekan tersebut diambil batang/frame pada main member section A modifikasi alternatif 2, sebagai berikut :



$L_x = L_y = L = 75.2 \text{ cm}$
 Profil L 150.150.16
 Mutu baja BJ 37 ; $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2 = 240 \text{ Mpa}$
 $F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2 = 370 \text{ Mpa}$
 $A = 45.7 \text{ cm}^2$
 $i_x = i_y = 4.56 \text{ cm}$
 $i_{\xi} = 5.74 \text{ cm}$
 $i_{\eta} = 2.93 \text{ cm} \dots\dots(i \text{ min})$
 $b = 150 \text{ mm}$
 $t = 19 \text{ mm}$

$$\lambda_r = \frac{200}{\sqrt{F_y}} = \frac{200}{\sqrt{240}} = 13$$

5.1.1. Kontrol Penampang (kelangsingan elemen penampang)

Sayap: $\frac{b}{t} = \frac{150}{16} = 9.38 < \lambda_r \dots\dots\dots(\text{Ok})$

5.1.2. Kontrol Komponen Struktur

$L_k = K_c \times L$, untuk struktur segi tiga $K_c = 1$

$$\lambda = \frac{L_k}{i_{\min}} = \frac{75,2}{2,93} = 25,67$$

$$\lambda = 25,67 < 200 \dots\dots\dots (Ok)$$

$$\lambda_c = \frac{\lambda}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{25,67}{\pi} \sqrt{\frac{2400}{2 \times 10^6}} = 0,21$$

$$\lambda_c = 0,28$$

$$0,25 < \lambda_c = 0,28 < 1,2 \Rightarrow \omega = \frac{1,43}{1,6 - (0,67 \times \lambda_c)} \text{ (bab 7.6.2 LRFD)}$$

$$P_n = A_g \frac{F_y}{\omega} = 45,7 \times \frac{2400}{1,01} = 108594 \text{ kg}$$

$$\phi P_n = 0,85 \times 108594 = 91979 \text{ kg}$$

$$P_u = 22,376 \text{ kg} < \phi P_n \dots\dots\dots (ok)$$

5.1.3. Kontrol Defleksi

Berdasarkan EIA – 222F “Structural Standards for Steel Antena Towers And Antena Supporting Structures”, struktur tower harus dilakukan kontrol terhadap defleksi akibat beban yang terjadi pada tower dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Defleksi} \leq \frac{H}{100}, \text{ dimana } H \text{ adalah ketinggian tower dalam meter}$$

Contoh perhitungan;

Pada tower alternatif 2 section S dengan ketinggian (H)= 79 m

$$\text{Defleksi ijin} = \frac{79}{100} = 0,79 \text{ m} = 790 \text{ mm}$$

$$\text{Defleksi actual ; } \Delta Y = 459 \text{ mm} < 790 \text{ mm} \dots\dots Ok$$

$$\Delta X = 460 \text{ m} < 790 \text{ m} \dots\dots Ok$$

5.1.4. Kontrol Sway / Goyangan

Selain kontrol terhadap defleksi struktur tower perlu juga dikontrol terhadap sway / goyangan. Sway adalah sudut yang di bentuk antara defleksi tiap segmen dengan tinggi segmen tersebut, dalam hal ini sway ijin struktur tower $0,5^\circ$. Perumusan sway adalah sebagai berikut;

$$\text{Sway} = \arctan \Delta_{x,y} / H$$

dimana : $\Delta_{x,y}$ = defleksi tiap segmen (di ambil yang terbesar dari arah x,y)

H = Ketinggian tower

Contoh perhitungan;

Pada tower alternatif 2 section S dengan ketinggian H = 79 m, $\Delta = 0,001$

$$\text{Sway aktual} = \arctan \Delta / H$$

$$= \arctan 460 / 79000 = 0,35^\circ < 0,5^\circ \dots \text{Ok}$$

5.1.5. Kontrol Twist/puntir

Twist adalah rotasi yang terbentuk pada tiap segmen arah horizontal, dalam hal ini twist ijin struktur tower $0,5^\circ$.

Contoh perhitungan;

Pada tower alternatif 2 section S dengan ketinggian H = 79 m, Twist = $0,3^\circ < 0,5^\circ \dots \text{Ok}$

Untuk perhitungan selanjutnya dapat ditabelkan ,dapat dilihat di table 5.10,5.11 dan

5.2. Pemilihan Alternatif Desain yang Paling Ekonomis

Dalam perencanaan struktur baja, struktur harus didesain :

- **Aman**

Suatu struktur baja tentu saja harus direncanakan cukup kuat untuk memikul beban yang bekerja padanya. Juga harus diperhitungkan agar lendutan tidak besar ,sehingga dapat menjamin rasa aman.

- **Ekonomis**

Selain harus kuat dan aman ,struktur baja harus direncanakan dengan biaya semurah – murah nya.

Murah disini dapat ditinjau dari dua segi,yaitu:

- Segi bahan : Pemilihan profil sedemikian rupa sehingga di dapat struktur yang seringan mungkin. Harga bahan baja dihitung dengan satuan (Rp/Kg).
- Segi ongkos : Pemilihan metode pelaksanaan yang mudah dan cepat. Juga pemilihan sambungan yang sederhana ,sehingga pengerjaan cepat. Ongkos dihitung dengan satuan (Rp/Kg).

Pemilihan alternatif desain yang paling ekonomis dalam tugas akhir ini hanya memperhitungkan ekonomis dari segi bahan saja. Jadi diantara tiga macam alternatif desain tersebut diambil satu yang mempunyai berat sendiri yang paling ringan. Dari output sap didapat reaksi akibat berat sendiri sebagai berikut:


- a. Desain semula mempunyai berat sendiri 32920 kg
- b. Desain alternatif 1 mempunyai berat sendiri 27196 kg
- c. Desain alternatif 2 mempunyai berat sendiri 25310 kg
- d. Desain alternatif mempunyai berat sendiri 28755 kg

Diantara ketiga alternatif ,yang mempunyai berat terkecil adalah alternatif 2 (dua) sehingga untuk perhitungan selanjutnya hanya membahas struktur tower alternatif 2 (dua), sebagai desain yang mempunyai berat paling ringan. Perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan sambungan dan perhitungan pondasi .

5.3. Perhitungan Sambungan

Sambungan Tipe A

Contoh perhitungan sambungan baut batang tepi menerus pada segmen A alternatif 2 dengan ketinggian 3 meter:



$$Vu1 = 14311 \text{ kg (L200.200.20)}$$

$$Vu2 = 14703 \text{ kg (L200.200.20)}$$

$$Du1 = 296 \text{ kg (L60.60.6)}$$

$$Du2 = 270 \text{ Kg (L60.60.6)}$$

$$Hu = 0 \text{ kg (L70.70.7)}$$

Baja BJ 37

$$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$$

Direncanakan : ϕ baut = 16 mm

Tebal pelat = 6 mm

Kontrol kekuatan baut tipe tumpu:

$$\begin{aligned} \text{Kuat geser } \phi R_n &= 0,75 \times (0,5 F_u) \times n \times A_b \\ &= 0,75 \times (0,5 \times 3700) \times 1 \times 2,01 \\ &= 2789 \text{ kg(menentukan)} \end{aligned}$$

n = jumlah bidang geser = 1

$$\begin{aligned} \text{Kuat tumpu } \phi R_n &= 0,75 \times (2,4 d t p \times F_u) \\ &= 0,75 \times (2,4 \times 1,6 \times 0,6 \times 3700) \\ &= 6394 \text{ kg} \end{aligned}$$

Banyaknya baut :

$$n_1 = \frac{Du1}{\phi R_n} = \frac{2000}{2789} = 0,1 \approx 2 \text{ baut}$$


$$n_2 = \frac{Du2}{\phi R_n} = \frac{270}{2789} = 0,09 \approx 2 \text{ baut}$$

$$n3 = \frac{Hu}{\phi Rn} = \frac{0}{2789} = 0 \approx 2 \text{ baut}$$

$$n4 = \frac{Vu1 + Vu2}{\phi Rn} = \frac{14703 - 14311}{2789} = 0,14 \approx 2 \text{ baut}$$

Sambungan Tipe B

Contoh perhitungan sambungan baut batang tepi terputus pada segmen A alternatif 2 dengan ketinggian 6 meter:



$$Vu1 = 3436 \text{ kg (L150.150.15)}$$

$$Vu2 = 14227 \text{ kg (L150.150.15)}$$

$$Du1 = 4131 \text{ kg (L80.80.8)}$$

$$Du2 = 2444 \text{ Kg (L80.80.8)}$$

$$Fy = 2400 \text{ kg/cm}^2$$

$$Fu = 3700 \text{ kg/cm}^2$$

Direncanakan : ϕ baut = 16 mm

Tebal pelat = 6 mm



MILIK PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH - NOPEMBER

$$\begin{aligned} \text{Kuat geser } \phi Rn &= 0,75 \times (0,5Fu) \times n \times Ab \\ &= 0,75 \times (0,5 \times 3700) \times 1 \times 2,01 \\ &= 2789 \text{ kg(menentukan)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuat tumpu } \phi Rn &= 0,75 \times (2,4d \times t \times Fu) \\ &= 0,75 \times (2,4 \times 1,6 \times 0,6 \times 3700) \\ &= 6394 \text{ kg} \end{aligned}$$

Banyaknya baut :

$$n1 = \frac{Du1}{\phi Rn} = \frac{4131}{2789} = 1,4 \approx 2 \text{ baut}$$

$$n_2 = \frac{Du_2}{\phi R n} = \frac{2444}{2789} = 0,8 \approx 2 \text{ baut}$$

$$n_3 = \frac{Vu_1}{\phi R n} = \frac{3436}{2789} = 3,6 \approx 6 \text{ baut}$$


$$n_3 = \frac{Vu_2}{\phi R n} = \frac{14227}{2789} = 6 \text{ baut}$$

Untuk perhitungan selanjutnya baik itu sambungan batang tepi menerus maupun sambungan batang tepi terputus dapat di table 5.13

5.3.1. Kontrol Kekuatan Pelat Simpul

5.3.1.1. Kontrol kekuatan pelat simpul batang tepi menerus Sambungan Tipe A

Contoh perhitungan kekuatan pelat simpul batang tepi menerus pada segmen A alternatif 2 dengan ketinggian 3 meter;




$$Vu_1 = 14311 \text{ kg (L200.200.20)}$$

$$Vu_2 = 14703 \text{ kg (L200.200.20)}$$


$$Du_1 = 296 \text{ kg (L60.60.6)}$$

$$Du_2 = 270 \text{ Kg (L60.60.6)}$$

$$Hu = 0 \text{ kg (L70.70.7)}$$



Gambar.5.1. Sambungan batang tepi menerus pelat simpul A



$$S1 = \frac{1}{2} h - w = \frac{1}{2} \cdot 35,6 - 6 = 7 \text{ cm}$$

$$S2 = 7 \sin 53^\circ = 5,6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Nut} &= \frac{1}{2} (Vu2 - Vu1) + Du1 \cos 53^\circ \\ &= \frac{1}{2} (14703 - 14311) + 270 \cos 53^\circ \end{aligned}$$

$$= 364 \text{ kg}$$

$$Mut = 1/2 (Vu2 - Vu1) \times S1 + Du1 \times S2$$

$$= 1/2 (14703 - 14311) \times 7 + (296 \times 5,6) \\ = 3030 \text{ kg cm}$$

$$Vu = Du1 \sin 53^\circ = 296 \sin 53^\circ = 234 \text{ kg}$$

$$Ag = txh = 0,6 \times 34 = 20,4 \text{ cm}^2$$

$$An = txh - Alub = 20,4 - (1,6 \times 0,6) = 19,44 \text{ cm}^2$$

$$Z = \frac{1}{4} txh^2 - Alub \times S1 \\ = \frac{1}{4} 0,6 \times 34^2 - 0,96 \times 7 \\ = 166,7 \text{ cm}^3$$

$$\phi_t N_{nt} = 0,9 \times f_y \times Ag = 0,9 \times 2400 \times 13,8 = 29808 \text{ kg} \dots\dots\dots (\text{menentukan}) \\ = 0,75 \times f_u \times An = 0,75 \times 3700 \times 12,84 = 35631 \text{ kg}$$

$$\phi_b M_n = 0,9 \times Z \times f_y = 0,9 \times 166,7 \times 2400 = 360072 \text{ kg}$$

$$\phi_v V_n = 0,75 \times (0,6 An \times F_u) = 0,75 (0,6 \times 12,84 \times 3700) = 21379 \text{ kg}$$

Kontrol kekuatan :

$$\left[\left(\frac{N_{ut}}{\phi N_{nt}} \right) + \left(\frac{M_{ut}}{\phi_b M_n} \right) \right]^2 + \left(\frac{V_u}{\phi_v V_n} \right)^2 \leq 1$$


$$\left[\left(\frac{364}{29808} \right) + \left(\frac{3030}{158954} \right) \right]^2 + \left(\frac{234}{21379} \right)^2 \leq 1$$

$$(0,01 + 0,02)^2 + 0,01^2 \leq 1$$

$$0,001 \leq 1 \dots\dots\dots (\text{Ok!})$$

5.3.1.2 Kontrol kekuatan pelat simpul batang tepi terputus Sambungan Tipe B

Contoh perhitungan sambungan baut batang tepi terputus pada segmen A alternatif 2 dengan ketinggian 6 meter:



$$Vu1 = 3435 \text{ kg (L150.150.15)}$$


$$Vu2 = 14227 \text{ kg (L150.150.15)}$$

$$Du1 = 4122 \text{ kg (L80.80.8)}$$

$$Du2 = 2444 \text{ Kg (L80.80.8)}$$



Gambar 5.2. Sambungan batang tepi terputus pelat simpul B



$$S1 = \frac{1}{2} h - w = \frac{1}{2} 21,9 - 6 = 5 \text{ cm}$$

$$S2 = 5 \sin 57^\circ = 4,2 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Nut} &= \frac{2}{4} (Vu2 + \frac{1}{2} Vu1) + Du2 \cos 57^\circ \\ &= \frac{2}{4} (14227 + \frac{1}{2} \times 3435) + 2444 \cos 57^\circ \\ &= 9304 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mut} &= \frac{2}{4} (Vu2 + \frac{1}{2} Vu1) \times S1 + Du2 \times S2 \\ &= \frac{2}{4} (14227 + \frac{1}{2} \times 3435) \times 5 + 2444 \times 4,2 \\ &= 45834 \text{ kg cm} \end{aligned}$$

$$Vut = Du1 \sin 57^\circ = 4122 \sin 57^\circ = 3458 \text{ kg}$$

$$Ag = txh = 0,6 \times 21,9 = 13,2 \text{ cm}^2$$

$$An = txh - Alub = 13,2 - (1,6 \times 0,6) = 12,3 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{4} txh^2 - Alub \times \text{jarak} \\ &= \frac{1}{4} 0,6 \times 21,9^2 - 0,96 \times 6 \\ &= 66,2 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_t \text{ Nnt} &= 0,9 \times fy \times Ag = 0,9 \times 2400 \times 13,8 = 29808 \text{ kg} \dots\dots\dots (\text{menentukan}) \\ &= 0,75 \times fu \times An = 0,75 \times 3700 \times 12,84 = 35631 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\phi_b \text{ Mn} = 0,9 \times Z \times fy = 0,9 \times 73,59 \times 2400 = 158954 \text{ kg}$$

$$\phi_v \text{ Vn} = 0,75 \times (0,6 An \times Fu) = 0,75 (0,6 \times 12,84 \times 3700) = 21379 \text{ kg}$$

Kontrol kekuatan :

$$\left[\left(\frac{N_{ut}}{\phi N_{nt}} \right) + \left(\frac{M_{ut}}{\phi_b M_n} \right) \right]^2 + \left(\frac{V_{ut}}{\phi_v V_n} \right)^2 \leq 1$$

$$\left[\left(\frac{9304}{29808} \right) + \left(\frac{45834}{158954} \right) \right]^2 + \left(\frac{3458}{21379} \right)^2 \leq 1$$

$$(0,31 + 0,29)^2 + 0,03^2 \leq 1$$

$$0,36 \leq 1 \quad \dots\dots\dots (\text{Ok !})$$

TABEL 5.1.KONTROL TEGANGAN PADA STRUKTUR TOWER ALTERNATIF 1

Fy = 240 Mpa
Fu = 370 Mpa
Es = 2000000 Mpa

| Segmen | Nama Batang | Profil | Frame | Pu (kg) | A (cm2) | ix = iy (cm) | iz (cm) | ix (cm) | b (mm) | t (mm) | b/t | λr | Kontrol b/t < λr | Lk (cm) | λ (Lk/i) (cm) | Kontrol λ <200 | λc | ω | φPn (kg) | Kontrol φPn >Pu |
|--------|-------------|-------------|-------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------------------|---------|---------------|----------------|------|------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | KAKI UTAMA | L180.160.19 | 55 | 46,594 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| B | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 27 | 39,086 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| C | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 70 | 32,191 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| D | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 30 | 26,003 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 82 | 20,581 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 41,102 | Ok |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 33 | 16,711 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 91 | 2,894 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 36 | 5,906 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 1344 | 398 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 85.64 | Ok | 0.94 | 1.48 | 29,301 | Ok |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 1327 | 3,920 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 25,528 | Ok |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1356 | 728 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1329 | 1,393 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1361 | 1,425 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| N | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1311 | 1,521 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1604 | 396 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 180 | 1,220 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 179 | 704 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 177 | 364 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |
| S | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 173 | 355 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |

TABEL 5.2.KONTROL TEGANGAN PADA STRUKTUR TOWER ALTERNATIF 2

Fy = 240 Mpa
Fu = 370 Mpa
Es = 2000000 Mpa

| Segmen | Nama Batang | Profil | Frame | Pu (kg) | A (cm ²) | $\alpha = I_y$ (cm) | i_x^2 (cm) | i_y^2 (cm) | b (mm) | t (mm) | b/t | λ_r | Kontrol b/t < λ_r | Lk (cm) | λ (Lk/i) (cm) | Kontrol $\lambda < 200$ | λ_c | ω | ϕP_n (kg) | Kontrol $\phi P_n > P_u$ |
|--------|-------------|-------------|-------|---------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 2722 | 14,704 | 45.7 | 4.56 | 5.74 | 2.93 | 150 | 16 | 9.38 | 12.91 | Ok | 75 | 25.67 | Ok | 0.28 | 1.01 | 91,979 | Ok |
| B | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 2727 | 9,211 | 45.7 | 4.56 | 5.74 | 2.93 | 150 | 16 | 9.38 | 12.91 | Ok | 200 | 68.26 | Ok | 0.75 | 1.30 | 71,514 | Ok |
| C | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 2729 | 6,819 | 45.7 | 4.56 | 5.74 | 2.93 | 150 | 16 | 9.38 | 12.91 | Ok | 150 | 51.19 | Ok | 0.56 | 1.17 | 79,713 | Ok |
| D | KAKI UTAMA | L150.150.16 | 2734 | 4,050 | 45.7 | 4.56 | 5.74 | 2.93 | 150 | 16 | 9.38 | 12.91 | Ok | 200 | 68.26 | Ok | 0.75 | 1.30 | 71,514 | Ok |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 2736 | 3,333 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 150 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 47,774 | Ok |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 2741 | 5,674 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 2740 | 5,499 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 2747 | 1,958 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 2748 | 4,219 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 125 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 34,101 | Ok |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 2750 | 3,350 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 125 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 34,101 | Ok |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2755 | 3,144 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2756 | 3,113 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2758 | 2,972 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| N | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2762 | 504 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2761 | 485 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 2765 | 1,856 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1814 | 657 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 1812 | 154 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |
| S | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 1810 | 118 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |

TABEL 5.3 KONTROL TEGANGAN PADA STRUKTUR TOWER ALTERNATIF 3

Fy = 240 Mpa
Fu = 370 Mpa
Es = 200000 Mpa

| Segmen | Nama Batang | Profil | Frame | Pu (kg) | A (cm ²) | ix = iy (cm) | i _x (cm) | i _y (cm) | b (mm) | t (mm) | b/t | λ _r | Kontrol b/t < λ _r | Lk (cm) | λ (Lk/i) (cm) | Kontrol λ < 200 | λ _c | ω | φPn (kg) | Kontrol φPn > Pu |
|--------|-------------|-------------|-------|---------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|--------|-------|----------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 226 | 46,907 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| B | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 198 | 39,399 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| C | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 241 | 32,504 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| D | KAKI UTAMA | L160.160.19 | 201 | 26,316 | 57.5 | 4.84 | 6.1 | 3.12 | 160 | 19 | 8.42 | 12.91 | Ok | 200 | 64.10 | Ok | 0.71 | 1.27 | 92,492 | Ok |
| E | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 253 | 20,894 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 41,102 | Ok |
| F | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 204 | 17,024 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| G | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 262 | 3,207 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| H | KAKI UTAMA | L120.120.12 | 207 | 6,219 | 29.7 | 3.64 | 4.59 | 2.34 | 120 | 12 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 71.37 | Ok | 0.79 | 1.33 | 45,505 | Ok |
| I | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 1515 | 711 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 167 | 85.64 | Ok | 0.94 | 1.48 | 29,301 | Ok |
| J | KAKI UTAMA | L100.100.10 | 1498 | 4,233 | 21.2 | 3.36 | 4.23 | 1.95 | 100 | 10 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 25,528 | Ok |
| K | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1527 | 1,041 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| L | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1500 | 1,706 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| M | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1532 | 1,738 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| N | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1482 | 1,834 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| O | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 1775 | 709 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 200 | 102.56 | Ok | 1.13 | 1.69 | 18,665 | Ok |
| P | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 351 | 1,533 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| Q | KAKI UTAMA | L90.90.9 | 350 | 1,017 | 15.5 | 2.74 | 3.82 | 1.95 | 90 | 9 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 51.28 | Ok | 0.56 | 1.17 | 27,022 | Ok |
| R | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 348 | 677 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |
| S | KAKI UTAMA | L60.60.6 | 344 | 668 | 6.91 | 1.82 | 2.2 | 1.17 | 60 | 6 | 10.00 | 12.91 | Ok | 100 | 85.47 | Ok | 0.94 | 1.47 | 9,563 | Ok |

Tabel 5.4 Tabel defleksi desain Alternatif 1

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Aktual | | Defleksi max (H/100) (mm) | Kontral Defleksi | |
|---------|-------------|-----------|-----------------|--------|----------------------------|------------------|----|
| | | | X (mm) | Y (mm) | | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 33 | 14 | 13 | 30 | Ok | Ok |
| B | 9.00 | 36 | 35 | 34 | 90 | Ok | Ok |
| C | 15.00 | 37 | 57 | 56 | 150 | Ok | Ok |
| D | 21.00 | 40 | 56 | 55 | 210 | Ok | Ok |
| E | 27.00 | 41 | 67 | 66 | 270 | Ok | Ok |
| F | 32.50 | 44 | 86 | 85 | 325 | Ok | Ok |
| G | 37.50 | 45 | 100 | 99 | 375 | Ok | Ok |
| H | 42.50 | 48 | 70 | 69 | 425 | Ok | Ok |
| I | 47.50 | 219 | 58 | 57 | 475 | Ok | Ok |
| J | 52.00 | 235 | 153 | 152 | 520 | Ok | Ok |
| K | 56.00 | 251 | 193 | 192 | 560 | Ok | Ok |
| L | 60.00 | 266 | 223 | 222 | 600 | Ok | Ok |
| M | 64.00 | 279 | 243 | 242 | 640 | Ok | Ok |
| N | 68.00 | 298 | 323 | 322 | 680 | Ok | Ok |
| O | 72.00 | 190 | 353 | 352 | 720 | Ok | Ok |
| P | 74.00 | 189 | 363 | 362 | 740 | Ok | Ok |
| Q | 75.00 | 187 | 417 | 416 | 750 | Ok | Ok |
| R | 77.00 | 185 | 433 | 432 | 770 | Ok | Ok |
| S | 79.00 | 184 | 463 | 462 | 790 | Ok | Ok |
| Top | 80.00 | 182 | 493 | 492 | 800 | Ok | Ok |

Keterangan:

1. Nilai defleksi arah X dan Y didapat dari analisa komputer

Tabel 5.5 Tabel defleksi desain Alternatif 2

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Aktual | | Defleksi max (H/100) (mm) | Kontral Defleksi | |
|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------|----|
| | | | X (mm) | Y (mm) | | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 98 | 11 | 10 | 30 | Ok | Ok |
| B | 9.00 | 103 | 32 | 31 | 90 | Ok | Ok |
| C | 15.00 | 105 | 54 | 53 | 150 | Ok | Ok |
| D | 21.00 | 110 | 53 | 52 | 210 | Ok | Ok |
| E | 27.00 | 112 | 64 | 63 | 270 | Ok | Ok |
| F | 32.50 | 115 | 83 | 82 | 325 | Ok | Ok |
| G | 37.50 | 117 | 97 | 96 | 375 | Ok | Ok |
| H | 42.50 | 124 | 67 | 66 | 425 | Ok | Ok |
| I | 47.50 | 314 | 55 | 54 | 475 | Ok | Ok |
| J | 52.00 | 342 | 150 | 149 | 520 | Ok | Ok |
| K | 56.00 | 377 | 190 | 189 | 560 | Ok | Ok |
| L | 60.00 | 405 | 220 | 219 | 600 | Ok | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 240 | 239 | 640 | Ok | Ok |
| N | 68.00 | 490 | 320 | 319 | 680 | Ok | Ok |
| O | 72.00 | 463 | 350 | 349 | 720 | Ok | Ok |
| P | 74.00 | 223 | 360 | 359 | 740 | Ok | Ok |
| Q | 75.00 | 232 | 414 | 413 | 750 | Ok | Ok |
| R | 77.00 | 230 | 430 | 429 | 770 | Ok | Ok |
| S | 79.00 | 228 | 460 | 459 | 790 | Ok | Ok |
| Top | 80.00 | 227 | 490 | 489 | 800 | Ok | Ok |

Keterangan:

1. Nilai defleksi arah X dan Y didapat dari analisa komputer

Tabel 5.6 Tabel defleksi desain Alternatif 3

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Aktual | | Defleksi max (H/100) (mm) | Kontral Defleksi | |
|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------|----|
| | | | X (mm) | Y (mm) | | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 94 | 20 | 19 | 30 | Ok | Ok |
| B | 9.00 | 95 | 41 | 40 | 90 | Ok | Ok |
| C | 15.00 | 100 | 63 | 62 | 150 | Ok | Ok |
| D | 21.00 | 101 | 62 | 61 | 210 | Ok | Ok |
| E | 27.00 | 104 | 73 | 72 | 270 | Ok | Ok |
| F | 32.50 | 103 | 92 | 91 | 325 | Ok | Ok |
| G | 37.50 | 85 | 106 | 105 | 375 | Ok | Ok |
| H | 42.50 | 111 | 76 | 75 | 425 | Ok | Ok |
| I | 47.50 | 112 | 64 | 63 | 475 | Ok | Ok |
| J | 52.00 | 409 | 159 | 158 | 520 | Ok | Ok |
| K | 56.00 | 405 | 199 | 198 | 560 | Ok | Ok |
| L | 60.00 | 411 | 229 | 228 | 600 | Ok | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 249 | 248 | 640 | Ok | Ok |
| N | 68.00 | 211 | 329 | 328 | 680 | Ok | Ok |
| O | 72.00 | 206 | 359 | 358 | 720 | Ok | Ok |
| P | 74.00 | 204 | 369 | 368 | 740 | Ok | Ok |
| Q | 75.00 | 642 | 423 | 422 | 750 | Ok | Ok |
| R | 77.00 | 644 | 439 | 438 | 770 | Ok | Ok |
| S | 79.00 | 645 | 469 | 468 | 790 | Ok | Ok |
| Top | 80.00 | 425 | 499 | 498 | 800 | Ok | Ok |

Keterangan:

1. Nilai defleksi arah X dan Y didapat dari analisa komputer

Tabel 5.7 Tabel sway desain Alternatif 1

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Max (mm) | Sway Aktual (degree) | Sway Max (0.5 degree) | Kontrol Sway |
|---------|----------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 3.00 | 33 | 14 | 0.2674 | 0.50 | Ok |
| B | 9.00 | 36 | 35 | 0.2228 | 0.50 | Ok |
| C | 15.00 | 37 | 57 | 0.2177 | 0.50 | Ok |
| D | 21.00 | 40 | 56 | 0.1528 | 0.50 | Ok |
| E | 27.00 | 41 | 67 | 0.1422 | 0.50 | Ok |
| F | 32.50 | 44 | 86 | 0.1516 | 0.50 | Ok |
| G | 37.50 | 45 | 100 | 0.1528 | 0.50 | Ok |
| H | 42.50 | 48 | 70 | 0.0944 | 0.50 | Ok |
| I | 47.50 | 219 | 58 | 0.0700 | 0.50 | Ok |
| J | 52.00 | 235 | 153 | 0.1686 | 0.50 | Ok |
| K | 56.00 | 251 | 193 | 0.1975 | 0.50 | Ok |
| L | 60.00 | 266 | 223 | 0.2129 | 0.50 | Ok |
| M | 64.00 | 279 | 243 | 0.2175 | 0.50 | Ok |
| N | 68.00 | 298 | 323 | 0.2722 | 0.50 | Ok |
| O | 72.00 | 190 | 353 | 0.2809 | 0.50 | Ok |
| P | 74.00 | 189 | 363 | 0.2811 | 0.50 | Ok |
| Q | 75.00 | 187 | 417 | 0.3186 | 0.50 | Ok |
| R | 77.00 | 185 | 433 | 0.3222 | 0.50 | Ok |
| S | 79.00 | 184 | 463 | 0.3358 | 0.50 | Ok |
| Top | 80.00 | 182 | 493 | 0.3531 | 0.50 | Ok |

Keterangan:

1. $S = \text{Arc tan (Defleksi/Elevasi)}$

Tabel 5.8 Tabel sway desain Alternatif 2

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Max (mm) | Sway Aktual (degree) | Sway Max (0.5 degree) | Kontrol Sway |
|---------|----------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 3.00 | 98 | 10.000 | 0.1910 | 0.50 | Ok |
| B | 9.00 | 103 | 31.000 | 0.1974 | 0.50 | Ok |
| C | 15.00 | 105 | 53.000 | 0.2024 | 0.50 | Ok |
| D | 21.00 | 110 | 52.000 | 0.1419 | 0.50 | Ok |
| E | 27.00 | 112 | 63.000 | 0.1337 | 0.50 | Ok |
| F | 32.50 | 115 | 82.000 | 0.1446 | 0.50 | Ok |
| G | 37.50 | 117 | 96.000 | 0.1467 | 0.50 | Ok |
| H | 42.50 | 124 | 66.000 | 0.0890 | 0.50 | Ok |
| I | 47.50 | 314 | 54.000 | 0.0651 | 0.50 | Ok |
| J | 52.00 | 342 | 149.000 | 0.1642 | 0.50 | Ok |
| K | 56.00 | 377 | 189.000 | 0.1934 | 0.50 | Ok |
| L | 60.00 | 405 | 219.000 | 0.2091 | 0.50 | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 239.000 | 0.2140 | 0.50 | Ok |
| N | 68.00 | 490 | 319.000 | 0.2688 | 0.50 | Ok |
| O | 72.00 | 463 | 349.000 | 0.2777 | 0.50 | Ok |
| P | 74.00 | 223 | 359.000 | 0.2780 | 0.50 | Ok |
| Q | 75.00 | 232 | 413.000 | 0.3155 | 0.50 | Ok |
| R | 77.00 | 230 | 429.000 | 0.3192 | 0.50 | Ok |
| S | 79.00 | 228 | 459.000 | 0.3329 | 0.50 | Ok |
| Top | 80.00 | 227 | 489.000 | 0.3502 | 0.50 | Ok |

Keterangan:

1. S = Arc tan (Defleksi/Elevasi)

Tabel 5.9 Tabel sway desain Alternatif 3

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Defleksi Max (mm) | Sway Aktual (degree) | Sway Max (0.5 degree) | Kontrol Sway |
|---------|----------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 3.00 | 94 | 20 | 0.3820 | 0.50 | Ok |
| B | 9.00 | 95 | 41 | 0.2610 | 0.50 | Ok |
| C | 15.00 | 100 | 63 | 0.2406 | 0.50 | Ok |
| D | 21.00 | 101 | 62 | 0.1692 | 0.50 | Ok |
| E | 27.00 | 104 | 73 | 0.1549 | 0.50 | Ok |
| F | 32.50 | 103 | 92 | 0.1622 | 0.50 | Ok |
| G | 37.50 | 85 | 106 | 0.1620 | 0.50 | Ok |
| H | 42.50 | 111 | 76 | 0.1025 | 0.50 | Ok |
| I | 47.50 | 112 | 64 | 0.0772 | 0.50 | Ok |
| J | 52.00 | 409 | 159 | 0.1752 | 0.50 | Ok |
| K | 56.00 | 405 | 199 | 0.2036 | 0.50 | Ok |
| L | 60.00 | 411 | 229 | 0.2187 | 0.50 | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 249 | 0.2229 | 0.50 | Ok |
| N | 68.00 | 211 | 329 | 0.2772 | 0.50 | Ok |
| O | 72.00 | 206 | 359 | 0.2857 | 0.50 | Ok |
| P | 74.00 | 204 | 369 | 0.2857 | 0.50 | Ok |
| Q | 75.00 | 642 | 423 | 0.3231 | 0.50 | Ok |
| R | 77.00 | 644 | 439 | 0.3267 | 0.50 | Ok |
| S | 79.00 | 645 | 469 | 0.3401 | 0.50 | Ok |
| Top | 80.00 | 425 | 499 | 0.3574 | 0.50 | Ok |

Keterangan:

I. S = Arc tan (Defleksi/Elevasi)

Tabel 5.10 Tabel twist desain Alternatif 1

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Twist max (0.5 degree) | Twist Aktual (degree) | Kontrol Twist |
|---------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 98 | 0.50 | 0.23 | Ok |
| B | 9.00 | 103 | 0.50 | 0.23 | Ok |
| C | 15.00 | 105 | 0.50 | 0.25 | Ok |
| D | 21.00 | 110 | 0.50 | 0.25 | Ok |
| E | 27.00 | 112 | 0.50 | 0.25 | Ok |
| F | 32.50 | 115 | 0.50 | 0.27 | Ok |
| G | 37.50 | 117 | 0.50 | 0.27 | Ok |
| H | 42.50 | 124 | 0.50 | 0.29 | Ok |
| I | 47.50 | 314 | 0.50 | 0.31 | Ok |
| J | 52.00 | 342 | 0.50 | 0.32 | Ok |
| K | 56.00 | 377 | 0.50 | 0.34 | Ok |
| L | 60.00 | 405 | 0.50 | 0.34 | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 0.50 | 0.34 | Ok |
| N | 68.00 | 490 | 0.50 | 0.36 | Ok |
| O | 72.00 | 463 | 0.50 | 0.37 | Ok |
| P | 74.00 | 223 | 0.50 | 0.39 | Ok |
| Q | 75.00 | 232 | 0.50 | 0.39 | Ok |
| R | 77.00 | 230 | 0.50 | 0.40 | Ok |
| S | 79.00 | 228 | 0.50 | 0.42 | Ok |
| Top | 80.00 | 227 | 0.50 | 0.43 | Ok |

Keterangan:

1. Nilai twist dilihat dari analisa komputer

Tabel 5.11 Tabel twist desain Alternatif 2

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Twist max (0.5 degree) | Twist Aktual (degree) | Kontrol Twist |
|---------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 98 | 0.50 | 0.10 | Ok |
| B | 9.00 | 103 | 0.50 | 0.10 | Ok |
| C | 15.00 | 105 | 0.50 | 0.12 | Ok |
| D | 21.00 | 110 | 0.50 | 0.12 | Ok |
| E | 27.00 | 112 | 0.50 | 0.12 | Ok |
| F | 32.50 | 115 | 0.50 | 0.14 | Ok |
| G | 37.50 | 117 | 0.50 | 0.14 | Ok |
| H | 42.50 | 124 | 0.50 | 0.16 | Ok |
| I | 47.50 | 314 | 0.50 | 0.18 | Ok |
| J | 52.00 | 342 | 0.50 | 0.19 | Ok |
| K | 56.00 | 377 | 0.50 | 0.21 | Ok |
| L | 60.00 | 405 | 0.50 | 0.21 | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 0.50 | 0.21 | Ok |
| N | 68.00 | 490 | 0.50 | 0.23 | Ok |
| O | 72.00 | 463 | 0.50 | 0.24 | Ok |
| P | 74.00 | 223 | 0.50 | 0.26 | Ok |
| Q | 75.00 | 232 | 0.50 | 0.26 | Ok |
| R | 77.00 | 230 | 0.50 | 0.27 | Ok |
| S | 79.00 | 228 | 0.50 | 0.29 | Ok |
| Top | 80.00 | 227 | 0.50 | 0.30 | Ok |

Keterangan:

1. Nilai twist dilihat dari analisa komputer




Tabel 5.12 Tabel twist desain Alternatif 3

| Section | Elevasi (m) | No. Joint | Twist max (0.5 degree) | Twist Aktual (degree) | Kontrol Twist |
|---------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| A | 3.00 | 94 | 0.50 | 0.26 | Ok |
| B | 9.00 | 95 | 0.50 | 0.26 | Ok |
| C | 15.00 | 100 | 0.50 | 0.28 | Ok |
| D | 21.00 | 101 | 0.50 | 0.28 | Ok |
| E | 27.00 | 104 | 0.50 | 0.28 | Ok |
| F | 32.50 | 103 | 0.50 | 0.30 | Ok |
| G | 37.50 | 85 | 0.50 | 0.30 | Ok |
| H | 42.50 | 111 | 0.50 | 0.32 | Ok |
| I | 47.50 | 112 | 0.50 | 0.34 | Ok |
| J | 52.00 | 409 | 0.50 | 0.35 | Ok |
| K | 56.00 | 405 | 0.50 | 0.37 | Ok |
| L | 60.00 | 411 | 0.50 | 0.37 | Ok |
| M | 64.00 | 441 | 0.50 | 0.37 | Ok |
| N | 68.00 | 211 | 0.50 | 0.39 | Ok |
| O | 72.00 | 206 | 0.50 | 0.40 | Ok |
| P | 74.00 | 204 | 0.50 | 0.42 | Ok |
| Q | 75.00 | 642 | 0.50 | 0.42 | Ok |
| R | 77.00 | 644 | 0.50 | 0.43 | Ok |
| S | 79.00 | 645 | 0.50 | 0.45 | Ok |
| Top | 80.00 | 425 | 0.50 | 0.46 | Ok |


Keterangan:

1. Nilai twist dilihat dari analisa komputer




PERSPEKTIF

Gambar 5.3 Geometri tower alternatif 1



PERSPEKTIF

Gambar 5.3 Geometri tower alteranatif 3



BAB VI

PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN BAWAH

BAB VI

PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN BAWAH

Struktur bangunan bawah merupakan bagian yang sangat vital pada sebuah bangunan. Karena itu perencanaan pondasi harus dilakukan secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai macam pertimbangan antara lain kondisi tanah, jenis dan struktur tanah serta kemampuan tanah dalam memikul beban yang terjadi pada struktur di atasnya.

Pada perencanaan struktur tower ini, digunakan pondasi tiang pancang untuk lebih dapat menahan beban tekan maupun tarik akibat beban – beban lateral tower.

6.1. Data Perencanaan

| | |
|------------------------------|---|
| Kedalaman tiang pancang | : 7 m |
| Dimensi tiang pancang | : 20 x 20 cm ² (Ex.JHS Pile) |
| Keliling tiang pancang (K) | : 80 cm |
| Luas tiang pancang (A) | : 400 cm ² |
| Nilai conus (C) rata- rata | : 200 kg/cm ² |
| Nilai JHP | : 350 kg/cm |
| Mutu beton (f_c') | : 25 Mpa |
| Mutu baja (f_y) | : 400 Mpa |

6.2. Perencanaan Tiang Pancang

| | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensi Pile Cap : | B = 2m |
| | L = 2m |
| | t = 0,5m |
| Volume | = 2 m ³ |
| Berat | = 4800 kg |

Dimensi kolom pedestal : $b = 0,4 \text{ m}$

$h = 0,4 \text{ m}$

$L = 1,2 \text{ m}$

Volume = $0,192 \text{ m}^3$

Berat = $460,8 \text{ kg}$

Berat dari pile cap dan kolom = $5260,8 \text{ kg}$

Berat dari tanah diatas pondasi :

$\gamma_t = 1720 \text{ kg/m}^3$

Berat = $((2 \times 2 \times 0,9) - (0,4 \times 0,4 \times 0,9)) \times 1720$
 $= 9728 \text{ kg}$

Daya dukung tanah :

$$Q_{all} = \frac{A \times C_n}{3} + \frac{K \times JHP}{5}$$

$$Q_{all} = \frac{400 \times 200}{3} + \frac{80 \times 350}{5}$$

$Q_{all} = 27387 \text{ kg}$

$$\text{Efisiensi } (\eta) = 1 - \theta \frac{(n-1)m + (m-1)n}{90mn}$$

$\theta = \arctan D/S$

$= \arctan 20/100$

$= 11,31$

$$\text{Efisiensi } (\eta) = 1 - 11,31 \frac{(2-1)2 + (2-1)2}{90 \times 2 \times 2}$$


$$\text{Efisiensi } (\eta) = 1 - 11,31 \frac{(2-1)2 + (2-1)2}{90 \times 2 \times 2}$$

$(\eta) = 0,88$


Jadi daya dukung tiap tiang :

$Q \text{ ijin 1 tiang} = \eta \times q_u$

$= 0,88 \times 27387 = 24497 \text{ kg}$



gambar 6.1. tampak samping pondasi



gambar 6.1. tampak atas pondasi

Kekuatan 1 (satu) tiang diperoleh dari table spesifikasi fabrikasi dari JHS Pile yaitu sebagai berikut;

$$P_u = 59160 \text{ kg}$$

$$M_u = 3060 \text{ kgm}$$

Dari kekuatan bahan tersebut diperoleh kekuatan tanah lebih kecil dari kekuatan tiang itu sendiri, sehingga harga kekuatan tanah tersebut lebih menentukan untuk dijadikan dasar perhitungan kekuatan tiang pancang (Pall tiang pancang = 24497 kg)

Gaya-gaya yang terjadi hasil analisa struktur :

$$P = 12622 \text{ kg (tekan)}$$

$$P = -1410 \text{ kg (tarik)}$$

$$H_x = 6979 \text{ kg}$$

$$H_y = 7066 \text{ kg}$$

Gaya-gaya total yang terjadi :

$$\text{Gaya aksial tekan (P)} = 12622 + 5260,8 + 5633,28 = 23516 \text{ kg}$$

$$\text{Gaya aksial tarik (P)} = -1410 + 5260,8 + 5633,28 = 9485 \text{ kg}$$

$$\text{Momen arah x (M}_x\text{)} = 6979 \times 1,7 = 11865 \text{ kgm}$$

$$\text{Momen arah y (M}_y\text{)} = 7066 \times 1,7 = 12012 \text{ kgm}$$

Perhitungan Pmax :

$$P_{\max} = \frac{P}{n} \pm \frac{M_x Y}{\sum Y^2} \pm \frac{M_y X}{\sum X^2} \quad \sum X^2 = 2 \times 2 \times 0,5^2 = 1 \text{ m}^2$$

Akibat P tekan :

$$\sum Y^2 = 2 \times 2 \times 0,5^2 = 1 \text{ m}^2$$

$$P_{\max} = \frac{23516}{4} + \frac{11865 \times 0,5}{1} + \frac{12012 \times 0,5}{1} = 17818 \text{ kg}$$

$$P_{\max} = \frac{23516}{4} - \frac{11865 \times 0,5}{1} - \frac{12012 \times 0,5}{1} = -6060 \text{ kg}$$

$$P_{\max} = \frac{23516}{4} + \frac{11865 \times 0,5}{1} - \frac{12012 \times 0,5}{1} = 5806 \text{ kg}$$

$$P_{\max} = \frac{23516}{4} - \frac{11865 \times 0,5}{1} + \frac{12012 \times 0,5}{1} = 5953 \text{ kg}$$

$$P_{\max} = 17818 \text{ kg}$$

$$P_{\min} = -6060 \text{ kg}$$

$P_{\max} = 17818 \text{ kg} < Q_{\text{ijin 1 tiang}} = 24497 \text{ kg} \dots\dots\dots (\text{Ok})$.

6.3. Kontrol Tiang Terhadap Gaya Lateral (Horizontal)

Untuk menentukan daya dukung horisontal yang diijinkan dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$H_a = \frac{K \times D}{\beta} \delta_a \text{ (Teknik Pondasi Ir.Suyono S. Hal. 106)}$$

Dimana :

H_a = daya dukung horisontal yang diijinkan (kg)

K = koefisien reaksi lapisan tanah di bawah permukaan tanah dalam arah vertikal (kg/cm^2)

D = diameter tiang (cm)

δ_a = besar pergeseran normal (cm)

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{K \times D}{4EI}}$$

Perkiraan koefisien (K) dari reaksi tanah dibawah permukaan dalam arah mendatar adalah sebagai berikut :

$$K = K_o y^{-1/2}$$

$$K_o = 0,2 \times E_o \times D^{-3/4}$$

K_o = harga K bila pergeseran permukaan sebesar 1 cm (kg/cm^3)

y = besarnya pergeseran (cm)

E_o = modulus deformasi tanah ($E_o = 28 \text{ N}$)

D = diameter tiang (cm)

N = nilai conus rata – rata 4D atas 4D bawah

$N_{\text{rata-rata}} = 370 \text{ kg/cm}^2$ (kedalaman 7 m)

$$E_o = 28 \text{ N} = 28 \times 337 = 10360 \text{ kg/cm}^2$$

$$\begin{aligned} K_o &= 0,2 \times E_o \times D^{-3/4} \\ &= 0,2 \times 10360 \times 20^{-3/4} \\ &= 219 \end{aligned}$$

$$K = K_o y^{-1/2} = 219 \times 1^{-1/2} = 219$$

Momen inersia tiang :

$$I = \frac{1}{12} D^4 = \frac{1}{12} 20^4 = 13333,33 \text{ cm}^4$$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{K \times D}{4EI}} = \sqrt[4]{\frac{219 \times 20}{4 \times 2,1 \times 10^5 \times 13333,33}} = 0,19$$

$$H_a = \frac{Kx D}{\beta} \delta a = \frac{219 \times 20}{0,19} \times 1 = 23053 \text{ kg} > H = 7066 \text{ kg} \quad (\text{Ok!})$$

6.4. Perencanaan Pile Cap (Poer)

Data perencanaan :

$$b = 2000 \text{ mm}$$

$$h = 500 \text{ mm}$$

$$d = 425 \text{ mm}$$

$$f_c' = 25 \text{ Mpa}$$

$$f_y = 400 \text{ Mpa}$$

6.4.1. Penulangan Lentur

Kontrol balok tinggi :

$$\frac{L_n}{d} = \frac{1000}{425} = 2,35 \leq 5 \Rightarrow \text{Balok tinggi (SKSNI Ps.3.4.8-1)}$$

$$P \text{ tiang} = P_{\max} + (\text{berat pedestal} + \text{berat poer} + \text{berat tanah})/4$$

$$P \text{ tiang} = 23516 + \frac{460,8 + 4800 + 9728}{4} = 27263 \text{ kg}$$

$$2P \text{ tiang} = 54526 \text{ kg}$$

$$M_{\max} = 2P \times 500$$

$$M_{\max} = 54526 \times 500$$

$$M_{\max} = 27263200 \text{ kgmm}$$

$$M_{\max} = 272632000 \text{ Nmm}$$

$$M_u = 1,2 \times 272632000 = 545262000 \text{ Nmm}$$

$$M_n = M_u/0,8 = 545262000/0,8 = 681577500 \text{ Nmm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{681577500}{2000 \times 425^2} = 0,44$$

$$m = \frac{F_y}{0,85 \times F_c} = 18,82$$

$$\rho_{\min} = \frac{1,4}{F_y} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \times \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times m \times R_n}{F_y}} \right)$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{18,82} \times \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 18,82 \times 0,44}{400}} \right) = 0,0021$$

$$A_s = \rho \times b \times d = 0,0035 \times 2000 \times 425 = 2975 \text{ mm}^2$$

Dipakai tulangan D20 ($A_s = 283,39 \text{ mm}^2$)

Dipasang tulangan D20 -150 ($A_s = 3684 \text{ mm}^2$)


6.4.2. Perhitungan Tulangan Geser

$$V_u = 1,2 \times 2P = 1,2 \times 27263 \text{ kg} = 32716 \text{ kg}$$

$$\phi V_c = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{f_c'} \times b \times d$$

$$\phi V_c = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{25} \times 2000 \times 425 = 708333 \text{ N} \Rightarrow V_u < \phi V_c \dots \text{ (tidak perlu tul geser)}$$

6.4.3. Kontrol Geser Pons Akibat Kolom Pedestal



gambar 6.3. daerah geser pons akibat kolom pedestal

B_o = keliling daerah kritis = $((0,25 \times 2) + 0,4) \times 4 = 3600 \text{ mm}$

$$\beta_c = \frac{0,4}{0,4} = 1$$

$$V_c = \left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{f_c'} \times B_o \times d$$


$$V_c = \left(1 + \frac{2}{1}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{25} \times 3600 \times 425 = 3825000 \text{ N}$$

$$V_c = \frac{\sqrt{F_c'}}{3} \times B_o \times d \times \beta_c$$

$$V_c = \frac{\sqrt{25}}{3} \times 3600 \times 425 \times 1 = 2550000 \text{ N} \quad \dots\dots\dots(\text{menentukan})$$

$$V_n = \frac{P_u}{\theta} = \frac{13177}{0,6} = 186133 \text{ N} < V_c \text{ (Tidak perlu tulangan Pons)}$$

6.4.4. Kontrol Geser Pons Akibat Tiang Pancang



gambar 6.4. daerah geser pons akibat tiang pancang

B_o = keliling daerah kritis tinjauan 1 tiang = $850 \times 2 = 1700$ mm

$$\beta_c = \frac{0,2}{0,2} = 1$$

$$V_c = \left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{f_c'} \times B_o \times d$$


$$V_c = \left(1 + \frac{2}{1}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{25} \times 1700 \times 425 = 1806250 \text{ N}$$

$$V_c = \frac{\sqrt{F_c'}}{3} \times B_o \times d \times \beta_c$$

$$V_c = \frac{\sqrt{25}}{3} \times 1700 \times 425 \times 1 = 1204167 \text{ N} \dots\dots\dots (\text{menentukan})$$

$$V_n = \frac{P_u}{\theta} = \frac{235160}{0,6} = 391930 \text{ N} < V_c \text{ (Tidak perlu tulangan Pons)}$$

6.5. Perhitungan Base Plate



gambar 6.5. tampak atas base plate

Gaya-gaya yang terjadi di base plate:

$$P = 12622 \text{ kg (tekan)}$$

$$P = -1410 \text{ kg (tarik)}$$

$$H_x = 6979 \text{ kg}$$

$$H_y = 7066 \text{ kg}$$

$$B = 40 \text{ cm}$$

$$L = 40 \text{ cm}$$

$$A = 1600 \text{ cm}^2$$

$$W = 1/6 \times B \times L^2 = 1/6 \times 40 \times 40^2 = 10667 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{bt} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

Tegangan yang terjadi untuk P tekan :


$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{12622}{1600}$$

$$\sigma_{\max} = 8,24 \text{ kg/cm}^2 < \sigma_{bt} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

Tegangan yang terjadi untuk P tarik :

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{-1410}{1600}$$

6.4.4. Kontrol Geser Pons Akibat Tiang Pancang



gambar 6.4. daerah geser pons akibat tiang pancang

B_o = keliling daerah kritis tinjauan 1 tiang = $850 \times 2 = 1700$ mm

$$\beta_c = \frac{0,2}{0,2} = 1$$

$$V_c = \left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{f_c'} \times B_o \times d$$


$$V_c = \left(1 + \frac{2}{1}\right) \times \frac{1}{6} \sqrt{25} \times 1700 \times 425 = 1806250 \text{ N}$$

$$V_c = \frac{\sqrt{F_c'}}{3} \times B_o \times d \times \beta_c$$

$$V_c = \frac{\sqrt{25}}{3} \times 1700 \times 425 \times 1 = 1204167 \text{ N} \dots\dots\dots (\text{menentukan})$$

$$V_n = \frac{P_u}{\theta} = \frac{235160}{0,6} = 391930 \text{ N} < V_c \text{ (Tidak perlu tulangan Pons)}$$

6.5. Perhitungan Base Plate



gambar 6.5. tampak atas base plate

Gaya-gaya yang terjadi di base plate:

$$P = 12622 \text{ kg (tekan)}$$

$$P = -1410 \text{ kg (tarik)}$$

$$H_x = 6979 \text{ kg}$$

$$H_y = 7066 \text{ kg}$$

$$B = 40 \text{ cm}$$

$$L = 40 \text{ cm}$$

$$A = 1600 \text{ cm}^2$$

$$W = 1/6 \times B \times L^2 = 1/6 \times 40 \times 40^2 = 10667 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{bt} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

Tegangan yang terjadi untuk P tekan :

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{12622}{1600}$$

$$\sigma_{\max} = 8,24 \text{ kg/cm}^2 < \sigma_{bt} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

Tegangan yang terjadi untuk P tarik :

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{-1410}{1600}$$

$$\sigma_{\max} = -4,94 \text{ kg/cm}^2 < \sigma_{bt} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

Beban terbagi rata pelat $q = 8,24 \text{ kg/cm}^2$

Momen maksimum pelat terletak di daerah 3 dapat dianalisa dengan SAP :



$$M = 425 \text{ kg cm} \quad \quad \quad \mu = 510 \text{ kg cm}$$

$$\text{Tebal base plate} = \sqrt{\frac{4 \times \mu}{\phi F_y}} = \sqrt{\frac{4 \times 510}{0,9 \times 2400}} = 0,97 \approx 1,6 \text{ cm}$$

Dipasang tebal base plate 1,6 cm



6.6. Perhitungan baut angker



gambar 6.6. posisi angker pada base plate

$$-1410 \times 107,82 + N \times 220 = 0$$

$$N = \frac{852964}{220} = 3877 \text{ kg} \quad Nu = 1,2 \times 3877 = 4652,4 \text{ kg}$$

$$\text{Luas baut Angker} = \frac{Nu}{\phi 0,75 F_u} = \frac{4652,4}{0,75 \times 0,75 \times 3700} = 2,23 \text{ cm}^2$$

Dipasang 2 baut angker D 12mm ($A=2,26 \text{ cm}^2$) tiap sisi .

Perhitungan panjang angker yang dibutuhkan :

$$F_{ct} \times A_{selimut} \times h > N$$

F_{ct} = kuat tarik ijin beton

$$F_{ct} = 0,5 \sqrt{F_{c'}} = 25 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$H = \frac{3877}{25 \times 3,14 \times 1,2} = 41,15 \text{ cm}$$

dipasang baut angker $\phi 12$ mm panjang 45 cm

6.7 Perhitungan Balok Sloof

Beban-beban yang diterima oleh sloof antara lain berat sendiri sloof, berat tanah, dan berat beban aksial yang berasal dari beban aksial kolom sebesar 10%, sehingga balok sloof direncanakan seperti merencanakan kolom. (PPSBBSTBUG'83-6.9.2)

$$\begin{aligned} \text{Direncanakan balok sloof : } b &= 200 \text{ mm} \\ h &= 300 \text{ mm} \end{aligned}$$

Berat pada balok sloof :

$$\begin{aligned} - \text{ berat sendiri sloof : } 0,2 \times 0,3 \times 2400 &= 144 \text{ kg/m} \\ - \text{ berat tanah : } 0,2 \times 0,9 \times 1630 &= 2903,4 \text{ kg/m} \\ &= 437,4 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

Perhitungan momen sloof :

$$M = \frac{1}{12} \times q \times l^2$$

$$= \frac{1}{12} \times 437,4 \times 3,26^2 = 387,37 \text{ kgm} = 3873700 \text{ Nmm}$$

$$M_u = 1,2 \times 3873700 = 4648440 \text{ Nmm}$$

$$P = 126220 + 4608 = 136378 \text{ N}$$

$$P = 136378 \times 10\% \text{ N} = 13637,8 \text{ N}$$

$$P_u = 1,2 \times 13637,8 = 16365 \text{ N}$$

$$e = \frac{M_u}{P_u} = \frac{4648440}{16365} = 284$$

$$\frac{e}{h} = \frac{284}{300} = 0,94$$

Dari diagram interaksi M-N didapatkan :

$$\text{Sumbu horisontal} = \frac{P_u}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} \times \left(\frac{e}{h} \right) = \frac{16365}{0,65 \times 200 \times 300 \times 0,85 \times 25} \times 0,94 = 0,018$$

$$\text{Sumbu horisontal} = \frac{P_u}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} = \frac{16365}{0,65 \times 200 \times 300 \times 0,85 \times 25} = 0,019$$

$$r = 0,01$$

$$\beta = 1$$

$$\rho = r \times \beta = 0,01$$

$$A_s = \rho \times A_{gr} = 0,01 \times 200 \times 300 = 600 \text{ mm}^2$$

$$\text{Dipasang 4D16 (} A_s = 803,84 \text{ mm}^2 \text{)}$$

Perhitungan tulangan geser sloof

$$V = \frac{1}{2} \times q \times l = \frac{1}{2} \times 437,4 \times 3,26 = 712,96 \text{ kg} = 7129,6 \text{ N}$$

$$V_u = 1,2 \times 7129,6 = 8555,52 \text{ N}$$

$$\phi V_c = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{f_c'} \times b \times d = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{25} \times 200 \times 255 = 25500 \text{ N}$$

$$V_u < \phi V_c \text{ (tidak perlu tulangan geser)}$$

Dipasang tulangan geser praktis D10 –10

6.9. Perhitungan Tulangan Pedestal

Dimensi kolom : $b = 400 \text{ mm}$
 $h = 400 \text{ mm}$

$$P = 126220 \text{ N}$$

$$P_u = 1,2 \times 126220 = 163654 \text{ N}$$

$$H = 10670 \times \text{panjang pedestal}$$

$$M = 10670 \text{ N} \times 1,2 \text{ m} = 12804 \text{ Nm}$$

$$M_u = 12804 \times 1,2 = 15364,8 \text{ Nm}$$

$$M_u = 15364800 \text{ Nmm}$$

$$e = \frac{M_u}{P} = \frac{15364800}{163654} = 148,23$$

$$\frac{e}{h} = \frac{148,23}{400} = 0,37$$

Dari diagram interaksi M-N didapatkan :

$$\text{Sumbu horisontal} = \frac{P_u}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} \times \left(\frac{e}{h} \right) = \frac{163654}{0,65 \times 400 \times 400 \times 0,85 \times 25} \times 0,37 = 0,02$$

$$\text{Sumbu horisontal} = \frac{P_u}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} = \frac{163654}{0,65 \times 400 \times 400 \times 0,85 \times 25} = 0,07$$

$$r = 0,01$$

$$\beta = 1$$

$$\rho = r \times \beta = 0,01$$

$$A_s = \rho \times A_{gr} = 0,01 \times 400 \times 400 = 1600 \text{ mm}^2$$

Dipakai tulangan D19 ($A_s = 283,38$)

Dipasang 8D19 ($A_s = 2267,04 \text{ mm}^2$)

Perhitungan tulangan geser pedestal


$$V = 706660 \text{ N}$$

$$V_u = 1,2 \times 70660 \text{ N} = 84792 \text{ N}$$

$$\phi V_c = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{f_c'} \times b \times d = 0,6 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{25} \times 400 \times 340 = 408000 \text{ N}$$

$$V_u < \phi V_c \text{ (tidak perlu tulangan geser)}$$

Dipasang tulangan geser praktis D10 – 150



BAB VII


KESIMPULAN

BAB VII KESIMPULAN

Tugas Akhir yang berjudul "Modifikasi struktur tower baja 80 m pada proyek pembangunan RBS CDMA PT. Mobile 8 Telecom dengan 3 (tiga) alternatif" ini, merupakan suatu studi perencanaan struktur khususnya konstruksi baja untuk merencanakan suatu struktur yang kuat, aman, ekonomis, dan efisien. Dari berbagai macam modifikasi desain yang direncanakan, berat aktualnya adalah

- a. Desain semula mempunyai berat sendiri 32920 kg
- b. Desain alternatif 1 mempunyai berat sendiri 27196 kg
- c. Desain alternatif 2 mempunyai berat sendiri 25310 kg
- d. Desain alternatif 3 mempunyai berat sendiri 28755 kg

Alternatif 2 mempunyai berat yang paling ringan, sehingga dapat dikatakan desain yang paling ekonomis ditinjau dari segi bahan. Desain pada modifikasi struktur tower baja ini masih bisa di buat lebih ekonomis lagi dengan cara mengubah panjang tiap segmen dari desain semula.





LAMPIRAN

ADDENDUM

Addendum merupakan tambahan dan revisi pada tugas akhir ini yang dipergunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan.

.1. Perhitungan baut angker



gambar 6.6. posisi angker pada base plate

$$(-1410 \times 107,82) + (N \times 220) = 0$$

$$N = 152027/220 = 691 \text{ kg}$$

$$N_u = 1,2 \times 691 = 829 \text{ kg}$$

$$\text{Luas baut Angker} = N_u / (0,75 \times 0,75 \times F_u) = 829 / (0,75 \times 0,75 \times 3700) = 1,96 \text{ cm}^2$$

Dipasang 2 baut angker D 12mm ($A=2,26 \text{ cm}^2$) tiap sisi .

Perhitungan panjang angker yang dibutuhkan :

$$F_{ct} \times A_{selimut} \times H > N$$

F_{ct} = kuat lekat ijin beton


$$F_{ct} = 0,5 \sqrt{F_c'} = 25 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$H = 829 / (25 \times 3,14 \times 12) = 12 \text{ cm}$$


dipasang baut angker $\phi 12$ mm panjang 45 cm


$C_v = 0.54$ (tabel 16-R UBC 1997)
 $C_a = 0.36$ (tabel 16-Q UBC 1997)
 $T_s = C_v / 2.5 C_a = 0.6 \text{ sec}$
 $T_o = 0.2 T_s = 0.12 \text{ sec}$


| Periode (sec) | Spectral acceleration (m/sec ²) |
|------------------|---|
| 0.00 | 0.360 |
| 0.12 | 0.900 |
| 0.20 | 0.900 |
| 0.30 | 0.900 |
| 0.40 | 0.900 |
| 0.50 | 0.900 |
| 0.60 | 0.900 |
| 0.70 | 0.771 |
| 0.80 | 0.675 |
| 0.90 | 0.600 |
| 1.00 | 0.540 |
| 1.10 | 0.491 |
| 1.20 | 0.450 |
| 1.30 | 0.415 |
| 1.40 | 0.386 |
| 1.50 | 0.360 |
| 1.60 | 0.338 |
| 1.70 | 0.318 |
| 1.80 | 0.300 |
| 1.90 | 0.284 |
| 2.00 | 0.270 |





Tabel 4.10 Desain response spektrum











eda

T I C L O A D C A S E S

| STATIC CASE | CASE TYPE | SELF WT FACTOR |
|-------------|-----------|----------------|
| BS | DEAD | 1.0000 |
| MAT1 | DEAD | 0.0000 |
| HIDUP | LIVE | 0.0000 |
| WIND0 | WIND | 0.0000 |
| WIND45 | WIND | 0.0000 |
| FA0 | WIND | 0.0000 |
| FS0 | WIND | 0.0000 |
| FA45 | WIND | 0.0000 |
| FS45 | WIND | 0.0000 |
| ANTENA | DEAD | 0.0000 |
| GEMPA | QUAKE | 0.0000 |

eda

N T D A T A

| NT | GLOBAL-X | GLOBAL-Y | GLOBAL-Z | RESTRAINTS | ANGLE-A | ANGLE-B | ANGLE-C |
|----|----------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | 8.91300 | 0.00000 | 0.00000 | 1 1 1 1 1 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 8.87442 | 0.03858 | 0.75000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 8.83584 | 0.07716 | 1.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 8.79726 | 0.11574 | 2.25000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 8.75868 | 0.15432 | 3.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 8.68152 | 0.23148 | 4.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 8.60436 | 0.30864 | 6.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 8.50149 | 0.41151 | 8.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 8.39861 | 0.51439 | 10.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 8.29573 | 0.61727 | 12.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 8.21857 | 0.69443 | 13.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 8.14141 | 0.77159 | 15.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 8.06425 | 0.84875 | 16.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 7.98709 | 0.92591 | 18.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 7.88422 | 1.02878 | 20.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 7.78134 | 1.13166 | 22.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 7.67846 | 1.23454 | 24.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 7.60130 | 1.31170 | 25.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 7.52414 | 1.38886 | 27.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 7.44698 | 1.46602 | 28.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 7.36982 | 1.54318 | 30.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 7.28413 | 1.62887 | 31.66600 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 7.19838 | 1.71462 | 33.33300 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 7.11263 | 1.80037 | 35.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 7.04833 | 1.86467 | 36.25000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 6.98403 | 1.92897 | 37.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 6.91973 | 1.99327 | 38.75000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 6.85543 | 2.05757 | 40.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 6.76973 | 2.14327 | 41.66600 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 6.68399 | 2.22901 | 43.33300 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 6.59824 | 2.31476 | 45.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 8.91300 | 8.91300 | 0.00000 | 1 1 1 1 1 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | 8.87442 | 8.87159 | 0.75000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | 8.83584 | 8.83584 | 1.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 8.79726 | 8.80009 | 2.25000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | 8.75868 | 8.75868 | 3.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 8.68152 | 8.68152 | 4.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 8.60436 | 8.60436 | 6.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 8.50149 | 8.50149 | 8.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 8.39861 | 8.39861 | 10.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 | 8.29573 | 8.29573 | 12.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 8.21857 | 8.21857 | 13.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43 | 8.14141 | 8.14141 | 15.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 8.06425 | 8.06425 | 16.50000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 7.98709 | 7.98709 | 18.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 7.88422 | 7.88422 | 20.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 7.78134 | 7.78134 | 22.00000 | 0 0 0 0 0 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

eda

D COMBINATION MULTIPLIERS

| TYPE | CASE | FACTOR | TYPE | TITLE |
|------|--------|---------|---------------|-------|
| ADD | | | | COMB1 |
| | BS | 1.4000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.4000 | STATIC(DEAD) | |
| ADD | | | | COMB2 |
| | BS | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | HIDUP | 1.6000 | STATIC(LIVE) | |
| ADD | | | | COMB3 |
| | BS | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | HIDUP | 0.5000 | STATIC(LIVE) | |
| | WIND0 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FA0 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FS0 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| ADD | | | | COMB4 |
| | BS | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | HIDUP | 0.5000 | STATIC(LIVE) | |
| | FA45 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FS45 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | WIND45 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |
| ADD | | | | COMB5 |
| | BS | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.2000 | STATIC(DEAD) | |
| | HIDUP | 0.5000 | STATIC(LIVE) | |
| | GEMPA | 1.0000 | STATIC(QUAKE) | |
| ADD | | | | COMB6 |
| | BS | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | WIND0 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FA0 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FS0 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| ADD | | | | COMB7 |
| | BS | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | WIND45 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FA45 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| | FS45 | -1.3000 | STATIC(WIND) | |
| ADD | | | | COMB8 |
| | BS | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 0.9000 | STATIC(DEAD) | |
| | GEMPA | -1.0000 | STATIC(QUAKE) | |
| ADD | | | | COMB9 |
| | BS | 1.0000 | STATIC(DEAD) | |
| | MATI | 1.0000 | STATIC(DEAD) | |
| | HIDUP | 1.0000 | STATIC(LIVE) | |
| | FA45 | 1.0000 | STATIC(WIND) | |
| | FS45 | 1.0000 | STATIC(WIND) | |
| | WIND45 | 1.3000 | STATIC(WIND) | |



da

ME ELEMENT FORCES

| ME | LOAD | LOC | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 |
|----|--------|---------|------|------------|------|------|------|------------|
| 1 | BS | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.51 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | -18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.70 |
| | | 1.17 | 0.00 | -12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
| | | 1.75 | 0.00 | -6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |
| | | 2.34 | 0.00 | 2.374E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
| 1 | MATI | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | HIDUP | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | WINDO | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -7.692E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.995E-02 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | -7.692E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.497E-02 |
| | | 1.17 | 0.00 | -7.692E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | -7.692E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.497E-02 |
| | | 2.34 | 0.00 | -7.692E-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.995E-02 |
| 1 | WIND45 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -1.091E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.276E-04 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | -1.091E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.379E-05 |
| | | 1.17 | 0.00 | -1.091E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | -1.091E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.379E-05 |
| | | 2.34 | 0.00 | -1.091E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.276E-04 |
| 1 | FAO | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.375E-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.608E-03 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 1.375E-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.039E-04 |
| | | 1.17 | 0.00 | 1.375E-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 1.375E-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.039E-04 |
| | | 2.34 | 0.00 | 1.375E-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.608E-03 |
| 1 | FSO | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.023E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.535E-04 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 3.023E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.767E-04 |
| | | 1.17 | 0.00 | 3.023E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 3.023E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.767E-04 |
| | | 2.34 | 0.00 | 3.023E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.535E-04 |
| 1 | FA45 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 8.885E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.039E-03 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 8.885E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.195E-04 |
| | | 1.17 | 0.00 | 8.885E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 8.885E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.195E-04 |
| | | 2.34 | 0.00 | 8.885E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.039E-03 |
| 1 | FS45 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.762E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.061E-04 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 1.762E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.030E-04 |
| | | 1.17 | 0.00 | 1.762E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 1.762E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.030E-04 |
| | | 2.34 | 0.00 | 1.762E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.061E-04 |
| 1 | ANTENA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 6.357E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.433E-04 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 6.357E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.717E-04 |
| | | 1.17 | 0.00 | 6.357E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 6.357E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.717E-04 |
| | | 2.34 | 0.00 | 6.357E-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.433E-04 |
| 1 | GEMPA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | COMB1 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.41 |
| | | 5.8E-01 | 0.00 | -22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.04 |
| | | 1.17 | 0.00 | -15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |

bel 6.1 Output Joint Reactions tower alternatif 2

| Joint | Load | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
|-------|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| Text | Text | Kgf | Kgf | Kgf | Kgf-m | Kgf-m | Kgf-m |
| 63 | COMB7 | 4,681.741 | 4,025.429 | 4,176.066 | -662.238 | 590.810 | 91.592 |
| 63 | COMB8 | 436.524 | -477.266 | 4,944.282 | -33.794 | -37.479 | -0.254 |
| 63 | COMB9 | -3,760.162 | -5,024.653 | 6,259.390 | 589.717 | -669.924 | -92.043 |
| 94 | BS | 609.312 | 598.570 | 7,443.732 | 43.537 | -42.407 | -0.065 |
| 94 | MAT1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | HIDUP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | WIND0 | -813.049 | -6,967.253 | -9,863.936 | 1,424.128 | 56.813 | -119.947 |
| 94 | WIND45 | -5,903.049 | -5,798.428 | -15,429.472 | 1,044.471 | -1,043.151 | -23.532 |
| 94 | FA0 | 0.403 | -55.991 | -13.706 | 12.392 | 0.215 | -0.759 |
| 94 | FS0 | 1.346 | -12.034 | -2.666 | 2.664 | 0.324 | -0.180 |
| 94 | FA45 | -11.436 | -32.297 | -9.084 | 7.150 | -2.495 | -0.280 |
| 94 | FS45 | 10.380 | -7.267 | 1.566 | 1.645 | 2.295 | -0.237 |
| 94 | ANTENA | 11.758 | 11.558 | 184.403 | 1.225 | -1.197 | -0.002 |
| 94 | GEMPA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | COMB1 | 731.174 | 718.284 | 8,932.478 | 52.245 | -50.889 | -0.078 |
| 94 | COMB2 | 731.174 | 718.284 | 8,932.478 | 52.245 | -50.889 | -0.078 |
| 94 | COMB3 | -63.515 | -8,427.577 | -3,911.922 | 1,923.183 | 23.669 | -157.230 |
| 94 | COMB4 | -6,944.162 | -6,871.106 | -11,135.808 | 1,421.490 | -1,407.245 | -31.343 |
| 94 | COMB5 | 731.174 | 718.284 | 8,932.478 | 52.245 | -50.889 | -0.078 |
| 94 | COMB6 | 1,343.070 | 9,684.574 | 19,543.759 | -1,831.755 | -112.725 | 157.094 |
| 94 | COMB7 | 8,223.717 | 8,128.103 | 26,767.445 | -1,330.061 | 1,318.190 | 31.207 |
| 94 | COMB8 | 548.381 | 538.713 | 6,690.359 | 39.184 | -38.167 | -0.058 |
| 94 | COMB9 | -7,055.708 | -8,978.951 | -12,022.099 | 1,410.144 | -1,398.704 | -31.175 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 96 | COMB4 | Combination | 5.70E-04 | 5.70E-04 | 2.05E-05 | 0.0017034 | 0.001557 | 0.001535 |
| 96 | COMB5 | Combination | 9.17E-06 | 9.58E-06 | -8.19E-05 | 0.0017042 | 0.001561 | 0.00154 |
| 96 | COMB6 | Combination | 2.11E-05 | -7.43E-04 | -1.26E-04 | 0.001705 | 0.001565 | 0.001545 |
| 96 | COMB7 | Combination | -5.54E-04 | -5.53E-04 | -1.64E-04 | 0.0017058 | 0.001569 | 0.00155 |
| 96 | COMB8 | Combination | 6.88E-06 | 7.17E-06 | -6.14E-05 | 0.0017066 | 0.001573 | 0.001555 |
| 96 | COMB9 | Combination | 5.69E-04 | 5.67E-04 | 3.42E-05 | 0.0017074 | 0.001577 | 0.00156 |
| 97 | BS | LinStatic | 9.93E-06 | 1.02E-05 | -1.01E-04 | 0.0017082 | 0.001581 | 0.001565 |
| 97 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001709 | 0.001585 | 0.00157 |
| 97 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.0017098 | 0.001589 | 0.001575 |
| 97 | WIND0 | LinStatic | -1.24E-05 | 7.86E-04 | 7.67E-05 | 0.0017106 | 0.001593 | 0.00158 |
| 97 | WIND45 | LinStatic | 5.93E-04 | 5.90E-04 | 1.22E-04 | 0.0017114 | 0.001597 | 0.001585 |
| 97 | FA0 | LinStatic | -1.38E-07 | 6.77E-06 | -3.54E-07 | 0.0017122 | 0.001601 | 0.00159 |
| 97 | FS0 | LinStatic | -1.81E-07 | 1.46E-06 | -6.76E-08 | 0.001713 | 0.001605 | 0.001595 |
| 97 | FA45 | LinStatic | 1.35E-06 | 3.89E-06 | -3.05E-07 | 0.0017138 | 0.001609 | 0.0016 |
| 97 | FS45 | LinStatic | -1.26E-06 | 8.99E-07 | 7.52E-09 | 0.0017146 | 0.001613 | 0.001605 |
| 97 | ANTENA | LinStatic | 2.38E-07 | 2.48E-07 | -2.61E-06 | 0.0017154 | 0.001617 | 0.00161 |
| 97 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.0017162 | 0.001621 | 0.001615 |
| 97 | COMB1 | Combination | 1.19E-05 | 1.22E-05 | -1.22E-04 | 0.001717 | 0.001625 | 0.00162 |
| 97 | COMB2 | Combination | 1.19E-05 | 1.22E-05 | -1.22E-04 | 0.0017178 | 0.001629 | 0.001625 |
| 97 | COMB3 | Combination | -4.66E-06 | 1.04E-03 | -2.25E-05 | 0.0017186 | 0.001633 | 0.00163 |
| 97 | COMB4 | Combination | 7.83E-04 | 7.86E-04 | 3.59E-05 | 0.0017194 | 0.001637 | 0.001635 |
| 97 | COMB5 | Combination | 1.19E-05 | 1.22E-05 | -1.22E-04 | 0.0017202 | 0.001641 | 0.00164 |
| 97 | COMB6 | Combination | 2.55E-05 | -1.02E-03 | -1.90E-04 | 0.001721 | 0.001645 | 0.001645 |
| 97 | COMB7 | Combination | -7.62E-04 | -7.64E-04 | -2.49E-04 | 0.0017218 | 0.001649 | 0.00165 |
| 97 | COMB8 | Combination | 8.94E-06 | 9.19E-06 | -9.12E-05 | 0.0017226 | 0.001653 | 0.001655 |
| 97 | COMB9 | Combination | 7.81E-04 | 7.82E-04 | 5.63E-05 | 0.0017234 | 0.001657 | 0.00166 |
| 98 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -1.33E-04 | 0.0017242 | 0.001661 | 0.001665 |
| 98 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | 0.001665 | 0.00167 |
| 98 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0.001669 | 0.001675 |
| 98 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | 1.03E-04 | 0.0017266 | 0.001673 | 0.00168 |
| 98 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | 1.62E-04 | 0.0017274 | 0.001677 | 0.001685 |
| 98 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | -4.65E-07 | 0.0017282 | 0.001681 | 0.00169 |
| 98 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | -8.88E-08 | 0.001729 | 0.001685 | 0.001695 |
| 98 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | -4.00E-07 | 0.0017298 | 0.001689 | 0.0017 |
| 98 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | 9.77E-09 | 0.0017306 | 0.001693 | 0.001705 |
| 98 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -3.45E-06 | 0.0017314 | 0.001697 | 0.00171 |
| 98 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.0017322 | 0.001701 | 0.001715 |
| 98 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -1.60E-04 | 0.001733 | 0.001705 | 0.00172 |
| 98 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -1.60E-04 | 0.0017338 | 0.001709 | 0.001725 |
| 98 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -2.73E-05 | 0.0017346 | 0.001713 | 0.00173 |
| 98 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 5.07E-05 | 0.0017354 | 0.001717 | 0.001735 |
| 98 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -1.60E-04 | 0.0017362 | 0.001721 | 0.00174 |
| 98 | COMB6 | Combination | 1.10E-02 | -1.00E-02 | -2.52E-04 | 0.001737 | 0.001725 | 0.001745 |
| 98 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -3.31E-04 | 0.001728 | 0.001719 | 0.001741 |
| 98 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -1.20E-04 | 0.001719 | 0.001713 | 0.001737 |
| 98 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 7.75E-05 | 0.00171 | 0.001707 | 0.001733 |
| 99 | BS | LinStatic | -2.17E-05 | -2.12E-05 | -1.95E-04 | 0.001701 | 0.001701 | 0.001729 |
| 99 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0.001695 | 0.001725 |
| 99 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001683 | 0.001689 | 0.001721 |
| 99 | WIND0 | LinStatic | 3.22E-05 | 1.33E-03 | 1.57E-04 | 0.001674 | 0.001683 | 0.001717 |
| 99 | WIND45 | LinStatic | 9.98E-04 | 1.05E-03 | 2.50E-04 | 0.001665 | 0.001677 | 0.001713 |
| 99 | FA0 | LinStatic | -2.03E-07 | 8.49E-06 | -5.09E-07 | 0.001656 | 0.001671 | 0.001709 |
| 99 | FS0 | LinStatic | -2.27E-07 | 1.82E-06 | -9.70E-08 | 0.001647 | 0.001665 | 0.001705 |
| 99 | FA45 | LinStatic | 1.67E-06 | 4.83E-06 | -4.50E-07 | 0.001638 | 0.001659 | 0.001701 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 102 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001143 | 0.001329 | 0.001481 |
| 102 | WIND0 | LinStatic | -6.22E-05 | 3.40E-03 | 2.23E-04 | 0.001134 | 0.001323 | 0.001477 |
| 102 | WIND45 | LinStatic | 2.51E-03 | 2.57E-03 | 3.59E-04 | 0.001125 | 0.001317 | 0.001473 |
| 102 | FA0 | LinStatic | -3.07E-07 | 6.91E-06 | -5.77E-07 | 0.001116 | 0.001311 | 0.001469 |
| 102 | FS0 | LinStatic | -1.40E-07 | 1.41E-06 | -1.09E-07 | 0.001107 | 0.001305 | 0.001465 |
| 102 | FA45 | LinStatic | 1.35E-06 | 3.48E-06 | -5.33E-07 | 0.001098 | 0.001299 | 0.001461 |
| 102 | FS45 | LinStatic | -1.26E-06 | 7.19E-07 | -4.65E-09 | 0.001089 | 0.001293 | 0.001457 |
| 102 | ANTENA | LinStatic | 1.21E-06 | 1.30E-06 | -1.15E-05 | 0.00108 | 0.001287 | 0.001453 |
| 102 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001071 | 0.001281 | 0.001449 |
| 102 | COMB1 | Combination | 5.26E-05 | 5.38E-05 | -4.92E-04 | 0.001062 | 0.001275 | 0.001445 |
| 102 | COMB2 | Combination | 5.26E-05 | 5.38E-05 | -4.92E-04 | 0.001053 | 0.001269 | 0.001441 |
| 102 | COMB3 | Combination | -2.88E-05 | 4.48E-03 | -2.04E-04 | 0.001044 | 0.001263 | 0.001437 |
| 102 | COMB4 | Combination | 3.32E-03 | 3.40E-03 | -2.60E-05 | 0.001035 | 0.001257 | 0.001433 |
| 102 | COMB5 | Combination | 5.26E-05 | 5.38E-05 | -4.92E-04 | 0.001026 | 0.001251 | 0.001429 |
| 102 | COMB6 | Combination | 1.21E-04 | -4.39E-03 | -6.58E-04 | 0.001017 | 0.001245 | 0.001425 |
| 102 | COMB7 | Combination | -3.23E-03 | -3.30E-03 | -8.35E-04 | 0.001008 | 0.001239 | 0.001421 |
| 102 | COMB8 | Combination | 3.95E-05 | 4.04E-05 | -3.69E-04 | 0.000999 | 0.001233 | 0.001417 |
| 102 | COMB9 | Combination | 3.31E-03 | 3.39E-03 | 5.62E-05 | 0.00099 | 0.001227 | 0.001413 |
| 103 | BS | LinStatic | 1.68E-05 | 1.82E-05 | -4.79E-04 | 0.000981 | 0.001221 | 0.001409 |
| 103 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.000972 | 0.001215 | 0.001405 |
| 103 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.000963 | 0.001209 | 0.001401 |
| 103 | WIND0 | LinStatic | -9.63E-05 | 3.78E-03 | 2.52E-04 | 0.000954 | 0.001203 | 0.001397 |
| 103 | WIND45 | LinStatic | 2.83E-03 | 2.85E-03 | 4.05E-04 | 0.000945 | 0.001197 | 0.001393 |
| 103 | FA0 | LinStatic | -3.63E-07 | 6.40E-06 | -5.96E-07 | 0.000936 | 0.001191 | 0.001389 |
| 103 | FS0 | LinStatic | -1.19E-07 | 1.29E-06 | -1.13E-07 | 0.000927 | 0.001185 | 0.001385 |
| 103 | FA45 | LinStatic | 1.23E-06 | 3.06E-06 | -5.57E-07 | 0.000918 | 0.001179 | 0.001381 |
| 103 | FS45 | LinStatic | -1.16E-06 | 6.04E-07 | -8.39E-09 | 0.000909 | 0.001173 | 0.001377 |
| 103 | ANTENA | LinStatic | 3.99E-07 | 4.65E-07 | -1.37E-05 | 0.0009 | 0.001167 | 0.001373 |
| 103 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.000891 | 0.001161 | 0.001369 |
| 103 | COMB1 | Combination | 2.02E-05 | 2.18E-05 | -5.75E-04 | 0.000882 | 0.001155 | 0.001365 |
| 103 | COMB2 | Combination | 2.02E-05 | 2.18E-05 | -5.75E-04 | 0.000873 | 0.001149 | 0.001361 |
| 103 | COMB3 | Combination | -1.06E-04 | 4.94E-03 | -2.48E-04 | 0.000864 | 0.001143 | 0.001357 |
| 103 | COMB4 | Combination | 3.69E-03 | 3.73E-03 | -4.97E-05 | 0.000855 | 0.001137 | 0.001353 |
| 103 | COMB5 | Combination | 2.02E-05 | 2.18E-05 | -5.75E-04 | 0.000846 | 0.001131 | 0.001349 |
| 103 | COMB6 | Combination | 3.20E-02 | -3.10E-02 | -7.58E-04 | 0.001737 | 0.001725 | 0.001745 |
| 103 | COMB7 | Combination | -3.86E-03 | -3.69E-03 | -9.57E-04 | 0.001728 | 0.001719 | 0.001741 |
| 103 | COMB8 | Combination | 1.51E-05 | 1.64E-05 | -4.31E-04 | 0.001719 | 0.001713 | 0.001737 |
| 103 | COMB9 | Combination | 3.69E-03 | 3.72E-03 | 4.63E-05 | 0.00171 | 0.001707 | 0.001733 |
| 04 | BS | LinStatic | 6.70E-05 | 6.85E-05 | -5.69E-04 | 0.001701 | 0.001701 | 0.001729 |
| 04 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0.001695 | 0.001725 |
| 04 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001683 | 0.001689 | 0.001721 |
| 04 | WIND0 | LinStatic | -1.33E-04 | 4.27E-03 | 2.72E-04 | 0.001674 | 0.001683 | 0.001717 |
| 04 | WIND45 | LinStatic | 0.003191351 | 3.20E-03 | 4.36E-04 | 0.001665 | 0.001677 | 0.001713 |
| 04 | FA0 | LinStatic | -3.80E-07 | 5.95E-06 | -6.19E-07 | 0.001656 | 0.001671 | 0.001709 |
| 04 | FS0 | LinStatic | -9.08E-08 | 1.17E-06 | -1.17E-07 | 0.001647 | 0.001665 | 0.001705 |
| 04 | FA45 | LinStatic | 1.15E-06 | 2.68E-06 | -5.86E-07 | 0.001638 | 0.001659 | 0.001701 |
| 04 | FS45 | LinStatic | -1.07E-06 | 4.91E-07 | -1.23E-08 | 0.001629 | 0.001653 | 0.001697 |
| 04 | ANTENA | LinStatic | 2.22E-06 | 2.28E-06 | -1.68E-05 | 0.00162 | 0.001647 | 0.001693 |
| 04 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001611 | 0.001641 | 0.001689 |
| 04 | COMB1 | Combination | 8.04E-05 | 8.22E-05 | -6.82E-04 | 0.001602 | 0.001635 | 0.001685 |
| 04 | COMB2 | Combination | 8.04E-05 | 8.22E-05 | -6.82E-04 | 0.001593 | 0.001629 | 0.001681 |
| 04 | COMB3 | Combination | -9.33E-05 | 5.64E-03 | -3.29E-04 | 0.001584 | 0.001623 | 0.001677 |
| 04 | COMB4 | Combination | 4.23E-03 | 4.24E-03 | -1.17E-04 | 0.001575 | 0.001617 | 0.001673 |
| 04 | COMB5 | Combination | 8.04E-05 | 8.22E-05 | -6.82E-04 | 0.001566 | 0.001611 | 0.001669 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 104 | COMB6 | Combination | 2.34E-04 | -5.49E-03 | -8.65E-04 | 0.001557 | 0.001605 | 0.001665 |
| 104 | COMB7 | Combination | -4.09E-03 | -4.10E-03 | -1.08E-03 | 0.001548 | 0.001599 | 0.001661 |
| 104 | COMB8 | Combination | 6.03E-05 | 6.16E-05 | -5.12E-04 | 0.001539 | 0.001593 | 0.001657 |
| 104 | COMB9 | Combination | 4.22E-03 | 4.23E-03 | -2.72E-06 | 0.00153 | 0.001587 | 0.001653 |
| 105 | BS | LinStatic | 4.35E-05 | 4.49E-05 | -6.49E-04 | 0.001521 | 0.001581 | 0.001649 |
| 105 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001512 | 0.001575 | 0.001645 |
| 105 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001503 | 0.001569 | 0.001641 |
| 105 | WIND0 | LinStatic | -1.35E-04 | 4.57E-03 | 3.00E-04 | 0.001494 | 0.001563 | 0.001637 |
| 105 | WIND45 | LinStatic | 3.42E-03 | 3.44E-03 | 4.79E-04 | 0.001485 | 0.001557 | 0.001633 |
| 105 | FA0 | LinStatic | -4.25E-07 | 5.58E-06 | -8.44E-07 | 0.001476 | 0.001551 | 0.001629 |
| 105 | FS0 | LinStatic | -7.62E-08 | 1.08E-06 | -1.22E-07 | 0.001467 | 0.001545 | 0.001625 |
| 105 | FA45 | LinStatic | 1.06E-06 | 2.36E-06 | -6.17E-07 | 0.001458 | 0.001539 | 0.001621 |
| 105 | FS45 | LinStatic | -9.98E-07 | 4.04E-07 | -1.62E-08 | 0.001449 | 0.001533 | 0.001617 |
| 105 | ANTENA | LinStatic | 1.27E-06 | 1.32E-06 | -1.96E-05 | 0.00144 | 0.001527 | 0.001613 |
| 105 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001431 | 0.001521 | 0.001609 |
| 105 | COMB1 | Combination | 5.22E-05 | 5.39E-05 | -7.79E-04 | 0.001422 | 0.001515 | 0.001605 |
| 105 | COMB2 | Combination | 5.22E-05 | 5.39E-05 | -7.79E-04 | 0.001413 | 0.001509 | 0.001601 |
| 105 | COMB3 | Combination | -1.24E-04 | 6.01E-03 | -3.90E-04 | 0.001404 | 0.001503 | 0.001597 |
| 105 | COMB4 | Combination | 4.50E-03 | 4.53E-03 | -1.57E-04 | 0.001395 | 0.001497 | 0.001593 |
| 105 | COMB5 | Combination | 5.22E-05 | 5.39E-05 | -7.79E-04 | 0.001386 | 0.001491 | 0.001589 |
| 105 | COMB6 | Combination | 5.40E-02 | -5.30E-02 | -9.73E-04 | 0.002086 | 0.002074 | 0.002094 |
| 105 | COMB7 | Combination | -4.41E-03 | -4.43E-03 | -1.21E-03 | 0.002077 | 0.002068 | 0.00209 |
| 105 | COMB8 | Combination | 3.91E-05 | 4.04E-05 | -5.84E-04 | 0.002068 | 0.002062 | 0.002086 |
| 105 | COMB9 | Combination | 4.49E-03 | 4.52E-03 | -2.69E-05 | 0.002059 | 0.002056 | 0.002082 |
| 106 | BS | LinStatic | 2.23E-05 | 2.37E-05 | -7.26E-04 | 0.00205 | 0.00205 | 0.002078 |
| 106 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002041 | 0.002044 | 0.002074 |
| 106 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002032 | 0.002038 | 0.00207 |
| 106 | WIND0 | LinStatic | -1.27E-04 | 4.92E-03 | 3.23E-04 | 0.002023 | 0.002032 | 0.002066 |
| 106 | WIND45 | LinStatic | 3.66E-03 | 3.71E-03 | 5.17E-04 | 0.002014 | 0.002026 | 0.002062 |
| 106 | FA0 | LinStatic | -4.70E-07 | 5.24E-06 | -6.70E-07 | 0.002005 | 0.00202 | 0.002058 |
| 106 | FS0 | LinStatic | -6.37E-08 | 9.92E-07 | -1.27E-07 | 0.001996 | 0.002014 | 0.002054 |
| 106 | FA45 | LinStatic | 9.64E-07 | 2.06E-06 | -6.48E-07 | 0.001987 | 0.002008 | 0.00205 |
| 106 | FS45 | LinStatic | -9.35E-07 | 3.24E-07 | -2.00E-08 | 0.001978 | 0.002002 | 0.002046 |
| 106 | ANTENA | LinStatic | 8.82E-08 | 1.31E-07 | -2.24E-05 | 0.001969 | 0.001996 | 0.002042 |
| 106 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.00199 | 0.002038 |
| 106 | COMB1 | Combination | 2.68E-05 | 2.85E-05 | -8.72E-04 | 0.001951 | 0.001984 | 0.002034 |
| 106 | COMB2 | Combination | 2.68E-05 | 2.85E-05 | -8.72E-04 | 0.001942 | 0.001978 | 0.00203 |
| 106 | COMB3 | Combination | -1.39E-04 | 6.43E-03 | -4.52E-04 | 0.001933 | 0.001972 | 0.002026 |
| 106 | COMB4 | Combination | 4.79E-03 | 4.85E-03 | -2.00E-04 | 0.001924 | 0.001966 | 0.002022 |
| 106 | COMB5 | Combination | 2.68E-05 | 2.85E-05 | -8.72E-04 | 0.001915 | 0.00196 | 0.002018 |
| 106 | COMB6 | Combination | 1.86E-04 | -6.38E-03 | -1.07E-03 | 0.001906 | 0.001954 | 0.002014 |
| 106 | COMB7 | Combination | -4.74E-03 | -4.80E-03 | -1.33E-03 | 0.001897 | 0.001948 | 0.00201 |
| 106 | COMB8 | Combination | 2.01E-05 | 2.13E-05 | -6.54E-04 | 0.001888 | 0.001942 | 0.002006 |
| 106 | COMB9 | Combination | 4.78E-03 | 4.85E-03 | -5.44E-05 | 0.001879 | 0.001936 | 0.002002 |
| 107 | BS | LinStatic | -9.33E-05 | -9.19E-05 | -7.93E-04 | 0.00187 | 0.00193 | 0.001998 |
| 107 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.001924 | 0.001994 |
| 107 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001852 | 0.001918 | 0.00199 |
| 107 | WIND0 | LinStatic | -7.92E-05 | 5.34E-03 | 3.41E-04 | 0.001843 | 0.001912 | 0.001986 |
| 107 | WIND45 | LinStatic | 3.99E-03 | 4.09E-03 | 5.46E-04 | 0.001834 | 0.001906 | 0.001982 |
| 107 | FA0 | LinStatic | -5.82E-07 | 4.76E-06 | -6.86E-07 | 0.001825 | 0.0019 | 0.001978 |
| 107 | FS0 | LinStatic | -5.77E-08 | 8.76E-07 | -1.30E-07 | 0.001816 | 0.001894 | 0.001974 |
| 107 | FA45 | LinStatic | 7.90E-07 | 1.63E-06 | -6.68E-07 | 0.001807 | 0.001888 | 0.00197 |
| 107 | FS45 | LinStatic | -8.63E-07 | 2.16E-07 | -2.30E-08 | 0.001798 | 0.001882 | 0.001966 |
| 107 | ANTENA | LinStatic | -4.58E-06 | -4.55E-06 | -2.48E-05 | 0.001789 | 0.001876 | 0.001962 |

Table 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 110 | WIND45 | LinStatic | 5.12E-03 | 5.13E-03 | 3.55E-04 | 0.001294 | 0.001548 | 0.001742 |
| 110 | FA0 | LinStatic | -7.11E-07 | 2.76E-06 | -5.46E-07 | 0.001285 | 0.00154 | 0.001738 |
| 110 | FS0 | LinStatic | 6.75E-08 | 3.48E-07 | -1.03E-07 | 0.001276 | 0.001534 | 0.001734 |
| 110 | FA45 | LinStatic | 4.12E-07 | -1.39E-07 | -5.39E-07 | 0.001267 | 0.001528 | 0.00173 |
| 110 | FS45 | LinStatic | -4.37E-07 | -3.10E-07 | -2.19E-08 | 0.001258 | 0.001522 | 0.001726 |
| 110 | ANTENA | LinStatic | 3.17E-06 | 3.14E-06 | -3.65E-05 | 0.001249 | 0.001516 | 0.001722 |
| 110 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.00151 | 0.001718 |
| 110 | COMB1 | Combination | 1.21E-04 | 1.22E-04 | -1.28E-03 | 0.001231 | 0.001504 | 0.001714 |
| 110 | COMB2 | Combination | 1.21E-04 | 1.22E-04 | -1.28E-03 | 0.001222 | 0.001498 | 0.00171 |
| 110 | COMB3 | Combination | -1.55E-04 | 8.94E-03 | -1.00E-03 | 0.001213 | 0.001492 | 0.001706 |
| 110 | COMB4 | Combination | 6.77E-03 | 6.79E-03 | -8.21E-04 | 0.001204 | 0.001486 | 0.001702 |
| 110 | COMB5 | Combination | 1.21E-04 | 1.22E-04 | -1.28E-03 | 0.001195 | 0.00148 | 0.001698 |
| 110 | COMB6 | Combination | 5.30E-02 | -5.20E-02 | -1.24E-03 | 0.002066 | 0.002074 | 0.002094 |
| 110 | COMB7 | Combination | -6.56E-03 | -6.58E-03 | -1.42E-03 | 0.002077 | 0.002068 | 0.00209 |
| 110 | COMB8 | Combination | 9.04E-05 | 9.16E-05 | -9.61E-04 | 0.002066 | 0.002062 | 0.002086 |
| 110 | COMB9 | Combination | 6.75E-03 | 6.77E-03 | -6.07E-04 | 0.002059 | 0.002056 | 0.002082 |
| 11 | BS | LinStatic | 1.70E-04 | 1.72E-04 | -1.16E-03 | 0.00205 | 0.00205 | 0.002078 |
| 11 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002041 | 0.002044 | 0.002074 |
| 11 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002032 | 0.002038 | 0.00207 |
| 11 | WIND0 | LinStatic | -1.92E-04 | 7.18E-03 | 1.61E-04 | 0.002023 | 0.002032 | 0.002066 |
| 11 | WIND45 | LinStatic | 5.48E-03 | 5.47E-03 | 2.64E-04 | 0.002014 | 0.002026 | 0.002062 |
| 11 | FA0 | LinStatic | -8.20E-07 | 2.14E-06 | -4.58E-07 | 0.002005 | 0.00202 | 0.002058 |
| 11 | FS0 | LinStatic | 8.81E-08 | 1.91E-07 | -8.66E-08 | 0.001996 | 0.002014 | 0.002054 |
| 11 | FA45 | LinStatic | 2.35E-07 | -6.96E-07 | -4.53E-07 | 0.001987 | 0.002008 | 0.00205 |
| 11 | FS45 | LinStatic | -3.25E-07 | -4.59E-07 | -1.91E-08 | 0.001978 | 0.002002 | 0.002046 |
| 11 | ANTENA | LinStatic | 6.65E-06 | 6.60E-06 | -4.10E-05 | 0.001969 | 0.001996 | 0.002042 |
| 11 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.00199 | 0.002038 |
| 11 | COMB1 | Combination | 2.04E-04 | 2.06E-04 | -1.39E-03 | 0.001951 | 0.001984 | 0.002034 |
| 11 | COMB2 | Combination | 2.04E-04 | 2.06E-04 | -1.39E-03 | 0.001942 | 0.001978 | 0.00203 |
| 11 | COMB3 | Combination | -4.61E-05 | 9.55E-03 | -1.19E-03 | 0.001933 | 0.001972 | 0.002026 |
| 11 | COMB4 | Combination | 7.32E-03 | 7.32E-03 | -1.05E-03 | 0.001924 | 0.001966 | 0.002022 |
| 11 | COMB5 | Combination | 2.04E-04 | 2.06E-04 | -1.39E-03 | 0.001915 | 0.00196 | 0.002018 |
| 11 | COMB6 | Combination | 4.03E-04 | -9.19E-03 | -1.25E-03 | 0.001906 | 0.001954 | 0.002014 |
| 11 | COMB7 | Combination | -6.97E-03 | -6.96E-03 | -1.39E-03 | 0.001897 | 0.001948 | 0.00201 |
| 11 | COMB8 | Combination | 1.53E-04 | 1.54E-04 | -1.05E-03 | 0.001888 | 0.001942 | 0.002006 |
| 11 | COMB9 | Combination | 7.29E-03 | 7.28E-03 | -8.19E-04 | 0.001879 | 0.001936 | 0.002002 |
| 12 | BS | LinStatic | 1.13E-04 | 1.14E-04 | -1.24E-03 | 0.00187 | 0.00193 | 0.001998 |
| 12 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.001924 | 0.001994 |
| 12 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001852 | 0.001918 | 0.00199 |
| 12 | WIND0 | LinStatic | -2.26E-04 | 7.36E-03 | 1.20E-04 | 0.001843 | 0.001912 | 0.001986 |
| 12 | WIND45 | LinStatic | 5.57E-03 | 5.58E-03 | 1.99E-04 | 0.001834 | 0.001906 | 0.001982 |
| 12 | FA0 | LinStatic | -8.18E-07 | 1.82E-06 | -3.91E-07 | 0.001825 | 0.0019 | 0.001978 |
| 12 | FS0 | LinStatic | 1.14E-07 | 1.04E-07 | -7.39E-08 | 0.001816 | 0.001894 | 0.001974 |
| 12 | FA45 | LinStatic | 1.89E-07 | -9.82E-07 | -3.89E-07 | 0.001807 | 0.001888 | 0.00197 |
| 12 | FS45 | LinStatic | -2.53E-07 | -5.51E-07 | -1.73E-08 | 0.001798 | 0.001882 | 0.001966 |
| 12 | ANTENA | LinStatic | 3.63E-06 | 3.56E-06 | -4.49E-05 | 0.001789 | 0.001876 | 0.001962 |
| 12 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.00187 | 0.001958 |
| 12 | COMB1 | Combination | 1.38E-04 | 1.37E-04 | -1.49E-03 | 0.001771 | 0.001864 | 0.001954 |
| 12 | COMB2 | Combination | 1.36E-04 | 1.37E-04 | -1.49E-03 | 0.001762 | 0.001858 | 0.00195 |
| 12 | COMB3 | Combination | -1.59E-04 | 9.70E-03 | -1.33E-03 | 0.001753 | 0.001852 | 0.001946 |
| 12 | COMB4 | Combination | 7.38E-03 | 7.39E-03 | -1.23E-03 | 0.001744 | 0.001846 | 0.001942 |
| 12 | COMB5 | Combination | 1.36E-04 | 1.37E-04 | -1.49E-03 | 0.001735 | 0.00184 | 0.001938 |
| 12 | COMB6 | Combination | 6.40E-02 | -6.30E-02 | -1.27E-03 | 0.002066 | 0.002074 | 0.002094 |
| 12 | COMB7 | Combination | -7.14E-03 | -7.15E-03 | -1.37E-03 | 0.002077 | 0.002068 | 0.00209 |

el 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Point | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 115 | COMB2 | Combination | 1.51E-04 | 1.51E-04 | -1.77E-03 | 0.001582 | 0.001738 | 0.00187 |
| 115 | COMB3 | Combination | 1.09E-05 | 1.09E-02 | -1.89E-03 | 0.001573 | 0.001732 | 0.001866 |
| 115 | COMB4 | Combination | 8.43E-03 | 8.52E-03 | -1.95E-03 | 0.001564 | 0.001726 | 0.001862 |
| 115 | COMB5 | Combination | 1.51E-04 | 1.51E-04 | -1.77E-03 | 0.001555 | 0.00172 | 0.001858 |
| 115 | COMB6 | Combination | 8.30E-02 | -8.20E-02 | -1.22E-03 | 0.002435 | 0.002423 | 0.002443 |
| 115 | COMB7 | Combination | -8.16E-03 | -8.26E-03 | -1.16E-03 | 0.002426 | 0.002417 | 0.002439 |
| 115 | COMB8 | Combination | 1.13E-04 | 1.14E-04 | -1.33E-03 | 0.002417 | 0.002411 | 0.002435 |
| 115 | COMB9 | Combination | 8.40E-03 | 8.50E-03 | -1.65E-03 | 0.002408 | 0.002405 | 0.002431 |
| 16 | BS | LinStatic | 1.50E-04 | 1.50E-04 | -1.56E-03 | 0.002399 | 0.002399 | 0.002427 |
| 16 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0.002393 | 0.002423 |
| 16 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002381 | 0.002387 | 0.002419 |
| 16 | WIND0 | LinStatic | -1.23E-04 | 8.23E-03 | -1.64E-04 | 0.002372 | 0.002381 | 0.002415 |
| 16 | WIND45 | LinStatic | 6.39E-03 | 6.43E-03 | -2.66E-04 | 0.002363 | 0.002375 | 0.002411 |
| 16 | FA0 | LinStatic | -1.36E-06 | -6.65E-07 | 2.19E-07 | 0.002354 | 0.002369 | 0.002407 |
| 16 | FS0 | LinStatic | 1.76E-07 | -5.27E-07 | 4.11E-08 | 0.002345 | 0.002363 | 0.002403 |
| 16 | FA45 | LinStatic | -6.21E-07 | -3.30E-06 | 2.26E-07 | 0.002336 | 0.002357 | 0.002399 |
| 16 | FS45 | LinStatic | 1.65E-07 | -1.15E-06 | 1.16E-08 | 0.002327 | 0.002351 | 0.002395 |
| 16 | ANTENA | LinStatic | 6.76E-06 | 6.53E-06 | -6.26E-05 | 0.002318 | 0.002345 | 0.002391 |
| 16 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002309 | 0.002339 | 0.002387 |
| 16 | COMB1 | Combination | 1.80E-04 | 1.80E-04 | -1.87E-03 | 0.0023 | 0.002333 | 0.002383 |
| 16 | COMB2 | Combination | 1.80E-04 | 1.80E-04 | -1.87E-03 | 0.002291 | 0.002327 | 0.002379 |
| 16 | COMB3 | Combination | 1.84E-05 | 1.09E-02 | -2.08E-03 | 0.002282 | 0.002321 | 0.002375 |
| 16 | COMB4 | Combination | 8.49E-03 | 8.54E-03 | -2.21E-03 | 0.002273 | 0.002315 | 0.002371 |
| 16 | COMB5 | Combination | 1.80E-04 | 1.80E-04 | -1.87E-03 | 0.002264 | 0.002309 | 0.002367 |
| 16 | COMB6 | Combination | 2.97E-04 | -1.06E-02 | -1.19E-03 | 0.002255 | 0.002303 | 0.002363 |
| 16 | COMB7 | Combination | -8.17E-03 | -8.22E-03 | -1.05E-03 | 0.002246 | 0.002297 | 0.002359 |
| 16 | COMB8 | Combination | 1.35E-04 | 1.35E-04 | -1.40E-03 | 0.002237 | 0.002291 | 0.002355 |
| 16 | COMB9 | Combination | 8.46E-03 | 8.51E-03 | -1.90E-03 | 0.002228 | 0.002285 | 0.002351 |
| 17 | BS | LinStatic | 1.16E-04 | 1.16E-04 | -1.63E-03 | 0.002219 | 0.002279 | 0.002347 |
| 17 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0.002273 | 0.002343 |
| 17 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002201 | 0.002267 | 0.002339 |
| 17 | WIND0 | LinStatic | -2.16E-04 | 8.06E-03 | -2.31E-04 | 0.002192 | 0.002261 | 0.002335 |
| 17 | WIND45 | LinStatic | 6.20E-03 | 6.21E-03 | -3.75E-04 | 0.002183 | 0.002255 | 0.002331 |
| 17 | FA0 | LinStatic | -1.16E-06 | -6.66E-07 | 3.96E-07 | 0.002174 | 0.002249 | 0.002327 |
| 17 | FS0 | LinStatic | 2.31E-07 | -5.45E-07 | 7.44E-08 | 0.002165 | 0.002243 | 0.002323 |
| 17 | FA45 | LinStatic | -4.42E-07 | -3.28E-06 | 4.05E-07 | 0.002156 | 0.002237 | 0.002319 |
| 17 | FS45 | LinStatic | 2.23E-07 | -1.20E-06 | 2.06E-08 | 0.002147 | 0.002231 | 0.002315 |
| 17 | ANTENA | LinStatic | 3.92E-06 | 3.63E-06 | -6.70E-05 | 0.002138 | 0.002225 | 0.002311 |
| 17 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002129 | 0.002219 | 0.002307 |
| 17 | COMB1 | Combination | 1.39E-04 | 1.39E-04 | -1.95E-03 | 0.00212 | 0.002213 | 0.002303 |
| 17 | COMB2 | Combination | 1.39E-04 | 1.39E-04 | -1.95E-03 | 0.002111 | 0.002207 | 0.002299 |
| 17 | COMB3 | Combination | -1.43E-04 | 1.06E-02 | -2.25E-03 | 0.002102 | 0.002201 | 0.002295 |
| 17 | COMB4 | Combination | 8.20E-03 | 8.20E-03 | -2.44E-03 | 0.002093 | 0.002195 | 0.002291 |
| 17 | COMB5 | Combination | 1.39E-04 | 1.39E-04 | -1.95E-03 | 0.002084 | 0.002189 | 0.002287 |
| 17 | COMB6 | Combination | 9.70E-02 | -9.60E-02 | -1.16E-03 | 0.002435 | 0.002423 | 0.002443 |
| 17 | COMB7 | Combination | -7.95E-03 | -7.96E-03 | -9.78E-04 | 0.002426 | 0.002417 | 0.002439 |
| 17 | COMB8 | Combination | 1.05E-04 | 1.04E-04 | -1.46E-03 | 0.002417 | 0.002411 | 0.002435 |
| 17 | COMB9 | Combination | 8.18E-03 | 8.18E-03 | -2.11E-03 | 0.002408 | 0.002405 | 0.002431 |
| 8 | BS | LinStatic | 1.48E-04 | 1.47E-04 | -1.68E-03 | 0.002399 | 0.002399 | 0.002427 |
| 8 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0.002393 | 0.002423 |
| 8 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002381 | 0.002387 | 0.002419 |
| 8 | WIND0 | LinStatic | -1.68E-04 | 8.06E-03 | -2.91E-04 | 0.002372 | 0.002381 | 0.002415 |
| 8 | WIND45 | LinStatic | 6.26E-03 | 6.26E-03 | -4.75E-04 | 0.002363 | 0.002375 | 0.002411 |
| 8 | FA0 | LinStatic | -1.33E-06 | -9.91E-07 | 5.98E-07 | 0.002354 | 0.002369 | 0.002407 |

Table 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 222 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00183 | 0.002136 | 0.002368 |
| 222 | WIND0 | LinStatic | 1.95E-06 | 2.75E-03 | 1.05E-04 | 0.001821 | 0.00213 | 0.002364 |
| 222 | WIND45 | LinStatic | 8.77E-04 | 2.08E-03 | 3.39E-05 | 0.001812 | 0.002124 | 0.00236 |
| 222 | FA0 | LinStatic | -2.02E-07 | 8.50E-06 | -4.93E-07 | 0.001803 | 0.002118 | 0.002356 |
| 222 | FS0 | LinStatic | -2.32E-07 | 1.82E-06 | -1.29E-07 | 0.001794 | 0.002112 | 0.002352 |
| 222 | FA45 | LinStatic | 1.69E-06 | 4.84E-06 | -2.83E-07 | 0.001785 | 0.002106 | 0.002348 |
| 222 | FS45 | LinStatic | -1.60E-06 | 1.12E-06 | -1.52E-07 | 0.001776 | 0.0021 | 0.002344 |
| 222 | ANTENA | LinStatic | -1.96E-07 | -7.10E-07 | -5.01E-06 | 0.001767 | 0.002094 | 0.00234 |
| 222 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001758 | 0.002088 | 0.002336 |
| 222 | COMB1 | Combination | -1.22E-05 | -1.24E-05 | -2.42E-04 | 0.001749 | 0.002082 | 0.002332 |
| 222 | COMB2 | Combination | -1.22E-05 | -1.24E-05 | -2.42E-04 | 0.00174 | 0.002076 | 0.002328 |
| 222 | COMB3 | Combination | -1.02E-05 | 3.58E-03 | -1.07E-04 | 0.001731 | 0.00207 | 0.002324 |
| 222 | COMB4 | Combination | 1.13E-03 | 2.70E-03 | -1.98E-04 | 0.001722 | 0.002064 | 0.00232 |
| 222 | COMB5 | Combination | -1.22E-05 | -1.24E-05 | -2.42E-04 | 0.001713 | 0.002058 | 0.002316 |
| 222 | COMB6 | Combination | -1.11E-05 | -3.60E-03 | -3.16E-04 | 0.001704 | 0.002052 | 0.002312 |
| 222 | COMB7 | Combination | -1.15E-03 | -2.72E-03 | -2.25E-04 | 0.001695 | 0.002046 | 0.002308 |
| 222 | COMB8 | Combination | -9.14E-06 | -9.33E-06 | -1.81E-04 | 0.001686 | 0.00204 | 0.002304 |
| 222 | COMB9 | Combination | 1.13E-03 | 2.70E-03 | -1.58E-04 | 0.001677 | 0.002034 | 0.0023 |
| 223 | BS | LinStatic | 8.74E-06 | 1.05E-05 | -1.97E-04 | 0.001668 | 0.002028 | 0.002296 |
| 223 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001659 | 0.002022 | 0.002292 |
| 223 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.002016 | 0.002288 |
| 223 | WIND0 | LinStatic | 2.92E-04 | 1.15E-03 | 3.25E-05 | 0.001641 | 0.00201 | 0.002284 |
| 223 | WIND45 | LinStatic | 1.16E-03 | 8.78E-04 | -1.25E-04 | 0.001632 | 0.002004 | 0.00228 |
| 223 | FA0 | LinStatic | -2.13E-07 | 8.58E-06 | -2.89E-07 | 0.001623 | 0.001998 | 0.002276 |
| 223 | FS0 | LinStatic | -2.28E-07 | 1.84E-06 | -8.98E-08 | 0.001614 | 0.001992 | 0.002272 |
| 223 | FA45 | LinStatic | 1.67E-06 | 4.91E-06 | -1.01E-07 | 0.001605 | 0.001986 | 0.002268 |
| 223 | FS45 | LinStatic | -1.58E-06 | 1.14E-06 | -1.53E-07 | 0.001596 | 0.00198 | 0.002264 |
| 223 | ANTENA | LinStatic | 6.39E-07 | 1.82E-07 | -4.88E-06 | 0.001587 | 0.001974 | 0.00226 |
| 223 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.001578 | 0.001968 | 0.002256 |
| 223 | COMB1 | Combination | 1.05E-05 | 1.26E-05 | -2.36E-04 | 0.001569 | 0.001962 | 0.002252 |
| 223 | COMB2 | Combination | 1.05E-05 | 1.26E-05 | -2.36E-04 | 0.00156 | 0.001956 | 0.002248 |
| 223 | COMB3 | Combination | 3.90E-04 | 1.52E-03 | -1.94E-04 | 0.001551 | 0.00195 | 0.002244 |
| 223 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.16E-03 | -3.99E-04 | 0.001542 | 0.001944 | 0.00224 |
| 223 | COMB5 | Combination | 1.05E-05 | 1.26E-05 | -2.36E-04 | 0.001533 | 0.001938 | 0.002236 |
| 223 | COMB6 | Combination | -3.50E-01 | -3.50E-01 | -2.19E-04 | 0.00453 | 0.004518 | 0.004538 |
| 223 | COMB7 | Combination | -1.50E-03 | -0.001139398 | -1.44E-05 | 0.004521 | 0.004512 | 0.004534 |
| 223 | COMB8 | Combination | 7.87E-06 | 9.46E-06 | -1.77E-04 | 0.004512 | 0.004506 | 0.00453 |
| 223 | COMB9 | Combination | 1.51E-03 | 1.16E-03 | -3.60E-04 | 0.004503 | 0.0045 | 0.004526 |
| 224 | BS | LinStatic | 6.03E-06 | -1.64E-05 | -1.58E-04 | 0.004494 | 0.004494 | 0.004522 |
| 224 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004485 | 0.004488 | 0.004518 |
| 224 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004476 | 0.004482 | 0.004514 |
| 224 | WIND0 | LinStatic | -6.45E-06 | 1.07E-03 | -3.21E-05 | 0.004467 | 0.004476 | 0.00451 |
| 224 | WIND45 | LinStatic | 8.89E-04 | 7.99E-04 | -1.19E-04 | 0.004458 | 0.00447 | 0.004506 |
| 224 | FA0 | LinStatic | -1.70E-07 | 8.64E-06 | 3.59E-07 | 0.004449 | 0.004464 | 0.004502 |
| 224 | FS0 | LinStatic | -2.22E-07 | 1.85E-06 | 6.18E-08 | 0.00444 | 0.004458 | 0.004498 |
| 224 | FA45 | LinStatic | 1.70E-06 | 4.96E-06 | 3.27E-07 | 0.004431 | 0.004452 | 0.004494 |
| 224 | FS45 | LinStatic | -1.58E-06 | 1.14E-06 | -3.76E-08 | 0.004422 | 0.004446 | 0.00449 |
| 224 | ANTENA | LinStatic | 5.76E-07 | -3.58E-07 | -3.87E-06 | 0.004413 | 0.00444 | 0.004486 |
| 224 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004404 | 0.004434 | 0.004482 |
| 224 | COMB1 | Combination | 7.24E-06 | -1.96E-05 | -1.89E-04 | 0.004395 | 0.004428 | 0.004478 |
| 224 | COMB2 | Combination | 7.24E-06 | -1.96E-05 | -1.89E-04 | 0.004386 | 0.004422 | 0.004474 |
| 224 | COMB3 | Combination | -1.65E-06 | 1.38E-03 | -2.30E-04 | 0.004377 | 0.004416 | 0.00447 |
| 224 | COMB4 | Combination | 1.16E-03 | 1.03E-03 | -3.44E-04 | 0.004368 | 0.00441 | 0.004466 |
| 224 | COMB5 | Combination | 7.24E-06 | -1.96E-05 | -1.89E-04 | 0.004359 | 0.004404 | 0.004462 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 227 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003864 | 0.004074 | 0.004242 |
| 227 | COMB1 | Combination | 2.15E-06 | 8.49E-07 | -3.06E-03 | 0.003855 | 0.004068 | 0.004238 |
| 227 | COMB2 | Combination | 2.15E-06 | 8.49E-07 | -3.06E-03 | 0.003846 | 0.004062 | 0.004234 |
| 227 | COMB3 | Combination | -4.45E-05 | 5.74E-03 | -2.83E-03 | 0.003837 | 0.004056 | 0.00423 |
| 227 | COMB4 | Combination | 4.29E-03 | 4.16E-03 | -2.72E-03 | 0.003828 | 0.00405 | 0.004226 |
| 227 | COMB5 | Combination | 2.15E-06 | 8.49E-07 | -3.06E-03 | 0.003819 | 0.004044 | 0.004222 |
| 227 | COMB6 | Combination | 4.90E-01 | -4.89E-01 | -2.54E-03 | 0.005228 | 0.005216 | 0.005238 |
| 227 | COMB7 | Combination | -4.29E-03 | -4.15E-03 | -2.64E-03 | 0.005219 | 0.00521 | 0.005232 |
| 227 | COMB8 | Combination | 1.61E-06 | 6.37E-07 | -2.30E-03 | 0.00521 | 0.005204 | 0.005228 |
| 227 | COMB9 | Combination | 4.30E-03 | 4.16E-03 | -2.21E-03 | 0.005201 | 0.005198 | 0.005224 |
| 228 | BS | LinStatic | 1.85E-06 | 9.40E-07 | -2.55E-03 | 0.005192 | 0.005192 | 0.00522 |
| 228 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.005183 | 0.005186 | 0.005216 |
| 228 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.005174 | 0.00518 | 0.005212 |
| 228 | WIND0 | LinStatic | 2.03E-05 | 3.97E-03 | 1.80E-04 | 0.005165 | 0.005174 | 0.005208 |
| 228 | WIND45 | LinStatic | 3.04E-03 | 2.94E-03 | 2.67E-04 | 0.005156 | 0.005168 | 0.005204 |
| 228 | FA0 | LinStatic | -5.02E-05 | 8.68E-05 | 7.10E-06 | 0.005147 | 0.005162 | 0.0052 |
| 228 | FS0 | LinStatic | -5.03E-06 | 1.34E-05 | 1.23E-07 | 0.005138 | 0.005156 | 0.005196 |
| 228 | FA45 | LinStatic | -8.63E-06 | 3.66E-07 | -8.50E-07 | 0.005129 | 0.00515 | 0.005192 |
| 228 | FS45 | LinStatic | -2.25E-05 | -3.83E-06 | 1.82E-06 | 0.00512 | 0.005144 | 0.005188 |
| 228 | ANTENA | LinStatic | -5.76E-07 | -5.41E-07 | -1.83E-04 | 0.005111 | 0.005138 | 0.005184 |
| 228 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.005102 | 0.005132 | 0.00518 |
| 228 | COMB1 | Combination | 2.22E-06 | 1.13E-06 | -3.06E-03 | 0.005093 | 0.005126 | 0.005176 |
| 228 | COMB2 | Combination | 2.22E-06 | 1.13E-06 | -3.06E-03 | 0.005084 | 0.00512 | 0.005172 |
| 228 | COMB3 | Combination | -4.32E-05 | 5.29E-03 | -2.82E-03 | 0.005075 | 0.005114 | 0.005168 |
| 228 | COMB4 | Combination | 3.92E-03 | 3.82E-03 | -2.71E-03 | 0.005066 | 0.005108 | 0.005164 |
| 228 | COMB5 | Combination | 2.22E-06 | 1.13E-06 | -3.06E-03 | 0.005057 | 0.005102 | 0.00516 |
| 228 | COMB6 | Combination | 4.60E-01 | -4.59E-01 | -2.54E-03 | 0.005053 | 0.005041 | 0.005061 |
| 228 | COMB7 | Combination | -3.91E-03 | -3.82E-03 | -2.65E-03 | 0.005044 | 0.005035 | 0.005057 |
| 228 | COMB8 | Combination | 1.67E-06 | 8.46E-07 | -2.30E-03 | 0.005035 | 0.005029 | 0.005053 |
| 228 | COMB9 | Combination | 3.92E-03 | 3.82E-03 | -2.20E-03 | 0.005026 | 0.005023 | 0.005049 |
| 229 | BS | LinStatic | -9.15E-07 | -1.67E-06 | -2.55E-03 | 0.005017 | 0.005017 | 0.005045 |
| 229 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.005008 | 0.005011 | 0.005041 |
| 229 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004999 | 0.005005 | 0.005037 |
| 229 | WIND0 | LinStatic | -5.09E-06 | 3.61E-03 | 1.86E-04 | 0.00499 | 0.004999 | 0.005033 |
| 229 | WIND45 | LinStatic | 2.73E-03 | 2.66E-03 | 2.74E-04 | 0.004981 | 0.004993 | 0.005029 |
| 229 | FA0 | LinStatic | -4.94E-05 | 7.66E-05 | 7.84E-06 | 0.004972 | 0.004987 | 0.005025 |
| 229 | FS0 | LinStatic | -4.53E-06 | 1.30E-05 | 8.69E-08 | 0.004963 | 0.004981 | 0.005021 |
| 229 | FA45 | LinStatic | -7.71E-06 | 1.06E-06 | -8.98E-07 | 0.004954 | 0.004975 | 0.005017 |
| 229 | FS45 | LinStatic | -1.85E-05 | -9.73E-06 | 2.16E-06 | 0.004945 | 0.004969 | 0.005013 |
| 229 | ANTENA | LinStatic | 8.82E-07 | 9.11E-07 | -1.83E-04 | 0.004936 | 0.004963 | 0.005009 |
| 229 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004927 | 0.004957 | 0.005005 |
| 229 | COMB1 | Combination | -1.10E-06 | -2.01E-06 | -3.06E-03 | 0.004918 | 0.004951 | 0.005001 |
| 229 | COMB2 | Combination | -1.10E-06 | -2.01E-06 | -3.06E-03 | 0.004909 | 0.004945 | 0.004997 |
| 229 | COMB3 | Combination | -7.78E-05 | 4.80E-03 | -2.81E-03 | 0.0049 | 0.004939 | 0.004993 |
| 229 | COMB4 | Combination | 3.52E-03 | 3.44E-03 | -2.70E-03 | 0.004891 | 0.004933 | 0.004989 |
| 229 | COMB5 | Combination | -1.10E-06 | -2.01E-06 | -3.06E-03 | 0.004882 | 0.004927 | 0.004985 |
| 229 | COMB6 | Combination | 7.59E-05 | -4.81E-03 | -2.55E-03 | 0.004873 | 0.004921 | 0.004981 |
| 229 | COMB7 | Combination | -3.52E-03 | -3.44E-03 | -2.65E-03 | 0.004864 | 0.004915 | 0.004977 |
| 229 | COMB8 | Combination | -8.23E-07 | -1.51E-06 | -2.30E-03 | 0.004855 | 0.004909 | 0.004973 |
| 229 | COMB9 | Combination | 3.53E-03 | 3.44E-03 | -2.19E-03 | 0.004846 | 0.004903 | 0.004969 |
| 230 | BS | LinStatic | 2.04E-06 | 1.38E-06 | -2.54E-03 | 0.004837 | 0.004897 | 0.004965 |
| 230 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004828 | 0.004891 | 0.004961 |
| 230 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004819 | 0.004885 | 0.004957 |
| 230 | WIND0 | LinStatic | 1.39E-05 | 3.21E-03 | 1.75E-04 | 0.00481 | 0.004879 | 0.004953 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2.

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 230 | WIND45 | LinStatic | 2.44E-03 | 2.39E-03 | 2.57E-04 | 0.004801 | 0.004873 | 0.004949 |
| 230 | FA0 | LinStatic | -3.75E-05 | 7.28E-05 | 7.04E-06 | 0.004792 | 0.004867 | 0.004945 |
| 230 | FS0 | LinStatic | -4.11E-06 | 1.17E-05 | 1.89E-07 | 0.004783 | 0.004861 | 0.004941 |
| 230 | FA45 | LinStatic | -8.45E-06 | 1.06E-06 | -9.70E-07 | 0.004774 | 0.004855 | 0.004937 |
| 230 | FS45 | LinStatic | -1.77E-05 | -2.55E-06 | 1.43E-06 | 0.004765 | 0.004849 | 0.004933 |
| 230 | ANTENA | LinStatic | -4.13E-07 | -3.91E-07 | -1.83E-04 | 0.004756 | 0.004843 | 0.004929 |
| 230 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004747 | 0.004837 | 0.004925 |
| 230 | COMB1 | Combination | 2.44E-06 | 1.65E-06 | -3.05E-03 | 0.004738 | 0.004831 | 0.004921 |
| 230 | COMB2 | Combination | 2.44E-06 | 1.65E-06 | -3.05E-03 | 0.004729 | 0.004825 | 0.004917 |
| 230 | COMB3 | Combination | -3.36E-05 | 4.29E-03 | -2.82E-03 | 0.00472 | 0.004819 | 0.004913 |
| 230 | COMB4 | Combination | 3.14E-03 | 3.10E-03 | -2.72E-03 | 0.004711 | 0.004813 | 0.004909 |
| 230 | COMB5 | Combination | 2.44E-06 | 1.65E-06 | -3.05E-03 | 0.004702 | 0.004807 | 0.004905 |
| 230 | COMB6 | Combination | 4.30E-01 | -4.29E-01 | -2.53E-03 | 0.004704 | 0.004802 | 0.004712 |
| 230 | COMB7 | Combination | -3.14E-03 | -3.10E-03 | -2.63E-03 | 0.004695 | 0.004686 | 0.004708 |
| 230 | COMB8 | Combination | 1.83E-06 | 1.24E-06 | -2.29E-03 | 0.004686 | 0.00468 | 0.004704 |
| 230 | COMB9 | Combination | 3.15E-03 | 3.10E-03 | -2.21E-03 | 0.004677 | 0.004674 | 0.0047 |
| 231 | BS | LinStatic | -1.52E-05 | -1.58E-05 | -2.54E-03 | 0.004668 | 0.004668 | 0.004696 |
| 231 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004659 | 0.004662 | 0.004692 |
| 231 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00465 | 0.004656 | 0.004688 |
| 231 | WIND0 | LinStatic | 7.65E-05 | 2.84E-03 | 1.67E-04 | 0.004641 | 0.00465 | 0.004684 |
| 231 | WIND45 | LinStatic | 2.20E-03 | 2.17E-03 | 2.44E-04 | 0.004632 | 0.004644 | 0.00468 |
| 231 | FA0 | LinStatic | -1.72E-05 | 7.48E-05 | 6.11E-06 | 0.004623 | 0.004638 | 0.004676 |
| 231 | FS0 | LinStatic | -4.02E-06 | 9.82E-06 | 3.04E-07 | 0.004614 | 0.004632 | 0.004672 |
| 231 | FA45 | LinStatic | -4.73E-06 | 1.10E-06 | -1.06E-06 | 0.004605 | 0.004626 | 0.004668 |
| 231 | FS45 | LinStatic | -1.54E-05 | 1.52E-05 | 5.95E-07 | 0.004596 | 0.00462 | 0.004664 |
| 231 | ANTENA | LinStatic | -3.63E-06 | -3.61E-06 | -1.82E-04 | 0.004587 | 0.004614 | 0.00466 |
| 231 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004578 | 0.004608 | 0.004656 |
| 231 | COMB1 | Combination | -1.82E-05 | -1.89E-05 | -3.05E-03 | 0.004569 | 0.004602 | 0.004652 |
| 231 | COMB2 | Combination | -1.82E-05 | -1.89E-05 | -3.05E-03 | 0.00456 | 0.004596 | 0.004648 |
| 231 | COMB3 | Combination | 5.36E-05 | 3.78E-03 | -2.82E-03 | 0.004551 | 0.00459 | 0.004644 |
| 231 | COMB4 | Combination | 2.81E-03 | 2.82E-03 | -2.73E-03 | 0.004542 | 0.004584 | 0.00464 |
| 231 | COMB5 | Combination | -1.82E-05 | -1.89E-05 | -3.05E-03 | 0.004533 | 0.004578 | 0.004636 |
| 231 | COMB6 | Combination | -8.55E-05 | -3.82E-03 | -2.51E-03 | 0.004524 | 0.004572 | 0.004632 |
| 231 | COMB7 | Combination | -2.84E-03 | -2.86E-03 | -2.60E-03 | 0.004515 | 0.004566 | 0.004628 |
| 231 | COMB8 | Combination | -1.37E-05 | -1.42E-05 | -2.28E-03 | 0.004506 | 0.00456 | 0.004624 |
| 231 | COMB9 | Combination | 2.82E-03 | 2.82E-03 | -2.22E-03 | 0.004497 | 0.004554 | 0.00462 |
| 232 | BS | LinStatic | 2.26E-06 | 1.92E-06 | -2.53E-03 | 0.004488 | 0.004548 | 0.004616 |
| 232 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004479 | 0.004542 | 0.004612 |
| 232 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0.004536 | 0.004608 |
| 232 | WIND0 | LinStatic | 6.25E-06 | 2.45E-03 | 1.35E-04 | 0.004461 | 0.00453 | 0.004604 |
| 232 | WIND45 | LinStatic | 1.84E-03 | 1.82E-03 | 1.95E-04 | 0.004452 | 0.004524 | 0.0046 |
| 232 | FA0 | LinStatic | -2.38E-05 | 5.28E-05 | 4.10E-06 | 0.004443 | 0.004518 | 0.004596 |
| 232 | FS0 | LinStatic | -2.88E-06 | 8.84E-06 | 3.81E-07 | 0.004434 | 0.004512 | 0.004592 |
| 232 | FA45 | LinStatic | -3.83E-06 | 1.86E-06 | -1.15E-06 | 0.004425 | 0.004506 | 0.004588 |
| 232 | FS45 | LinStatic | -1.20E-05 | -1.25E-06 | -4.53E-07 | 0.004416 | 0.0045 | 0.004584 |
| 232 | ANTENA | LinStatic | -2.18E-07 | -2.04E-07 | -1.81E-04 | 0.004407 | 0.004494 | 0.00458 |
| 232 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004398 | 0.004488 | 0.004576 |
| 232 | COMB1 | Combination | 2.71E-06 | 2.30E-06 | -3.04E-03 | 0.004389 | 0.004482 | 0.004572 |
| 232 | COMB2 | Combination | 2.71E-06 | 2.30E-06 | -3.04E-03 | 0.00438 | 0.004476 | 0.004568 |
| 232 | COMB3 | Combination | -2.38E-05 | 3.26E-03 | -2.86E-03 | 0.004371 | 0.00447 | 0.004564 |
| 232 | COMB4 | Combination | 2.38E-03 | 2.37E-03 | -2.79E-03 | 0.004362 | 0.004464 | 0.00456 |
| 232 | COMB5 | Combination | 2.71E-06 | 2.30E-06 | -3.04E-03 | 0.004353 | 0.004458 | 0.004556 |
| 232 | COMB6 | Combination | 4.14E-01 | -4.13E-01 | -2.46E-03 | 0.004353 | 0.004458 | 0.004558 |
| 232 | COMB7 | Combination | -2.37E-03 | -2.37E-03 | -2.53E-03 | 0.004351 | 0.0044512 | 0.004534 |

Table 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 314 | FS0 | LinStatic | 1.73E-07 | -2.95E-07 | 6.42E-07 | 0.00354 | 0.003858 | 0.004098 |
| 314 | FA45 | LinStatic | -2.85E-07 | -2.51E-06 | 3.52E-06 | 0.003531 | 0.003852 | 0.004094 |
| 314 | FS45 | LinStatic | 7.47E-09 | -9.81E-07 | 1.89E-07 | 0.003522 | 0.003846 | 0.00409 |
| 314 | ANTENA | LinStatic | 3.02E-06 | 1.83E-06 | -1.03E-04 | 0.003513 | 0.00384 | 0.004086 |
| 314 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003504 | 0.003834 | 0.004082 |
| 314 | COMB1 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.45E-03 | 0.003495 | 0.003828 | 0.004078 |
| 314 | COMB2 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.45E-03 | 0.003486 | 0.003822 | 0.004074 |
| 314 | COMB3 | Combination | -5.73E-05 | 6.89E-03 | -0.00324115 | 0.003477 | 0.003816 | 0.00407 |
| 314 | COMB4 | Combination | 5.30E-03 | 5.29E-03 | -3.74E-03 | 0.003468 | 0.00381 | 0.004066 |
| 314 | COMB5 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.45E-03 | 0.003459 | 0.003804 | 0.004062 |
| 314 | COMB6 | Combination | 5.50E-02 | -5.40E-02 | -1.04E-03 | 0.003133 | 0.003121 | 0.003141 |
| 314 | COMB7 | Combination | -5.16E-03 | -5.17E-03 | -5.44E-04 | 0.003124 | 0.003115 | 0.003137 |
| 314 | COMB8 | Combination | 6.11E-05 | 5.20E-05 | -1.83E-03 | 0.003115 | 0.003109 | 0.003133 |
| 314 | COMB9 | Combination | 5.29E-03 | 5.28E-03 | -3.33E-03 | 0.003106 | 0.003103 | 0.003129 |
| 315 | BS | LinStatic | 6.78E-05 | 5.77E-05 | -2.00E-03 | 0.003097 | 0.003097 | 0.003125 |
| 315 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003088 | 0.003091 | 0.003121 |
| 315 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003079 | 0.003085 | 0.003117 |
| 315 | WIND0 | LinStatic | -1.06E-04 | 5.25E-03 | -5.51E-04 | 0.00307 | 0.003079 | 0.003113 |
| 315 | WIND45 | LinStatic | 4.02E-03 | 4.02E-03 | -4.90E-04 | 0.003061 | 0.003073 | 0.003109 |
| 315 | FA0 | LinStatic | -1.17E-06 | 3.44E-07 | 2.20E-06 | 0.003052 | 0.003067 | 0.003105 |
| 315 | FS0 | LinStatic | 1.73E-07 | -2.95E-07 | 5.59E-07 | 0.003043 | 0.003061 | 0.003101 |
| 315 | FA45 | LinStatic | -2.85E-07 | -2.51E-06 | 2.01E-06 | 0.003034 | 0.003055 | 0.003097 |
| 315 | FS45 | LinStatic | 7.47E-09 | -9.81E-07 | 5.34E-07 | 0.003025 | 0.003049 | 0.003093 |
| 315 | ANTENA | LinStatic | 3.02E-06 | 1.83E-06 | -9.52E-05 | 0.003016 | 0.003043 | 0.003089 |
| 315 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003007 | 0.003037 | 0.003085 |
| 315 | COMB1 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002998 | 0.003031 | 0.003081 |
| 315 | COMB2 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002989 | 0.003025 | 0.003077 |
| 315 | COMB3 | Combination | -5.73E-05 | 6.89E-03 | -3.11E-03 | 0.00298 | 0.003019 | 0.003073 |
| 315 | COMB4 | Combination | 5.30E-03 | 5.29E-03 | -3.03E-03 | 0.002971 | 0.003013 | 0.003069 |
| 315 | COMB5 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002962 | 0.003007 | 0.003065 |
| 315 | COMB6 | Combination | 2.00E-04 | -6.77E-03 | -1.09E-03 | 0.002953 | 0.003001 | 0.003061 |
| 315 | COMB7 | Combination | -5.16E-03 | -5.17E-03 | -1.17E-03 | 0.002944 | 0.002995 | 0.003057 |
| 315 | COMB8 | Combination | 6.11E-05 | 5.20E-05 | -1.80E-03 | 0.002935 | 0.002989 | 0.003053 |
| 315 | COMB9 | Combination | 5.29E-03 | 5.28E-03 | -2.63E-03 | 0.002926 | 0.002983 | 0.003049 |
| 316 | BS | LinStatic | 6.78E-05 | 5.77E-05 | -2.00E-03 | 0.002917 | 0.002977 | 0.003045 |
| 316 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002908 | 0.002971 | 0.003041 |
| 316 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002899 | 0.002965 | 0.003037 |
| 316 | WIND0 | LinStatic | -1.06E-04 | 5.25E-03 | -5.52E-04 | 0.00289 | 0.002959 | 0.003033 |
| 316 | WIND45 | LinStatic | 4.02E-03 | 4.02E-03 | -4.60E-04 | 0.002881 | 0.002953 | 0.003029 |
| 316 | FA0 | LinStatic | -1.17E-06 | 3.44E-07 | 2.18E-06 | 0.002872 | 0.002947 | 0.003025 |
| 316 | FS0 | LinStatic | 1.73E-07 | -2.95E-07 | 5.67E-07 | 0.002863 | 0.002941 | 0.003021 |
| 316 | FA45 | LinStatic | -2.85E-07 | -2.51E-06 | 1.97E-06 | 0.002854 | 0.002935 | 0.003017 |
| 316 | FS45 | LinStatic | 7.47E-09 | -9.81E-07 | 5.68E-07 | 0.002845 | 0.002929 | 0.003013 |
| 316 | ANTENA | LinStatic | 3.02E-06 | 1.83E-06 | -9.52E-05 | 0.002836 | 0.002923 | 0.003009 |
| 316 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002827 | 0.002917 | 0.003005 |
| 316 | COMB1 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002818 | 0.002911 | 0.003001 |
| 316 | COMB2 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002809 | 0.002905 | 0.002997 |
| 316 | COMB3 | Combination | -5.73E-05 | 6.89E-03 | -3.11E-03 | 0.0028 | 0.002899 | 0.002993 |
| 316 | COMB4 | Combination | 5.30E-03 | 5.29E-03 | -2.99E-03 | 0.002791 | 0.002893 | 0.002989 |
| 316 | COMB5 | Combination | 8.14E-05 | 6.93E-05 | -2.40E-03 | 0.002782 | 0.002887 | 0.002985 |
| 316 | COMB6 | Combination | 2.00E-04 | -6.77E-03 | -1.08E-03 | 0.002773 | 0.002881 | 0.002981 |
| 316 | COMB7 | Combination | -5.16E-03 | -5.17E-03 | -1.20E-03 | 0.002764 | 0.002875 | 0.002977 |
| 316 | COMB8 | Combination | 6.11E-05 | 5.20E-05 | -1.80E-03 | 0.002755 | 0.002869 | 0.002973 |
| 316 | COMB9 | Combination | 5.29E-03 | 5.28E-03 | -2.60E-03 | 0.002746 | 0.002863 | 0.002969 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 341 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -3.16E-03 | 0.002251 | 0.002533 | 0.002749 |
| 341 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.66E-03 | 0.002242 | 0.002527 | 0.002745 |
| 341 | COMB6 | Combination | 7.49E-06 | -1.33E-03 | -2.08E-03 | 0.002233 | 0.002521 | 0.002741 |
| 341 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -1.49E-03 | 0.002224 | 0.002515 | 0.002737 |
| 341 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -1.99E-03 | 0.002215 | 0.002509 | 0.002733 |
| 341 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.71E-03 | 0.002206 | 0.002503 | 0.002729 |
| 342 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -2.22E-03 | 0.002197 | 0.002497 | 0.002725 |
| 342 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002188 | 0.002491 | 0.002721 |
| 342 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002179 | 0.002485 | 0.002717 |
| 342 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | -2.83E-04 | 0.00217 | 0.002479 | 0.002713 |
| 342 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | -4.78E-04 | 0.002161 | 0.002473 | 0.002709 |
| 342 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | 7.12E-06 | 0.002152 | 0.002467 | 0.002705 |
| 342 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | 1.33E-06 | 0.002143 | 0.002461 | 0.002701 |
| 342 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | 7.33E-06 | 0.002134 | 0.002455 | 0.002697 |
| 342 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | 4.07E-07 | 0.002125 | 0.002449 | 0.002693 |
| 342 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -1.27E-04 | 0.002116 | 0.002443 | 0.002689 |
| 342 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002107 | 0.002437 | 0.002685 |
| 342 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.67E-03 | 0.002098 | 0.002431 | 0.002681 |
| 342 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.67E-03 | 0.002089 | 0.002425 | 0.002677 |
| 342 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -3.02E-03 | 0.00208 | 0.002419 | 0.002673 |
| 342 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -3.28E-03 | 0.002071 | 0.002413 | 0.002669 |
| 342 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.67E-03 | 0.002062 | 0.002407 | 0.002665 |
| 342 | COMB6 | Combination | 1.50E-01 | -1.49E-01 | -1.84E-03 | 0.003308 | 0.003296 | 0.003316 |
| 342 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -1.39E-03 | 0.003299 | 0.00329 | 0.003312 |
| 342 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -2.00E-03 | 0.00329 | 0.003284 | 0.003308 |
| 342 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.84E-03 | 0.003281 | 0.003278 | 0.003304 |
| 343 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -2.21E-03 | 0.003272 | 0.003272 | 0.0033 |
| 343 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003263 | 0.003266 | 0.003296 |
| 343 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003254 | 0.00326 | 0.003292 |
| 343 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | -4.83E-04 | 0.003245 | 0.003254 | 0.003288 |
| 343 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | -4.47E-04 | 0.003236 | 0.003248 | 0.003284 |
| 343 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | 4.28E-06 | 0.003227 | 0.003242 | 0.00328 |
| 343 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | 1.07E-06 | 0.003218 | 0.003236 | 0.003276 |
| 343 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | 3.97E-06 | 0.003209 | 0.00323 | 0.003272 |
| 343 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | 9.97E-07 | 0.0032 | 0.003224 | 0.003268 |
| 343 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -1.20E-04 | 0.003191 | 0.003218 | 0.003264 |
| 343 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003182 | 0.003212 | 0.00326 |
| 343 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.65E-03 | 0.003173 | 0.003206 | 0.003256 |
| 343 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.65E-03 | 0.003164 | 0.0032 | 0.003252 |
| 343 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -3.27E-03 | 0.003155 | 0.003194 | 0.003248 |
| 343 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -3.23E-03 | 0.003146 | 0.003188 | 0.003244 |
| 343 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -2.65E-03 | 0.003137 | 0.003182 | 0.00324 |
| 343 | COMB6 | Combination | 7.49E-06 | -1.33E-03 | -1.37E-03 | 0.003128 | 0.003176 | 0.003236 |
| 343 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -1.42E-03 | 0.003119 | 0.00317 | 0.003232 |
| 343 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -1.99E-03 | 0.00311 | 0.003164 | 0.003228 |
| 343 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.79E-03 | 0.003101 | 0.003158 | 0.003224 |
| 344 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -2.21E-03 | 0.003092 | 0.003152 | 0.00322 |
| 344 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003083 | 0.003146 | 0.003216 |
| 344 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003074 | 0.00314 | 0.003212 |
| 344 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | -4.84E-04 | 0.003065 | 0.003134 | 0.003208 |
| 344 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | -4.03E-04 | 0.003056 | 0.003128 | 0.003204 |
| 344 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | 4.19E-06 | 0.003047 | 0.003122 | 0.0032 |
| 344 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | 1.11E-06 | 0.003038 | 0.003116 | 0.003196 |
| 344 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | 3.80E-06 | 0.003029 | 0.00311 | 0.003192 |



MILIK PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH - NOPEMBER

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 377 | COMB6 | Combination | -1.90E-01 | -1.89E-01 | -1.84E-03 | 0.003657 | 0.003645 | 0.003656 |
| 377 | COMB7 | Combination | -9.63E-04 | -9.84E-04 | -1.66E-03 | 0.003648 | 0.003639 | 0.003661 |
| 377 | COMB8 | Combination | -4.41E-06 | -2.73E-06 | -2.05E-03 | 0.003639 | 0.003633 | 0.003657 |
| 377 | COMB9 | Combination | 9.53E-04 | 9.72E-04 | -2.66E-03 | 0.00363 | 0.003627 | 0.003653 |
| 378 | BS | LinStatic | -4.90E-06 | -3.04E-06 | -2.26E-03 | 0.003621 | 0.003621 | 0.003649 |
| 378 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003612 | 0.003615 | 0.003645 |
| 378 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003603 | 0.003609 | 0.003641 |
| 378 | WIND0 | LinStatic | 5.72E-06 | 9.75E-04 | -2.40E-04 | 0.003594 | 0.003603 | 0.003637 |
| 378 | WIND45 | LinStatic | 7.36E-04 | 7.33E-04 | -2.50E-04 | 0.003585 | 0.003597 | 0.003633 |
| 378 | FA0 | LinStatic | 1.85E-06 | 2.14E-05 | 5.39E-06 | 0.003576 | 0.003591 | 0.003629 |
| 378 | FS0 | LinStatic | -8.27E-07 | 5.24E-06 | 1.35E-06 | 0.003567 | 0.003585 | 0.003625 |
| 378 | FA45 | LinStatic | 5.12E-06 | 1.72E-05 | 4.97E-06 | 0.003558 | 0.003579 | 0.003621 |
| 378 | FS45 | LinStatic | -4.05E-06 | 4.62E-06 | 1.25E-06 | 0.003549 | 0.003573 | 0.003617 |
| 378 | ANTENA | LinStatic | -3.28E-07 | -1.13E-07 | -1.29E-04 | 0.00354 | 0.003567 | 0.003613 |
| 378 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003531 | 0.003561 | 0.003609 |
| 378 | COMB1 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003522 | 0.003555 | 0.003605 |
| 378 | COMB2 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003513 | 0.003549 | 0.003601 |
| 378 | COMB3 | Combination | 2.89E-06 | 1.30E-03 | -3.01E-03 | 0.003504 | 0.003543 | 0.003597 |
| 378 | COMB4 | Combination | 9.53E-04 | 9.78E-04 | -3.03E-03 | 0.003495 | 0.003537 | 0.003593 |
| 378 | COMB5 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003486 | 0.003531 | 0.003589 |
| 378 | COMB6 | Combination | -1.32E-05 | -1.30E-03 | -1.73E-03 | 0.003477 | 0.003525 | 0.003585 |
| 378 | COMB7 | Combination | -9.63E-04 | -9.84E-04 | -1.71E-03 | 0.003468 | 0.003519 | 0.003581 |
| 378 | COMB8 | Combination | -4.41E-06 | -2.73E-06 | -2.03E-03 | 0.003459 | 0.003513 | 0.003577 |
| 378 | COMB9 | Combination | 9.53E-04 | 9.72E-04 | -2.58E-03 | 0.00345 | 0.003507 | 0.003573 |
| 379 | BS | LinStatic | -4.90E-06 | -3.04E-06 | -2.26E-03 | 0.003441 | 0.003501 | 0.003569 |
| 379 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003432 | 0.003495 | 0.003565 |
| 379 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003423 | 0.003489 | 0.003561 |
| 379 | WIND0 | LinStatic | 5.72E-06 | 9.75E-04 | -2.41E-04 | 0.003414 | 0.003483 | 0.003557 |
| 379 | WIND45 | LinStatic | 7.36E-04 | 7.33E-04 | -2.25E-04 | 0.003405 | 0.003477 | 0.003553 |
| 379 | FA0 | LinStatic | 1.85E-06 | 2.14E-05 | 5.27E-06 | 0.003396 | 0.003471 | 0.003549 |
| 379 | FS0 | LinStatic | -8.27E-07 | 5.24E-06 | 1.40E-06 | 0.003387 | 0.003465 | 0.003545 |
| 379 | FA45 | LinStatic | 5.12E-06 | 1.72E-05 | 4.73E-06 | 0.003378 | 0.003459 | 0.003541 |
| 379 | FS45 | LinStatic | -4.05E-06 | 4.62E-06 | 1.44E-06 | 0.003369 | 0.003453 | 0.003537 |
| 379 | ANTENA | LinStatic | -3.28E-07 | -1.13E-07 | -1.29E-04 | 0.00336 | 0.003447 | 0.003533 |
| 379 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003351 | 0.003441 | 0.003529 |
| 379 | COMB1 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003342 | 0.003435 | 0.003525 |
| 379 | COMB2 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003333 | 0.003429 | 0.003521 |
| 379 | COMB3 | Combination | 2.89E-06 | 1.30E-03 | -3.01E-03 | 0.003324 | 0.003423 | 0.003517 |
| 379 | COMB4 | Combination | 9.53E-04 | 9.78E-04 | -2.99E-03 | 0.003315 | 0.003417 | 0.003513 |
| 379 | COMB5 | Combination | -5.88E-06 | -3.64E-06 | -2.71E-03 | 0.003306 | 0.003411 | 0.003509 |
| 379 | COMB6 | Combination | -1.32E-05 | -1.30E-03 | -1.73E-03 | 0.003297 | 0.003405 | 0.003505 |
| 379 | COMB7 | Combination | -9.63E-04 | -9.84E-04 | -1.75E-03 | 0.003288 | 0.003399 | 0.003501 |
| 379 | COMB8 | Combination | -4.41E-06 | -2.73E-06 | -2.03E-03 | 0.003279 | 0.003393 | 0.003497 |
| 379 | COMB9 | Combination | 9.53E-04 | 9.72E-04 | -2.54E-03 | 0.00327 | 0.003387 | 0.003493 |
| 80 | BS | LinStatic | -4.90E-06 | -3.04E-06 | -2.26E-03 | 0.003261 | 0.003381 | 0.003489 |
| 80 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003252 | 0.003375 | 0.003485 |
| 80 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003243 | 0.003369 | 0.003481 |
| 80 | WIND0 | LinStatic | 5.72E-06 | 9.75E-04 | -1.83E-04 | 0.003234 | 0.003363 | 0.003477 |
| 80 | WIND45 | LinStatic | 7.36E-04 | 7.33E-04 | -7.50E-05 | 0.003225 | 0.003357 | 0.003473 |
| 80 | FA0 | LinStatic | 1.85E-06 | 2.14E-05 | 5.70E-06 | 0.003216 | 0.003351 | 0.003469 |
| 80 | FS0 | LinStatic | -8.27E-07 | 5.24E-06 | 1.97E-06 | 0.003207 | 0.003345 | 0.003465 |
| 80 | FA45 | LinStatic | 5.12E-06 | 1.72E-05 | 4.26E-06 | 0.003198 | 0.003339 | 0.003461 |
| 80 | FS45 | LinStatic | -4.05E-06 | 4.62E-06 | 2.85E-06 | 0.003189 | 0.003333 | 0.003457 |
| 80 | ANTENA | LinStatic | -3.28E-07 | -1.13E-07 | -1.36E-04 | 0.00318 | 0.003327 | 0.003453 |

bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2


| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 405 | WIND45 | LinStatic | 1.17E-03 | 1.17E-03 | -1.44E-04 | 0.002685 | 0.002997 | 0.003233 |
| 405 | FA0 | LinStatic | 1.15E-05 | 8.19E-05 | -1.62E-06 | 0.002676 | 0.002991 | 0.003229 |
| 405 | FS0 | LinStatic | -3.64E-06 | 2.12E-05 | -3.01E-07 | 0.002667 | 0.002985 | 0.003225 |
| 405 | FA45 | LinStatic | 2.12E-05 | 7.49E-05 | -2.42E-06 | 0.002658 | 0.002979 | 0.003221 |
| 405 | FS45 | LinStatic | -1.56E-05 | 2.10E-05 | -4.66E-07 | 0.002649 | 0.002973 | 0.003217 |
| 405 | ANTENA | LinStatic | -7.16E-07 | -2.98E-07 | -1.53E-04 | 0.00264 | 0.002967 | 0.003213 |
| 405 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.002961 | 0.003209 |
| 405 | COMB1 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.89E-03 | 0.002622 | 0.002955 | 0.003205 |
| 405 | COMB2 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.89E-03 | 0.002613 | 0.002949 | 0.003201 |
| 405 | COMB3 | Combination | 1.74E-05 | 2.17E-03 | -3.00E-03 | 0.002604 | 0.002943 | 0.003197 |
| 405 | COMB4 | Combination | 1.51E-03 | 1.63E-03 | -3.08E-03 | 0.002595 | 0.002937 | 0.003193 |
| 405 | COMB5 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.89E-03 | 0.002586 | 0.002931 | 0.003189 |
| 405 | COMB6 | Combination | -2.20E-01 | -2.19E-01 | -2.05E-03 | 0.003657 | 0.003645 | 0.003665 |
| 405 | COMB7 | Combination | -1.54E-03 | -1.65E-03 | -1.97E-03 | 0.003648 | 0.003639 | 0.003661 |
| 405 | COMB8 | Combination | -1.08E-05 | -7.61E-06 | -2.17E-03 | 0.003639 | 0.003633 | 0.003657 |
| 405 | COMB9 | Combination | 1.51E-03 | 1.60E-03 | -2.60E-03 | 0.00363 | 0.003627 | 0.003653 |
| 406 | BS | LinStatic | -1.20E-05 | -8.45E-06 | -2.37E-03 | 0.003621 | 0.003621 | 0.003649 |
| 406 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003612 | 0.003615 | 0.003645 |
| 406 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003603 | 0.003609 | 0.003641 |
| 406 | WIND0 | LinStatic | 1.66E-05 | 1.57E-03 | -2.93E-05 | 0.003594 | 0.003603 | 0.003637 |
| 406 | WIND45 | LinStatic | 1.17E-03 | 1.17E-03 | -7.81E-05 | 0.003585 | 0.003597 | 0.003633 |
| 406 | FA0 | LinStatic | 1.15E-05 | 8.19E-05 | 3.76E-06 | 0.003576 | 0.003591 | 0.003629 |
| 406 | FS0 | LinStatic | -3.64E-06 | 2.12E-05 | 9.35E-07 | 0.003567 | 0.003585 | 0.003625 |
| 406 | FA45 | LinStatic | 2.12E-05 | 7.49E-05 | 3.03E-06 | 0.003558 | 0.003579 | 0.003621 |
| 406 | FS45 | LinStatic | -1.56E-05 | 2.10E-05 | 8.10E-07 | 0.003549 | 0.003573 | 0.003617 |
| 406 | ANTENA | LinStatic | -7.16E-07 | -2.98E-07 | -1.53E-04 | 0.00354 | 0.003567 | 0.003613 |
| 406 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003531 | 0.003561 | 0.003609 |
| 406 | COMB1 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.84E-03 | 0.003522 | 0.003555 | 0.003605 |
| 406 | COMB2 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.84E-03 | 0.003513 | 0.003549 | 0.003601 |
| 406 | COMB3 | Combination | 1.74E-05 | 2.17E-03 | -2.88E-03 | 0.003504 | 0.003543 | 0.003597 |
| 406 | COMB4 | Combination | 1.51E-03 | 1.63E-03 | -2.94E-03 | 0.003495 | 0.003537 | 0.003593 |
| 406 | COMB5 | Combination | -1.44E-05 | -1.01E-05 | -2.84E-03 | 0.003486 | 0.003531 | 0.003589 |
| 406 | COMB6 | Combination | -4.26E-05 | -2.18E-03 | -2.10E-03 | 0.003477 | 0.003525 | 0.003585 |
| 406 | COMB7 | Combination | -1.54E-03 | -1.65E-03 | -2.04E-03 | 0.003468 | 0.003519 | 0.003581 |
| 406 | COMB8 | Combination | -1.08E-05 | -7.61E-06 | -2.13E-03 | 0.003459 | 0.003513 | 0.003577 |
| 406 | COMB9 | Combination | 1.51E-03 | 1.60E-03 | -2.47E-03 | 0.00345 | 0.003507 | 0.003573 |
| 407 | BS | LinStatic | 3.85E-06 | -2.31E-05 | -2.43E-03 | 0.003441 | 0.003501 | 0.003569 |
| 407 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003432 | 0.003495 | 0.003565 |
| 407 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003423 | 0.003489 | 0.003561 |
| 407 | WIND0 | LinStatic | -1.54E-06 | 1.61E-03 | -6.62E-05 | 0.003414 | 0.003483 | 0.003557 |
| 407 | WIND45 | LinStatic | 1.16E-03 | 1.19E-03 | -8.64E-05 | 0.003405 | 0.003477 | 0.003553 |
| 407 | FA0 | LinStatic | 9.71E-06 | 7.13E-05 | 1.31E-06 | 0.003396 | 0.003471 | 0.003549 |
| 407 | FS0 | LinStatic | -2.91E-06 | 1.82E-05 | -1.22E-07 | 0.003387 | 0.003465 | 0.003545 |
| 407 | FA45 | LinStatic | 1.89E-05 | 6.36E-05 | 6.91E-09 | 0.003378 | 0.003459 | 0.003541 |
| 407 | FS45 | LinStatic | -1.32E-05 | 1.76E-05 | -5.21E-07 | 0.003369 | 0.003453 | 0.003537 |
| 407 | ANTENA | LinStatic | 1.60E-06 | -2.33E-06 | -1.66E-04 | 0.00336 | 0.003447 | 0.003533 |
| 407 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003351 | 0.003441 | 0.003529 |
| 407 | COMB1 | Combination | 4.62E-06 | -2.78E-05 | -2.91E-03 | 0.003342 | 0.003435 | 0.003525 |
| 407 | COMB2 | Combination | 4.62E-06 | -2.78E-05 | -2.91E-03 | 0.003333 | 0.003429 | 0.003521 |
| 407 | COMB3 | Combination | 1.15E-05 | 2.18E-03 | -3.00E-03 | 0.003324 | 0.003423 | 0.003517 |
| 407 | COMB4 | Combination | 1.53E-03 | 1.62E-03 | -3.03E-03 | 0.003315 | 0.003417 | 0.003513 |
| 407 | COMB5 | Combination | 4.62E-06 | -2.78E-05 | -2.91E-03 | 0.003306 | 0.003411 | 0.003509 |
| 407 | COMB6 | Combination | -3.37E-06 | -2.23E-03 | -2.10E-03 | 0.003297 | 0.003405 | 0.003505 |
| 407 | COMB7 | Combination | -1.52E-03 | -1.67E-03 | -2.07E-03 | 0.003288 | 0.003399 | 0.003501 |

bei 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 440 | COMB2 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002793 | 0.003069 | 0.003281 |
| 440 | COMB3 | Combination | 1.58E-05 | 2.16E-03 | -3.02E-03 | 0.002784 | 0.003063 | 0.003277 |
| 440 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.62E-03 | -3.08E-03 | 0.002775 | 0.003057 | 0.003273 |
| 440 | COMB5 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002766 | 0.003051 | 0.003269 |
| 440 | COMB6 | Combination | -4.06E-05 | -2.18E-03 | -2.09E-03 | 0.002757 | 0.003045 | 0.003265 |
| 440 | COMB7 | Combination | -1.54E-03 | -1.64E-03 | -0.00202703 | 0.002748 | 0.003039 | 0.003261 |
| 440 | COMB8 | Combination | -1.06E-05 | -7.46E-06 | -2.19E-03 | 0.002739 | 0.003033 | 0.003257 |
| 440 | COMB9 | Combination | 1.52E-03 | 1.60E-03 | -2.59E-03 | 0.00273 | 0.003027 | 0.003253 |
| 441 | BS | LinStatic | -1.18E-05 | -8.29E-06 | -2.44E-03 | 0.002721 | 0.003021 | 0.003249 |
| 441 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002712 | 0.003015 | 0.003245 |
| 441 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002703 | 0.003009 | 0.003241 |
| 441 | WIND0 | LinStatic | 1.63E-05 | 1.58E-03 | -6.01E-05 | 0.002694 | 0.003003 | 0.003237 |
| 441 | WIND45 | LinStatic | 1.17E-03 | 1.17E-03 | -1.08E-04 | 0.002685 | 0.002997 | 0.003233 |
| 441 | FA0 | LinStatic | 1.01E-05 | 7.44E-05 | -3.31E-06 | 0.002676 | 0.002991 | 0.003229 |
| 441 | FS0 | LinStatic | -3.30E-06 | 1.92E-05 | -6.12E-07 | 0.002667 | 0.002985 | 0.003225 |
| 441 | FA45 | LinStatic | 1.91E-05 | 6.74E-05 | -4.54E-06 | 0.002658 | 0.002979 | 0.003221 |
| 441 | FS45 | LinStatic | -1.42E-05 | 1.89E-05 | -7.38E-07 | 0.002649 | 0.002973 | 0.003217 |
| 441 | ANTENA | LinStatic | -7.08E-07 | -2.88E-07 | -1.67E-04 | 0.00264 | 0.002967 | 0.003213 |
| 441 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.002961 | 0.003209 |
| 441 | COMB1 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002622 | 0.002955 | 0.003205 |
| 441 | COMB2 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002613 | 0.002949 | 0.003201 |
| 441 | COMB3 | Combination | 1.58E-05 | 2.16E-03 | -3.01E-03 | 0.002604 | 0.002943 | 0.003197 |
| 441 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.62E-03 | -3.07E-03 | 0.002595 | 0.002937 | 0.003193 |
| 441 | COMB5 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002586 | 0.002931 | 0.003189 |
| 441 | COMB6 | Combination | -2.40E-01 | -2.39E-01 | -2.11E-03 | 0.002577 | 0.002925 | 0.003185 |
| 441 | COMB7 | Combination | -1.54E-03 | -1.64E-03 | -2.05E-03 | 0.002568 | 0.002919 | 0.003181 |
| 441 | COMB8 | Combination | -1.06E-05 | -7.46E-06 | -2.19E-03 | 0.002559 | 0.002913 | 0.003177 |
| 441 | COMB9 | Combination | 1.52E-03 | 1.60E-03 | -2.58E-03 | 0.00255 | 0.002907 | 0.003173 |
| 42 | BS | LinStatic | -1.18E-05 | -8.29E-06 | -2.43E-03 | 0.002541 | 0.002901 | 0.003169 |
| 42 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002532 | 0.002895 | 0.003165 |
| 42 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002523 | 0.002889 | 0.003161 |
| 42 | WIND0 | LinStatic | 1.63E-05 | 1.58E-03 | -7.44E-05 | 0.002514 | 0.002883 | 0.003157 |
| 42 | WIND45 | LinStatic | 1.17E-03 | 1.17E-03 | -1.11E-04 | 0.002505 | 0.002877 | 0.003153 |
| 42 | FA0 | LinStatic | 1.01E-05 | 7.44E-05 | -1.12E-06 | 0.002496 | 0.002871 | 0.003149 |
| 42 | FS0 | LinStatic | -3.30E-06 | 1.92E-05 | -3.50E-07 | 0.002487 | 0.002865 | 0.003145 |
| 42 | FA45 | LinStatic | 1.91E-05 | 6.74E-05 | -2.12E-06 | 0.002478 | 0.002859 | 0.003141 |
| 42 | FS45 | LinStatic | -1.42E-05 | 1.89E-05 | -5.69E-07 | 0.002469 | 0.002853 | 0.003137 |
| 42 | ANTENA | LinStatic | -7.08E-07 | -2.88E-07 | -1.65E-04 | 0.00246 | 0.002847 | 0.003133 |
| 42 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002451 | 0.002841 | 0.003129 |
| 42 | COMB1 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002442 | 0.002835 | 0.003125 |
| 42 | COMB2 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002433 | 0.002829 | 0.003121 |
| 42 | COMB3 | Combination | 1.58E-05 | 2.16E-03 | -3.02E-03 | 0.002424 | 0.002823 | 0.003117 |
| 42 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.62E-03 | -3.07E-03 | 0.002415 | 0.002817 | 0.003113 |
| 42 | COMB5 | Combination | -1.42E-05 | -9.95E-06 | -2.92E-03 | 0.002406 | 0.002811 | 0.003109 |
| 42 | COMB6 | Combination | -4.06E-05 | -2.18E-03 | -2.09E-03 | 0.002397 | 0.002805 | 0.003105 |
| 42 | COMB7 | Combination | -1.54E-03 | -1.64E-03 | -2.04E-03 | 0.002388 | 0.002799 | 0.003101 |
| 42 | COMB8 | Combination | -1.06E-05 | -7.46E-06 | -2.19E-03 | 0.002379 | 0.002793 | 0.003097 |
| 42 | COMB9 | Combination | 1.52E-03 | 1.60E-03 | -2.58E-03 | 0.00237 | 0.002787 | 0.003093 |
| 43 | BS | LinStatic | -5.52E-05 | 5.38E-05 | -2.50E-03 | 0.002361 | 0.002781 | 0.003089 |
| 43 | MAT1 | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002352 | 0.002775 | 0.003085 |
| 43 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002343 | 0.002769 | 0.003081 |
| 43 | WIND0 | LinStatic | 1.58E-04 | 1.14E-03 | 6.29E-05 | 0.002334 | 0.002763 | 0.003077 |
| 43 | WIND45 | LinStatic | 9.36E-04 | 1.00E-03 | -8.52E-05 | 0.002325 | 0.002757 | 0.003073 |
| 43 | FA0 | LinStatic | 1.52E-05 | 1.31E-05 | 7.62E-06 | 0.002316 | 0.002751 | 0.003069 |

abel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| Text | Text | Text | m | m | m | Radians | Radians | Radians |
| 463 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -2.51E-03 | 0.002901 | 0.003141 | 0.003329 |
| 463 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002892 | 0.003135 | 0.003325 |
| 463 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002883 | 0.003129 | 0.003321 |
| 463 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | 9.16E-05 | 0.002874 | 0.003123 | 0.003317 |
| 463 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | 1.23E-04 | 0.002865 | 0.003117 | 0.003313 |
| 463 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | 1.25E-06 | 0.002856 | 0.003111 | 0.003309 |
| 463 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | 2.79E-07 | 0.002847 | 0.003105 | 0.003305 |
| 463 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | -2.10E-06 | 0.002838 | 0.003099 | 0.003301 |
| 463 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | -1.50E-06 | 0.002829 | 0.003093 | 0.003297 |
| 463 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -1.77E-04 | 0.00282 | 0.003087 | 0.003293 |
| 463 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.002811 | 0.003081 | 0.003289 |
| 463 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.002802 | 0.003075 | 0.003285 |
| 463 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.002793 | 0.003069 | 0.003281 |
| 463 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -2.89E-03 | 0.002784 | 0.003063 | 0.003277 |
| 463 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.86E-03 | 0.002775 | 0.003057 | 0.003273 |
| 463 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.002766 | 0.003051 | 0.003269 |
| 463 | COMB6 | Combination | 3.50E-01 | -3.49E-01 | -2.39E-03 | 0.00418 | 0.004168 | 0.004188 |
| 463 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -2.41E-03 | 0.004171 | 0.004162 | 0.004184 |
| 463 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -2.26E-03 | 0.004162 | 0.004156 | 0.00418 |
| 463 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.35E-03 | 0.004153 | 0.00415 | 0.004176 |
| 464 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -0.00251142 | 0.004144 | 0.004144 | 0.004172 |
| 464 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004135 | 0.004138 | 0.004168 |
| 464 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004126 | 0.004132 | 0.004164 |
| 464 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | 9.93E-05 | 0.004117 | 0.004126 | 0.00416 |
| 464 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | -9.03E-05 | 0.004108 | 0.00412 | 0.00416 |
| 464 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | 7.19E-06 | 0.004099 | 0.004114 | 0.004152 |
| 464 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | 8.62E-07 | 0.00409 | 0.004108 | 0.004148 |
| 464 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | -2.60E-07 | 0.004081 | 0.004102 | 0.004144 |
| 464 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | 4.78E-07 | 0.004072 | 0.004096 | 0.00414 |
| 464 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -1.77E-04 | 0.004063 | 0.00409 | 0.004136 |
| 464 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.004054 | 0.004084 | 0.004132 |
| 464 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.004045 | 0.004078 | 0.004128 |
| 464 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.004036 | 0.004072 | 0.004124 |
| 464 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -2.87E-03 | 0.004027 | 0.004066 | 0.00412 |
| 464 | COMB4 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -3.13E-03 | 0.004018 | 0.00406 | 0.004116 |
| 464 | COMB5 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.004009 | 0.004054 | 0.004112 |
| 464 | COMB6 | Combination | 7.49E-06 | -1.33E-03 | -2.40E-03 | 0.004 | 0.004048 | 0.004108 |
| 464 | COMB7 | Combination | -1.00E-03 | -1.01E-03 | -2.14E-03 | 0.003991 | 0.004042 | 0.004104 |
| 464 | COMB8 | Combination | 1.58E-06 | 1.81E-06 | -2.26E-03 | 0.003982 | 0.004036 | 0.0041 |
| 464 | COMB9 | Combination | 1.01E-03 | 1.01E-03 | -2.63E-03 | 0.003973 | 0.00403 | 0.004096 |
| 65 | BS | LinStatic | 1.75E-06 | 2.01E-06 | -2.51E-03 | 0.003964 | 0.004024 | 0.004092 |
| 65 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003955 | 0.004018 | 0.004088 |
| 65 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003946 | 0.004012 | 0.004084 |
| 65 | WIND0 | LinStatic | -4.14E-06 | 1.01E-03 | -2.11E-04 | 0.003937 | 0.004006 | 0.00408 |
| 65 | WIND45 | LinStatic | 7.74E-04 | 7.71E-04 | -3.24E-04 | 0.003928 | 0.004 | 0.004076 |
| 65 | FA0 | LinStatic | -1.80E-07 | 8.71E-06 | -1.24E-06 | 0.003919 | 0.003994 | 0.004072 |
| 65 | FS0 | LinStatic | -2.33E-07 | 1.87E-06 | -2.90E-07 | 0.00391 | 0.003988 | 0.004068 |
| 65 | FA45 | LinStatic | 1.73E-06 | 5.01E-06 | 2.22E-06 | 0.003901 | 0.003982 | 0.004064 |
| 65 | FS45 | LinStatic | -1.62E-06 | 1.16E-06 | 1.51E-06 | 0.003892 | 0.003976 | 0.00406 |
| 65 | ANTENA | LinStatic | 3.49E-08 | 4.76E-08 | -1.77E-04 | 0.003883 | 0.00397 | 0.004056 |
| 65 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003874 | 0.003964 | 0.004052 |
| 65 | COMB1 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.003865 | 0.003958 | 0.004048 |
| 65 | COMB2 | Combination | 2.10E-06 | 2.41E-06 | -3.01E-03 | 0.003856 | 0.003952 | 0.004044 |
| 65 | COMB3 | Combination | -3.81E-06 | 1.33E-03 | -3.29E-03 | 0.003847 | 0.003946 | 0.00404 |



bel 5.13 Joint Displacements tower alternatif 2

| Joint Text | OutputCase Text | CaseType Text | U1 m | U2 m | U3 m | R1 Radians | R2 Radians | R3 Radians |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 490 | FS45 | LinStatic | -5.12E-06 | 1.96E-07 | -1.49E-06 | 0.003352 | 0.003616 | 0.00382 |
| 490 | ANTENA | LinStatic | 6.97E-08 | 8.18E-08 | -1.78E-04 | 0.003343 | 0.00361 | 0.003816 |
| 490 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003334 | 0.003604 | 0.003812 |
| 490 | COMB1 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.02E-03 | 0.003325 | 0.003598 | 0.003808 |
| 490 | COMB2 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.02E-03 | 0.003316 | 0.003592 | 0.003804 |
| 490 | COMB3 | Combination | -1.62E-05 | 2.07E-03 | -2.89E-03 | 0.003307 | 0.003586 | 0.0038 |
| 490 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.53E-03 | -2.85E-03 | 0.003298 | 0.00358 | 0.003796 |
| 490 | COMB5 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.02E-03 | 0.003289 | 0.003574 | 0.003792 |
| 490 | COMB6 | Combination | 3.20E-01 | -3.19E-01 | -2.40E-03 | 0.004006 | 0.003994 | 0.004014 |
| 490 | COMB7 | Combination | -1.52E-03 | -1.52E-03 | -2.44E-03 | 0.003997 | 0.003988 | 0.00401 |
| 490 | COMB8 | Combination | 2.39E-06 | 2.48E-06 | -2.27E-03 | 0.003988 | 0.003982 | 0.004006 |
| 490 | COMB9 | Combination | 1.53E-03 | 1.53E-03 | -2.34E-03 | 0.003979 | 0.003976 | 0.004002 |
| 491 | BS | LinStatic | 2.66E-06 | 2.75E-06 | -2.52E-03 | 0.00397 | 0.00397 | 0.003998 |
| 491 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003961 | 0.003964 | 0.003994 |
| 491 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003952 | 0.003958 | 0.00399 |
| 491 | WIND0 | LinStatic | -5.10E-06 | 1.56E-03 | 7.08E-05 | 0.003943 | 0.003952 | 0.003986 |
| 491 | WIND45 | LinStatic | 1.18E-03 | 1.17E-03 | 6.82E-05 | 0.003934 | 0.003946 | 0.003982 |
| 491 | FA0 | LinStatic | -8.67E-06 | 2.35E-05 | 2.12E-06 | 0.003925 | 0.00394 | 0.003978 |
| 491 | FS0 | LinStatic | -1.16E-06 | 4.14E-06 | 3.79E-07 | 0.003916 | 0.003934 | 0.003974 |
| 491 | FA45 | LinStatic | -3.77E-07 | 3.40E-06 | -1.14E-06 | 0.003907 | 0.003928 | 0.00397 |
| 491 | FS45 | LinStatic | -5.12E-06 | 1.96E-07 | -9.74E-07 | 0.003898 | 0.003922 | 0.003966 |
| 491 | ANTENA | LinStatic | 6.97E-08 | 8.18E-08 | -1.78E-04 | 0.003889 | 0.003916 | 0.003962 |
| 491 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.00388 | 0.00391 | 0.003958 |
| 491 | COMB1 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003871 | 0.003904 | 0.003954 |
| 491 | COMB2 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003862 | 0.003898 | 0.00395 |
| 491 | COMB3 | Combination | -1.62E-05 | 2.07E-03 | -2.93E-03 | 0.003853 | 0.003892 | 0.003946 |
| 491 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.53E-03 | -2.94E-03 | 0.003844 | 0.003886 | 0.003942 |
| 491 | COMB5 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003835 | 0.00388 | 0.003938 |
| 491 | COMB6 | Combination | 2.18E-05 | -2.06E-03 | -2.37E-03 | 0.003826 | 0.003874 | 0.003934 |
| 491 | COMB7 | Combination | -1.52E-03 | -1.52E-03 | -2.36E-03 | 0.003817 | 0.003868 | 0.00393 |
| 491 | COMB8 | Combination | 2.39E-06 | 2.48E-06 | -2.27E-03 | 0.003808 | 0.003862 | 0.003926 |
| 491 | COMB9 | Combination | 1.53E-03 | 1.53E-03 | -2.44E-03 | 0.003799 | 0.003856 | 0.003922 |
| 492 | BS | LinStatic | 2.66E-06 | 2.75E-06 | -2.52E-03 | 0.00379 | 0.00385 | 0.003918 |
| 492 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003781 | 0.003844 | 0.003914 |
| 492 | HIDUP | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003772 | 0.003838 | 0.00391 |
| 492 | WIND0 | LinStatic | -5.10E-06 | 1.56E-03 | 7.07E-05 | 0.003763 | 0.003832 | 0.003906 |
| 492 | WIND45 | LinStatic | 1.18E-03 | 1.17E-03 | -6.53E-05 | 0.003754 | 0.003826 | 0.003902 |
| 492 | FA0 | LinStatic | -8.67E-06 | 2.35E-05 | 5.33E-06 | 0.003745 | 0.00382 | 0.003898 |
| 492 | FS0 | LinStatic | -1.16E-06 | 4.14E-06 | 7.10E-07 | 0.003736 | 0.003814 | 0.003894 |
| 492 | FA45 | LinStatic | -3.77E-07 | 3.40E-06 | -2.01E-07 | 0.003727 | 0.003808 | 0.00389 |
| 492 | FS45 | LinStatic | -5.12E-06 | 1.96E-07 | 2.44E-07 | 0.003718 | 0.003802 | 0.003886 |
| 492 | ANTENA | LinStatic | 6.97E-08 | 8.18E-08 | -1.78E-04 | 0.003709 | 0.003796 | 0.003882 |
| 492 | GEMPA | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.00379 | 0.003878 |
| 492 | COMB1 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003691 | 0.003784 | 0.003874 |
| 492 | COMB2 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003682 | 0.003778 | 0.00387 |
| 492 | COMB3 | Combination | -1.62E-05 | 2.07E-03 | -2.93E-03 | 0.003673 | 0.003772 | 0.003866 |
| 492 | COMB4 | Combination | 1.52E-03 | 1.53E-03 | -3.11E-03 | 0.003664 | 0.003766 | 0.003862 |
| 492 | COMB5 | Combination | 3.19E-06 | 3.30E-06 | -3.03E-03 | 0.003655 | 0.00376 | 0.003858 |
| 492 | COMB6 | Combination | 2.18E-05 | -2.06E-03 | -2.37E-03 | 0.003646 | 0.003754 | 0.003854 |
| 492 | COMB7 | Combination | -1.52E-03 | -1.52E-03 | -2.19E-03 | 0.003637 | 0.003748 | 0.00385 |
| 492 | COMB8 | Combination | 2.39E-06 | 2.48E-06 | -2.27E-03 | 0.003628 | 0.003742 | 0.003846 |
| 492 | COMB9 | Combination | 1.53E-03 | 1.53E-03 | -2.61E-03 | 0.003619 | 0.003736 | 0.003842 |
| 493 | BS | LinStatic | 2.66E-06 | 2.75E-06 | -2.52E-03 | 0.00361 | 0.00373 | 0.003838 |
| 493 | MATI | LinStatic | 0 | 0 | 0 | 0.003601 | 0.003724 | 0.003834 |


SR.IMP-19/AK.07-07/2003.

LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH

Proyek : Tower Mobile 8 Telecom.

Lokasi : Bangil, Jawa Timur.

Relasi : P.T. Imperium Mitra Persada, Surabaya.



TESTANA ENGINEERING, INC.
Soil Testings & Research Administration



SR IMP-19/AK.07-07/2003

LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH

Proyek : Tower Mobile 8 Telecom.

Lokasi : Bangil, Jawa Timur.

Relasi : P.T. Imperium Mitra Persada, Surabaya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. HASIL UJI LAPANGAN DAN LABORATORIUM. | 2 |
| III. KAPASITAS DIKUNG PONDASI. | 2 |

LAMPIRAN

- A.DC.1 s/d A.DC.2. Sondir.
- A.BI. 1. Boring log.
- A.DS.1 s/d A.DS.2. Direct shear test.
- A.BC.1. Kapasitas dukung pondasi dangkal.

Surabaya, 16 Juli 2003

Testana Engineering, Inc.

Ir. Sugeng Setyawan, M.Sc.

Pimpinan

PENDAHULUAN.

| | |
|---------------------------------------|--|
| nama Proyek | : Tower Mobile 8 Telecom. |
| lokasi | : Bangil, Jawa Timur. |
| pelaksana | : P.T. Imperium Mitra Persada, Surabaya. |
| tujuan penyelidikan | : Mengevaluasi kekuatan dan kondisi tanah dasar setempat untuk menunjang perencanaan pondasi tower. |
| pengujian di lapangan | : <ul style="list-style-type: none"> • 2 titik uji sondir (CPT), ASTM D-3441. • 1 titik bor-dangkal. • Undisturbed sampling, ASTM D-1587. |
| pengujian di laboratorium | : <ul style="list-style-type: none"> • Uji kadar air alami (natural water content), ASTM D-2216. • Uji berat jenis, ASTM D-854. • Uji batas-batas konsistensi (Atterberg Limits), ASTM D-423 dan D-424. • Uji kuat geser, direct shear test, ASTM D-3080 |
| posisi, elevasi & koordinat titik uji | : Tidak dilakukan pengukuran topografi. Sketsa lapangan diberikan dalam Gambar 1.1. di bawah ini. |



Gambar 1.1. Sketsa Lapangan



HASIL UJI LAPANGAN DAN LABORATORIUM

Hasil uji Lapangan.

Berdasarkan hasil-hasil uji lapangan, dapat disimpulkan bahwa hingga kedalaman ± -1.50 m struktur tanah tersusun atas lanau dan lempung berpasir berkonsistensi sangat lunak hingga sedang, yang dilanjutkan dengan campuran pasir dan lanau berkepadatan sedang s/d kedalaman -3.4 m/ -4 m. Di bawah lapisan ini dijumpai kembali lanau dan lempung dengan konsistensi sangat lunak s/d lunak hingga kedalaman -6 m. Lapisan pasir dijumpai dibawah -6 m, kedapatan hingga tercapainya kapasitas alat 250 kg/cm^2 pada kedalaman maksimum -7.4 m. Muka air tanah dilihat dari pemboran dangkal, dijumpai pada kedalaman -0.25 m. Pemboran dangkal hanya maksimal dapat dilakukan hingga -2.50 m karena keberadaan lapisan pasir dan lanau yang senantiasa longsor saat dilakukan penggalian, sehingga pemboran kedalaman berikutnya tertahan.

Hasil uji Laboratorium

Uji sifat-sifat fisis dan mekanis tanah dilakukan terhadap contoh terpilih yang terambil pada kedalaman -1.00 m dan -2.00 m. Pengujian pada contoh tanah terambil meliputi uji kadar air, specific gravity dan kuat geser tanah Ringkasan hasil pengujian di laboratorium diberikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Hasil uji laboratorium.

| Sor # | Depth, m | Classf | c, kg/cm ² | ϕ° | γ_t , t/m ³ | LL, % | PL, % | Gs | wc, % |
|-------|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|
| 01 | 1.00-1.50 | MH | 0.15 | 21 | 1.67 | 54 | 33 | 2.55 | 51 |
| 02 | 2.00-2.50 | MH | 0.08 | 29 | 1.72 | 51 | 32 | 2.61 | 47 |

KAPASITAS DUKUNG PONDASI.

Pondasi tiang.

Melihat lapisan pendukung yang kokoh dan stabil dijumpai tak terlalu jauh dari muka tanah, pertimbangan akan stabilitas tower terhadap beban-beban lateral (angin) akan lebih terjamin, maka sebagai salah satu pilihan yang mungkin dilaksanakan adalah pondasi tiang pracetak yang dipancang dengan rig-rig semi manual dengan dropped hammer. Kapasitas dukung ijinnya



ngkan berdasarkan data S-2 menurut metode *Bustamante-Gianeselli*, dan kedalaman tiang dari permukaan tanah saat pengujian. Panjang tiang perlu dikoreksi, bilamana terjadi level muka tanah, misalnya oleh pengurugan/ penggalian. Output perhitungan dipaparkan tabel 3.1, sbb. :

1. Kapasitas dukung pondasi tiang

| Pondasi | Dimensi cm | Kedalaman m | Q ujung, Ton | Q gesek, ton | Q ult, ton/tiang | Q all tekan, SF=3 ton/tiang | Q all tarik SF=4 ton/tiang |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pondasi tiang pancang | 20x20 | 6 | 18 | 15 | 33 | 11 | 3.8 |


Pondasi tiang yang direncanakan dalam susunan kelompok (*pile group*) perlu memperhatikan tegangan tanah dibawah masing-masing ujung tiang yang cenderung saling bertumpukan (*group*) bila terlalu berdekatan. Karenanya, untuk meminimkan pengaruh *overlapping*, jarak antar tiangnya direncanakan tidak kurang dari 3x diameter tiang.

Pondasi dangkal.

Untuk memberikan gambaran kekuatan tanah permukaan, maka diikaji alternatif pondasi persegi dengan dasar pondasi lebar 2 m diletakkan pada kedalaman -2 m dari muka tanah boran. Kapasitas dukung ijin yang diberikan untuk pembebanan normal diperhitungkan dengan seperti pada saat pengujian. Kapasitas dukung ijin yang diberikan mencapai 0.87 kg/cm^2 dan diberikan dalam lampiran A BC.1.

Pilihan pondasi dangkal sebagai penopang beban tower harus ditanam cukup dalam dan dengan dimensi yang cukup tebal. Hal ini bertujuan agar pondasi dangkal mempunyai sendiri yang cukup untuk dapat menahan geseran, tarikan, ataupun gulingan, terutama akibat beban lateral terhadap tower. Bilamana kestabilan memerlukan, maka ukuran pondasi dangkal diperbesar hingga mungkin menjadi semacam pondasi plat penuh yang mengalasi kaki-kaki


----- akhir laporan -----



LAMPIRAN



A.DC.1 DUTCH CONE PENETROMETER TEST (ASTM D-3441)



| | | | | | | |
|----------------------|------------|---|----------|------------------------|----------------|------------|
| Test depth | - 7.20 | m | Project | Tower Mobile & Telecom | Sta/CH | 1-4 |
| Ground Surface Level | ± 0.00 | m | Location | Bangil | Sounding No : | S-1 |
| Ground Water Level | Unrecorded | | | | Date of test : | 10/07/2003 |

Testana Engineering, Inc.
Soil Testings & Research Administration

A.B.L.1.

Tower Mobile 8 Telecom
Bangui

STA / CH
BORING DEPTH - 2.50 m.

Ground Water Level -0.25 m
Ground Surface Level ± 0.00 m

| SOIL DESCRIPTION | STRENGTH TEST | | | | ATTERBERG LIMITS | | | | | | | | | | γ_s | G_s | e_0 | S_r | γ_d | |
|---|---------------|------|--------|-------|------------------|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|------------|-------|-------|-------|------------|----|
| | TYPE | C | ϕ | c_u | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | | | | | | | | | |
| Silt and clay, greyish brown, some sand | QT | 0.15 | 21 | | | | 33 | 51 | 54 | | | | | | 1.67 | 2.55 | 1.31 | 100 | 1.11 | 37 |
| Silt and sand, greyish brown, little clay | QT | 0.08 | 29 | | | | 32 | 47 | 51 | | | | | | 1.72 | 2.61 | 1.23 | 100 | 1.17 | 37 |
| Boring terminated | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 % = Trace
0 % = Little
5 % = Some
0 % = And

C = Cohesion, kg/cm²
φ = Angle of internal friction
UU = (Unconsolidated) undrained
(U) = Consolidated undrained
-C = Consolidated drained
UU = Unconsolidated compression strength, kg/cm²

W = Water content, %
● = Plastic limit, %
△ = Liquid limit, %

γ_n = Natural Density, unit
G_s = Specific Gravity
e₀ = Void Ratio
S_r = Degree of Saturation, %
γ_d = Dry Density, unit
n = Porosity, %



A.BC.1. BEARING CAPACITY OF FOOTING

Metode Terzaghi

Location: Tower Mobile & Telecom
Bangal, Jawa Timur

Project data: SD-01

2 m
2 m
2 m

$$\begin{aligned} &= 0.08 \text{ kg/cm}^2 & N_c &= 18 \\ &= 800 \text{ kg/m}^2 & N_q &= 7.5 \\ &= 29 & N_{\gamma} &= 4.75 \\ &= 1.72 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2/3 \times c_u = 533 \text{ kg/m}^2 \\ &= (\gamma_{\text{sat}} \times 1) \times D_f = 1440 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 1.3 \times c_u \times N_c + q \times N_q + 0.4 \times \gamma \times B \times N_{\gamma} \\ &= 1.3 \times 533 \times 18 + 1440 \times 7.5 + 0.4 \times 720 \times 2 \times 4.75 \\ &= 26016 \text{ kg/m}^2 \\ &= 260 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$Q_{u, \text{all}} = 260 \times 1.3 = 337 \text{ kg/cm}^2$$

| Elevasi | q/q ₀ | q/q ₀ | q |
|---------|------------------|------------------|-------|
| -2.00 | 0.90 | 1.000 | 0.867 |
| -3.00 | 0.80 | 0.673 | 0.563 |
| -4.00 | 0.70 | 0.350 | 0.304 |
| -5.00 | 0.60 | 0.188 | 0.161 |
| -6.00 | 0.50 | 0.121 | 0.105 |

$$\begin{aligned} &\text{Lapis terkonsolidasi} = 4.00 \text{ m} \quad \text{Lapis} = 5.00 \text{ m} \quad H = 2.00 \text{ m} \\ &\times H = 16.56 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$= 0.16 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{rata-rata lapis terkonsolidasi} = 10 \text{ kg/cm}^2$$

$$\begin{aligned} &= [(H \times \text{rata } q) + (2/3 \times q_{\text{rata-rata}})] \times 1 \\ &= 1.60 \text{ cm} \end{aligned}$$

TABLE 16-I—SEISMIC ZONE FACTOR Z

| ZONE | 1 | 2A | 2B | 3 | 4 |
|------|-------|------|------|------|------|
| Z | 0.075 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |

NOTE: The zone shall be determined from the seismic zone map in Figure 16-2.

TABLE 16-J—SOIL PROFILE TYPES

| SOIL PROFILE TYPE | SOIL PROFILE NAME/GENERIC DESCRIPTION | AVERAGE SOIL PROPERTIES FOR TOP 100 FEET (30 480 mm) OF SOIL PROFILE | | |
|-------------------|--|--|--|---|
| | | Shear Wave Velocity, V_s (feet/second) (m/s) | Standard Penetration Test, N (or N_{60} for cohesionless soil layers) (blows/foot) | Undrained Shear Strength, S_u (psi) (kPa) |
| S_A | Hard Rock | $> 5,000$ (1,500) | — | — |
| S_B | Rock | 2,500 to 5,000 (760 to 1,500) | | |
| S_C | Very Dense Soil and Soft Rock | 1,200 to 2,500 (360 to 760) | > 50 | $> 2,000$ (100) |
| S_D | Stiff Soil Profile | 600 to 1,200 (180 to 360) | 15 to 50 | 1,000 to 2,000 (50 to 100) |
| S_E | Soft Soil Profile | < 600 (180) | < 15 | $< 1,000$ (50) |
| S_F | Soil Requiring Site-specific Evaluation. See Section 1629.3.1. | | | |

NOTE: Profile Type S_F also includes any soil profile with more than 10 feet (3048 mm) of soft clay defined as a soil with a plasticity index, $PI > 20$, $w_{LL} \geq 40$ percent and $s_u < 500$ psi (24 kPa). The Plasticity Index, PI , and the moisture content, w_{LL} , shall be determined in accordance with approved national standards.

TABLE 16-K—OCCUPANCY CATEGORY

| OCCUPANCY CATEGORY | OCCUPANCY OR FUNCTIONS OF STRUCTURE | SEISMIC IMPORTANCE FACTOR, I | SEISMIC IMPORTANCE FACTOR, I_s | WIND IMPORTANCE FACTOR, I_w |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Essential facilities ¹ | Group I, Division 1 Occupancies having surgery and emergency treatment areas Fire and police stations Garages and shelters for emergency vehicles and emergency aircraft Structures and shelters in emergency-preparedness centers Aviation control towers Structures and equipment in government communication centers and other facilities required for emergency response Standby power-generating equipment for Category 1 facilities Tanks or other structures containing housing or supporting water or other fire-suppression material or equipment required for the protection of Category 1, 2 or 3 structures | 1.25 | 1.50 | 1.15 |
| Hazardous facilities | Group II, Divisions 1, 2, 6 and 7 Occupancies and structures therein housing or supporting toxic or explosive chemicals or substances Nonbuilding structures housing, supporting or containing quantities of toxic or explosive substances that, if contained within a building, would cause that building to be classified as a Group II, Division 1, 2 or 7 Occupancy | 1.25 | 1.50 | 1.15 |
| Special occupancy structures ² | Group A, Divisions 1, 2 and 2.1 Occupancies Buildings housing Group E, Divisions 1 and 3 Occupancies with a capacity greater than 300 students Buildings housing Group U Occupancies used for college or adult education with a capacity greater than 300 students Group I, Divisions 1 and 2 Occupancies with 50 or more resident incapacitated patients, but not included in Category 1 Group I, Division 3 Occupancies All structures with an occupancy greater than 5,000 persons Structures and equipment in power-generating stations, and other public utility facilities not included in Category 1 or Category 2 above, and required for continued operation | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Standard occupancy structures ³ | All structures housing occupancies or having functions not listed in Category 1, 2 or 3 and Group U Occupancy towers | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Miscellaneous structures | Group U Occupancies except for towers | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

¹The limitation of I_s for panel connections in Section 1633.2.4 shall be 1.0 for the entire connector.

²Structural observation requirements are given in Section 1702.

³For anchorage of machinery and equipment required for life-safety systems, the value of I_s shall be taken as 1.5.

FOOTNOTES TO TABLE 16-O—(Continued)

12. Seismic restraints may be omitted from electrical raceways, such as cable trays, conduit and bus ducts, if all the following conditions are satisfied:
- 12.1 Lateral motion of the raceway will not cause damaging impact with other systems.
 - 12.2 Lateral motion of the raceway does not cause loss of system vertical support.
 - 12.3 Rod-hung supports of less than 12 inches (305 mm) in length have top connections that cannot develop moments.
 - 12.4 Support members cantilevered up from the floor are checked for stability.
13. Piping, ducts and electrical raceways, which must be functional following an earthquake, spanning between different buildings or structural systems shall be sufficiently flexible to withstand relative motion of support points assuming out-of-phase motions.
14. Vibration isolators supporting equipment shall be designed for lateral loads or restrained from displacing laterally by other means. Restraint shall also be provided, which limits vertical displacement, such that lateral restraints do not become disengaged. R_p and R_s for equipment supported on vibration isolators shall be taken as 2.5 and 1.5, respectively, except that if the isolation mounting frame is supported by shallow or expansion anchors, the design forces for the anchors calculated by Formulas (32-1), (32-2) or (32-3) shall be additionally multiplied by a factor of 2.0.
15. Equipment anchorage shall not be designed such that lateral loads are resisted by gravity friction (e.g., friction clips).
16. Expansion anchors, which are required to resist seismic loads in tension, shall not be used where operational vibrating loads are present.
17. Movement of components within electrical cabinets, rack- and skid-mounted equipment and portions of skid-mounted electromechanical equipment that may cause damage to other components by displacing, shall be restricted by attachment to anchored equipment or support frames.
18. Batteries on racks shall be restrained against movement in all directions due to earthquake forces.
19. Seismic restraints may include straps, chains, bolts, barriers or other mechanisms that prevent sliding, falling and breach of containment of flammable and toxic materials. Friction forces may not be used to resist lateral loads in these restraints unless positive uplift restraint is provided which ensures that the friction forces act continuously.

TABLE 16-P— R AND R_p FACTORS FOR NONBUILDING STRUCTURES

| STRUCTURE TYPE | R | R_p |
|---|-----|-------|
| 1. Vessels, including tanks and pressurized spheres, on braced or unbraced legs. | 2.2 | 2.0 |
| 2. Cast-in-place concrete silos and chimneys having walls continuous to the foundations. | 3.6 | 2.0 |
| 3. Distributed mass cantilever structures such as stacks, chimneys, silos and skirt-supported vertical vessels. | 2.9 | 2.0 |
| 4. Trussed towers (freestanding or guyed), guyed stacks and chimneys. | 2.9 | 2.0 |
| 5. Cantilevered column-type structures. | 2.2 | 2.0 |
| 6. Cooling towers. | 3.6 | 2.0 |
| 7. Bins and hoppers on braced or unbraced legs. | 2.9 | 2.0 |
| 8. Storage racks. | 3.6 | 2.0 |
| 9. Signs and billboards. | 3.6 | 2.0 |
| 10. Amusement structures and monuments. | 2.2 | 2.0 |
| 11. All other self-supporting structures not otherwise covered. | 2.9 | 2.0 |

TABLE 16-Q—SEISMIC COEFFICIENT C_s

| SOIL PROFILE TYPE | SEISMIC ZONE FACTOR, Z | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | $Z = 0.075$ | $Z = 0.15$ | $Z = 0.2$ | $Z = 0.3$ | $Z = 0.4$ |
| 1. S_A | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 N_s |
| 2. S_B | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 N_s |
| 3. S_C | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.40 N_s |
| 4. S_D | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.44 N_s |
| 5. S_E | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.36 N_s |
| 6. S_F | See Footnote 1 | | | | |

1. Site-specific geotechnical investigation and dynamic site response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for Soil Profile Type S_F .

TABLE 16-R—SEISMIC COEFFICIENT C_s

| SOIL PROFILE TYPE | SEISMIC ZONE FACTOR, Z | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | $Z = 0.075$ | $Z = 0.15$ | $Z = 0.2$ | $Z = 0.3$ | $Z = 0.4$ |
| S_A | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | $0.32N_s$ |
| S_B | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | $0.40N_s$ |
| S_C | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | $0.56N_s$ |
| S_D | 0.18 | 0.32 | 0.40 | 0.54 | $0.64N_s$ |
| S_E | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 0.84 | $0.96N_s$ |
| S_F | See Footnote 1 | | | | |

Site-specific geotechnical investigation and dynamic site response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for Soil Profile Type S_F .

TABLE 16-S—NEAR-SOURCE FACTOR N_s ¹

| SEISMIC SOURCE TYPE | CLOSEST DISTANCE TO KNOWN SEISMIC SOURCE ^{2,3} | | |
|---------------------|---|------|--------------|
| | ≤ 2 km | 3 km | ≥ 10 km |
| A | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| B | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| C | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

¹The Near-Source Factor may be based on the linear interpolation of values for distances other than those shown in the table.

²The location and type of seismic sources to be used for design shall be established based on approved geotechnical data (e.g., most recent mapping of active faults by the United States Geological Survey or the California Division of Mines and Geology).

³The closest distance to seismic source shall be taken as the minimum distance between the site and the area described by the vertical projection of the source on the surface (i.e., surface projection of fault plane). The surface projection need not include portions of the source at depths of 10 km or greater. The largest value of the Near-Source Factor considering all sources shall be used for design.

TABLE 16-T—NEAR-SOURCE FACTOR N_s ¹

| SEISMIC SOURCE TYPE | CLOSEST DISTANCE TO KNOWN SEISMIC SOURCE ^{2,3} | | | |
|---------------------|---|------|-------|--------------|
| | ≤ 2 km | 3 km | 10 km | ≥ 15 km |
| A | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| B | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

¹The Near-Source Factor may be based on the linear interpolation of values for distances other than those shown in the table.

²The location and type of seismic sources to be used for design shall be established based on approved geotechnical data (e.g., most recent mapping of active faults by the United States Geological Survey or the California Division of Mines and Geology).

³The closest distance to seismic source shall be taken as the minimum distance between the site and the area described by the vertical projection of the source on the surface (i.e., surface projection of fault plane). The surface projection need not include portions of the source at depths of 10 km or greater. The largest value of the Near-Source Factor considering all sources shall be used for design.

TABLE 16-U—SEISMIC SOURCE TYPE¹

| SEISMIC SOURCE TYPE | SEISMIC SOURCE DESCRIPTION | SEISMIC SOURCE DEFINITION ² | |
|---------------------|--|---|----------------------------------|
| | | Maximum Moment Magnitude, M | Slip Rate, SR (mm/yr) |
| A | Faults that are capable of producing large magnitude events and that have a high rate of seismic activity | $M \geq 7.0$ | $SR \geq 5$ |
| B | All faults other than Types A and C | $M \geq 7.0$ $M < 7.0$ $M \geq 6.5$ | $SR < 5$ $SR > 2$ $SR < 2$ |
| C | Faults that are not capable of producing large magnitude earthquakes and that have a relatively low rate of seismic activity | $M < 6.5$ | $SR \leq 2$ |

¹Subduction sources shall be evaluated on a site-specific basis.

²Both maximum moment magnitude and slip rate conditions must be satisfied concurrently when determining the seismic source type.




FIGURE 16-3—DESIGN RESPONSE SPECTRA

$$C_u = 0.36$$

$$C_v = 0.12$$

$$T_s = \frac{C_v}{2.5C_u} = \frac{0.12}{(0.36 \times 2.5)} = 0.133$$

$$T_u = 0.2 \times 0.133 = 0.0266$$

Table 1

Force Coefficients (C_F) for Cantilevered Tubular Pole Structures

| C (mph ft) | Round | 16 Sided $r < 0.26$ | 16 Sided $r \geq 0.26$ | 12 Sided | 8 Sided |
|---------------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|---------|
| < 32 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 32 to 64 | $\frac{130}{(C)^{1.3}}$ | $1.78 + 1.40r - \frac{C}{91.5} - \frac{C(r)}{22.9}$ | $72 + \frac{(64 - C)}{44.8}$ | $\frac{12.5}{(C)^{.6}}$ | 1.20 |
| > 64 | .59 | $1.08 + 1.40r$ | .72 | 1.03 | 1.20 |

| SI Units | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------|
| C (m/s m) | Round | 16 Sided $r < 0.26$ | 16 Sided $r \geq 0.26$ | 12 Sided | 8 Sided |
| < 4.4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 4.4 to 8.7 | $\frac{9.74}{(C)^{1.3}}$ | $1.78 + 1.40r - \frac{C}{12.5} - \frac{C(r)}{3.12}$ | $.72 + \frac{(8.7 - C)}{6.10}$ | $\frac{3.78}{(C)^{.6}}$ | 1.20 |
| > 8.7 | .59 | $1.08 + 1.40r$ | .72 | 1.03 | 1.20 |

 $\sqrt{K_Z} V D_P$ for D_P in ft (m)

es:

The above force coefficients apply only to cantilevered tubular pole structures which stand alone or are mounted on the top of a latticed structure.

The force coefficients indicated account for wind load reductions under supercritical flow conditions and therefore do not apply to appurtenances attached to the structure. Use Table 3 for appropriate force coefficients for appurtenances.

For all cross sectional shapes, C_F need not exceed 1.2 for any value of C.

V is the basic wind speed for the loading condition under investigation.



MILIK PERPUSTAKA
INSTITUT TEKNIK
SEPULUH - NOVA

Table 2

Wind Direction Factors

| Member Cross Section | Square | | Triangular | | |
|-------------------------|--------|----------------------|------------|--------------|------------------|
| | Normal | $\pm 45^\circ$ * | Normal | 60° * | $\pm 90^\circ$ * |
| D_F | 1.0 | $1 + .75e$ (1.2 max) | 1.0 | .80 | .85 |
| D_R | 1.0 | $1 + .75e$ (1.2 max) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

* Measured from a line normal to the face of the structure

2.3.7 The force coefficient (C_A) applied to the projected area (A_A) [m²] of a linear appurtenance (AA) not considered as a structural component shall be determined from Table 3. The force coefficient for cylindrical members may be applied to the additional projected area of radial ice when specified. (Refer to Figure 1.)

| Table 3 | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Appurtenance Force Coefficients | | |
| Member Type | Aspect Ratio ≤ 7 | Aspect Ratio ≥ 25 |
| | C_A | C_A |
| Flat | 1.4 | 2.0 |
| Cylindrical | 0.8 | 1.2 |

Aspect Ratio = Overall length/width ratio in plane normal to wind direction. (Aspect ratio is not a function of the spacing between support points of a linear appurtenance, nor the section length considered to have a uniformly distributed force.)

Note: Linear interpolation may be used for aspect ratios other than shown.

2.3.8 Regardless of location, linear appurtenances not considered as structural components in accordance with 2.3.6.3 shall be included in the term $\sum C_A A_A$.

2.3.9 The horizontal force (F) applied to a section of the structure may be assumed to be uniformly distributed based on the wind pressure at the mid-height of the section.

2.3.9.1 For guyed masts, the section considered to have a uniformly distributed force shall not exceed the span between guy levels.

2.3.9.2 For free-standing structures, the section considered to have a uniformly distributed force shall not exceed 60 ft [18 m].

2.3.9.3 For tubular steel pole structures, the section considered to have a uniformly distributed force shall not exceed 30 ft [9.1 m].

2.3.10 In the absence of more accurate data, the design wind load (F_C) on a discrete appurtenance such as an ice shield, platform, etc. (excluding microwave antennas/passive reflectors) shall be calculated from the equation:

$$F_C = q_z G_H [\sum C_A A_C] (lb) [N]$$

where $\sum C_A A_C$ considers all elements of the discrete appurtenance including any feed lines, brackets, etc., related to the appurtenance. Components of a discrete appurtenance attached directly to a tower face and not projecting away from the face may be considered as structural components when calculating the solidity ratio and wind forces.

2.3.10.1 The velocity pressure (q_z) shall be calculated based on the centerline height of the appurtenance.

Table B3 Wind Force Coefficients for Typical Paraboloid With Cylindrical Shroud

WIND ANGLE:

Solid line

Θ (DEG)

C_A

C_S

C_M

| | | | |
|-----|---------|---------|----------|
| 0 | .00323 | .00000 | .000000 |
| 10 | .00323 | .00025 | -.000072 |
| 20 | .00320 | .00045 | -.000116 |
| 30 | .00310 | .00060 | -.000133 |
| 40 | .00296 | .00072 | -.000125 |
| 50 | .00278 | .00078 | -.000083 |
| 60 | .00242 | .00094 | -.000022 |
| 70 | .00172 | .00122 | .000058 |
| 80 | .00070 | .00149 | .000178 |
| 90 | -.00028 | .00160 | .000251 |
| 100 | -.00088 | .00154 | .000288 |
| 110 | -.00138 | .00136 | .000292 |
| 120 | -.00182 | .00112 | .000266 |
| 130 | -.00220 | .00080 | .000237 |
| 140 | -.00239 | .00059 | .000199 |
| 150 | -.00245 | .00045 | .000158 |
| 160 | -.00249 | .00038 | .000112 |
| 170 | -.00255 | .00025 | .000059 |
| 180 | -.00260 | .00000 | .000000 |
| 190 | -.00255 | -.00025 | -.000059 |
| 200 | -.00249 | -.00038 | -.000112 |
| 210 | -.00245 | -.00045 | -.000158 |
| 220 | -.00239 | -.00059 | -.000199 |
| 230 | -.00220 | -.00080 | -.000237 |
| 240 | -.00182 | -.00112 | -.000266 |
| 250 | -.00138 | -.00136 | -.000292 |
| 260 | -.00088 | -.00154 | -.000288 |
| 270 | -.00028 | -.00160 | -.000251 |
| 280 | .00070 | -.00149 | -.000178 |
| 290 | .00172 | -.00122 | -.000058 |
| 300 | .00242 | -.00094 | .000022 |
| 310 | .00278 | -.00078 | .000083 |
| 320 | .00296 | -.00072 | .000125 |
| 330 | .00310 | -.00060 | .000133 |
| 340 | .00320 | -.00045 | .000116 |
| 350 | .00323 | -.00025 | .000072 |

40° X

0.00212

0.00182


0.00182

0.00182

Table 10c Wind Effects on Typical Passive Resistance

Section

| WIND ANGLE | | | |
|----------------|---------|---------|----------|
| θ (DEG) | C_A | C_S | C_M |
| 0 | .00351 | .00000 | -.000000 |
| 10 | .00348 | .00003 | -.000077 |
| 20 | .00341 | .00008 | -.000134 |
| 30 | .00329 | .00010 | -.000180 |
| 40 | .00309 | .00013 | -.000198 |
| 50 | .00300 | .00018 | -.000208 |
| 60 | .00282 | .00021 | -.000262 |
| 70 | .00178 | .00023 | -.000225 |
| 80 | .00071 | .00027 | -.000129 |
| 90 | -.00010 | .00030 | .000030 |
| 100 | -.00108 | .00035 | .000180 |
| 110 | -.00235 | .00039 | .000225 |
| 120 | -.00348 | .00036 | .000210 |
| 130 | -.00348 | .00029 | .000148 |
| 140 | -.00360 | .00023 | .000126 |
| 150 | -.00376 | .00019 | .000109 |
| 160 | -.00390 | .00012 | .000080 |
| 170 | -.00400 | .00008 | .000042 |
| 180 | .00403 | .00000 | .000000 |
| 190 | -.00400 | -.00008 | -.000042 |
| 200 | -.00390 | -.00012 | -.000080 |
| 210 | -.00376 | -.00019 | -.000109 |
| 220 | -.00360 | -.00023 | -.000126 |
| 230 | -.00348 | -.00029 | -.000148 |
| 240 | -.00348 | -.00036 | -.000210 |
| 250 | -.00235 | -.00039 | -.000225 |
| 260 | -.00108 | -.00035 | -.000180 |
| 270 | -.00010 | -.00030 | -.000030 |
| 280 | .00071 | -.00027 | .000129 |
| 290 | .00178 | -.00023 | .000225 |
| 300 | .00282 | -.00021 | .000262 |
| 310 | .00300 | -.00018 | .000208 |
| 320 | .00309 | -.00013 | .000198 |
| 330 | .00329 | -.00010 | .000180 |
| 340 | .00341 | -.00008 | .000134 |
| 350 | .00348 | -.00003 | .000077 |



Positive Sign Convention

Figure B3. Wind Forces on Paraboloids With Cylindrical Shrouds






Figure B4. Wind Forces on Conical Horn Reflector Antennas



Θ = Horizontal Wind Angle
 D = Width of Reflector

(A) PLATE VERTICAL




Θ = Vertical Plate Angle
 D = Length of Reflector
 (Horizontal Wind Angle = 0 or 180 Deg Only)

(B) PLATE TILTED

Figure B5. Wind Forces on Flat Plate Passive Reflectors

PRECAST PRESTRESSED CONCRETE SOLID SQUARE PILES STANDARD SPECIFICATION


| AREA (MM ²) | WEIGHT (KG/M) | NUMBER OF STRAND / LENGTH OF PILE - METER | | | | | | | STRUCTURAL STRENGTH | |
|----------------------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| | | UP TO 12 | 13 - 14 m | 15 - 16 m | 17 - 18 m | 19 - 20 m | 21 - 22 m | 23 - 25 m | $\frac{P}{L}$ KG | $\frac{M}{L}$ KG M |
| 40,000 | 96 | 4 ea 3/8" | 4 ea 3/8" | — | — | — | — | — | 59,160 | 3,060 |
| 62,500 | 150 | 4 ea 3/8" | 4 ea 3/8" | 5 ea 3/8" | 6 ea 3/8" | 4 ea 1/2" | — | — | 94,600 | 4,810 |
| 90,000 | 215 | 4 ea 3/8" | 5 ea 3/8" | 6 ea 3/8" | 4 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 6 ea 1/2" | — | 138,190 | 6,320 |
| 122,500 | 295 | 4 ea 3/8" | 5 ea 3/8" | 4 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 7 ea 1/2" | 9 ea 1/2" | 198,790 | 12,130 |
| 160,000 | 384 | 4 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 6 ea 1/2" | 7 ea 1/2" | 8 ea 1/2" | 10 ea 1/2" | 245,620 | 16,840 |
| 202,500 | 486 | 5 ea 1/2" | 5 ea 1/2" | 6 ea 1/2" | 7 ea 1/2" | 8 ea 1/2" | 9 ea 1/2" | 12 ea 1/2" | 312,710 | 21,840 |
| 250,000 | 602 | 6 ea 1/2" | 6 ea 1/2" | 7 ea 1/2" | 8 ea 1/2" | 9 ea 1/2" | 11 ea 1/2" | 13 ea 1/2" | 368,050 | 27,730 |




JHS WEDGE JOINT SYSTEM

Some of advantages :


- JHS wedge joint system is patented internationally
- The strength of joint depends on wedge and not to welding. The welding is only to keep the wedge in place
- The joint has equal stiffness to the pile itself, so it can avoid stress concentration in joint.





| | Name | ID | Sign |
|--|-----------------|--------------|--|
| Checked by | Ir. R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WINARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| TITLE TOWER SST-80 M | | | Sub Title KEY PLAN |
| Drawing No 1 | | | |
| SCALE : NTS | | | Index  |

B
Elv. 12.000

A
Elv. 3.000




| | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| | Name | ID | Sign |
| Checked by | Ir. R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIMARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| Designed | Name | Date | Sign |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| Title TOWER SST-80 M | | | |
| Sub Title BODY PART 1 | | | |
| Drawing No 2 | | | Index  |
| SCALE 1:50 | | | |

Elv. 27,000


Elv. 24,000

Elv. 15,000


12.000




| | | | |
|-------------|-----------------|--------------|------|
| | Name | ID | Sign |
| Checked by | Ir.R SUWARDYOYO | | |
| Designed by | TRI WINARTO | 3102.109.515 | |




JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA


| | | | | |
|------------|------|------|------|---|
| | Name | Date | Sign | Title |
| Designed | | | | TOWER SST-80 M BODY PART 2 |
| Drawn | | | | |
| Checked | | | | |
| Approved | | | | |
| SCALA 1:50 | | | | Drawing No <div style="text-align: center; font-size: 2em;">3</div> |
| | | | | Index <div style="text-align: center;">  </div> |




I
Elev. 47.500

H
Elev. 45.000




| | Name | ID | Sign |
|--|---------------|--------------|-------|
| Checked by | I.R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIDARTO | 3102.109.515 | |
|  <p>JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA</p> | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| SCALA 1:50 | | Drawing No | Index |
| | | 5 | 0 |


TOWER SST-80 M
BODY PART H,I




PLATFORM E
Elv. 35.000




PLATFORM D
Elv. 27.000



| | | | |
|--|---------------|------------------|------------|
| | Name | ID | Sign |
| Checked by | I.R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIHARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| TOWER SST-80 M Sub Title PLATFORM D,E | | Drawing No 11 | Index 0 |
| SCALA 1:50 | | | |



PLATFORM G
Elev. 45.000



PLATFORM F
Elev. 37.500

| | Name | ID | Sign |
|--|-------------------|--------------|---|
| Checked by | Ir. R. SUWARDJOYO | | |
| Designed by | TRI WIDARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| Designed | Name | Date | Sign |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| TOWER SST-80 M Sub Title PLATFORM F,G | | Drawing No | Index |
| SCALA 1:50 12 | | |  |


T
Elv. 80000



S
Elv. 79.000


R
Elv. 77.000

Q
Elv. 75.000

P
Elv. 74.000




| | Name | ID | Sign |
|--|-------------|--------------|---|
| Checked by | IR SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIMARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| Title TOWER SST-80 M | | | Sub Title |
| | | | BODY PART J,K,L |
| Drawing No 8 | | | Index |
| SCALE 1:25 | | |  |




PLATFORM O, P, Q, R

Elv. 74.000; 75.000; 77.000; 79.000; 80.000



PLATFORM N

Elv. 72.000




PLATFORM M

Elv. 70.000


| | | | |
|--|---------------|--------------|-------|
| | Name | ID | Sign |
| Checked by | I.R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIMARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| SCALA 1:25 | | Drawing No | Index |
| | | 13 | 0 |

TOWER SST-80 M


Sub Title
PLATFORM H-S




PLATFORM J
Elv. 56.000




PLATFORM I
Elv. 54.000




PLATFORM H
Elv. 47.500




PLATFORM L
Elv. 64.000




PLATFORM K
Elv. 62.000


| | Name | ID | Sign |
|--|---------------|--------------|-------|
| Checked by | W.R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WIMARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| | Name | Date | Sign |
| Designed | | | |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| TOWER SST-80 M Sub Title PLATFORM H-S | | Drawing No | Index |
| SCALA 1:50 | | 13 | 0 |



PLATFORM
Elev. 12.000



PLATFORM A
Elev. 3.000

| | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|
| | Name | ID | Sign |
| Checked by | Ir. R. SUWARDYO | | |
| Designed by | TRI WINARTO | 3102.109.515 | |
|  JURUSAN TEKNIK SIPIL ITS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | | | |
| Designed | Name | Date | Sign |
| Drawn | | | |
| Checked | | | |
| Approved | | | |
| TOWER SST-80 M Sub Title PLATFORM A | | | Drawing No 9 Index 0 |
| SCALA 1:50 | | | |